

RVC AZ Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (TIAN)

SPĒKĀ ESOŠĀ RVC AZ TP IZVĒRTĒJUMS

Skar/ neskar, komentārs par saglabāšanu

II POSMS									III POSMS			
RVC AZ TP sadaļa	RVC AZ TP apkšsadaļa	RVC AZ TP punkts, kas attiecas uz ārtelpu	Vai grafiski noteikts/ attēlots?		Izriet no:			Vai jaunajā RTP ir līdzīgs punkts?*	Skar/ neskar, komentārs par saglabāšanu	Lēmums (saglabāt esoša redakcijā/ papildināt ar izpētē iegūto informāciju/ neietvert, ja nav aktuāli/ neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem)	Izvērtējuma/ lēmuma pamatojums	Piezīmes, norādes par grafisko attēlojumu
			Jā/Nē	Apraksts, ja nepieciešams	Normatīvajiem aktiem / likumiem	Pētījumiem / citi TmP	Cits pamatojums					
1. Vispārīgie jautājumi	NAV	2.6. apdobe – ap kokaugiem, atkarībā no to sugas, veidojama iordināma vai mulčēta platība to bioloģisko, estētisko un ekoloģisko funkciju pilnvērtīgai nodrošināšanai	Nē	Nē	Nē	Nē	Nav	4.7. apdobe – ap kokaugiem atkarībā no to sugas veidojama platība to bioloģisko, estētisko un ekoloģisko funkciju pilnvērtīgai nodrošināšanai	Skar, saglabāt RVCAZ TP redakcijā	Papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādas definīcijas	apdobe – ap kokaugiem atkarībā no to sugas veidojama platība to bioloģisko, estētisko un ekoloģisko funkciju pilnvērtīgai nodrošināšanai. Grafiskajā daļā nav jāiever
		2.7. apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas teritorijas ārpus mežiem, mežaparkiem un purviem. Apstādījumi var būt parkā, dārzā, košumdārzā, skvērā, bulvārī, alejā, kapsētā, nogāžu nostiprinājumā, ģimenes dārzā, pagalmā, jumta dārzā, pārsegumā ar apstādījumiem u.c. Apstādījumi ietver kokus, krūmus, vītēnaugus, puķu stādījumus, zālienu, takas, būves apstādījumu apkopei u.c.;	Nē	Nē	Nē	Nē	ir spēkā neesošos SN	Definīcijās nav. Pastarpināti: 4.60. stādījumi – mērķtiecīgi saglabāti, stādīti, sēti un kopti augi; 4.73. vēsturiskie apstādījumi – mežaparki, parki, dārzi, kapsētu apstādījumi, alejas un citi ainavu arhitektūras un dārzu mākslas objekti, kas ierikoti vairāk nekā pirms 50 gadiem un kam pietiekami saglabājusies oriģinālā plānojuma, stādījumu un labiekārtojuma struktūra vai ir iespējams un nepieciešams to atjaunot un pilnveidot;	Definīcija pilnveidojama	Papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādas definīcijas	Piedāvātā redakcija - 2 definīcijas: <i>stādījumi – mērķtiecīgi saglabāti, stādīti, sēti un kopti augi;</i> <i>vēsturiskie apstādījumi – mežaparki, parki, dārzi, kapsētu apstādījumi, alejas un citi ainavu arhitektūras un dārzu mākslas objekti, kas ierikoti vairāk nekā pirms 50 gadiem un kam pietiekami saglabājusies oriģinālā plānojuma, stādījumu un labiekārtojuma struktūra vai ir iespējams un nepieciešams to atjaunot un pilnveidot.</i> Grafiskajā daļā nav jāietver
		2.10. atkritumu tvertņu novietne – ar būvprojektu noteikta, īpaši izbūvēta un aprīkota slēgta vai atklāta virszemes vai pazemes būve vai tās daļa sadzīves atkritumu un šķiroto sadzīves atkritumu tvertņu, konteineru vai cita veida sadzīves atkritumu savākšanas iekārtu novietošanai, kas nodrošina infrastruktūru pilsētvides kvalitātes un sanitāro prasību normu ievērošanai;	Nē	Nē	Nē	Nē	ir spēkā neesošos SN	4.12. atkritumu konteineru (tvertņu) novietne – slēgta vai atklāta virszemes vai pazemes būve vai tās daļa sadzīves atkritumu un šķiroto sadzīves atkritumu tvertņu, konteineru vai cita veida sadzīves atkritumu savākšanas iekārtu novietošanai, kas nodrošina infrastruktūru pilsētvides kvalitātes un sanitāro prasību normu ievērošanai;	Skar, saglabāt RVCAZ TP redakcijā	Papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādas definīcijas	atkritumu konteineru (tvertņu) novietne – slēgta vai atklāta virszemes vai pazemes būve vai tās daļa sadzīves atkritumu un šķiroto sadzīves atkritumu tvertņu, konteineru vai cita veida sadzīves atkritumu savākšanas iekārtu novietošanai, kas nodrošina infrastruktūru pilsētvides kvalitātes un sanitāro prasību normu ievērošanai. Grafiskajā daļā nav jāietver
		2.11.āugstais skatu punkts – skatu punkts atbilstoši Ministru kabineta (MK) 2004.gada 8.marta noteikumu Nr.127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” 3.1.4.apakšpunktam, kas pielietojams kultūrvēsturiskas vides pārveidojumu būtiskuma novērtēšanai;	Jā	Nē	MKN 2004.gada 8.marta noteikumu Nr.127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” 3.1.4.p.	Nē	Nav	Nav	Skar, saglabāt RVCAZ TP redakcijā	saglabāt esoša redakcijā	MKN	augstais skatu punkts – skatu punkts atbilstoši Ministru kabineta (MK) 2004.gada 8.marta noteikumu Nr.127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” 3.1.4.apakšpunktam, kas pielietojams kultūrvēsturiskas vides pārveidojumu būtiskuma novērtēšanai. Grafiskajā daļā nav jāietver
		2.12.āugu konteiners – pārvietojams ārtelpas labiekārtojuma elements ar traukos audzētiem augiem, ko novieto vai uzstāda attiecīgā sezonā vai vietās, kur pastāvīgu apstādījumu ierīkošana nav iespējama, nav saimnieciski attaisnojama vai funkcionāli pieņemama;	Jā	Nē	Nē	Nē	Nav	Nav	Skar, saglabāt RVCAZ TP redakcijā	Papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Konteinerus, piem., Barona ielā izvieto arī uz ilgāku laiku. Funkcionāli pieņemams - nav saprotama formulējuma jēga.	augu konteiners – pārvietojams ārtelpas labiekārtojuma elements ar traukos audzētiem augiem, ko novieto vai uzstāda vietās, kur pastāvīgu apstādījumu ierīkošana nav iespējama, vai/ un nav saimnieciski attaisnojama. Grafiskajā daļā nav jāietver
		2.15.Brīvā teritorija – zemesgabala neapbūvētā un ar brauktuvēm un virszemes transportlīdzekļu novietnēm neaizņemtā daļa, ko labiekārto, izmantojot apstādījumus, un kuras nodrošinājumu raksturo brīvās teritorijas rādītājs;	Nē	Nē	MK 240: 117. Brīvā zaļā teritorija ir zemes vienības neapbūvētā platīb	Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļie	Dublē augstāk stāvošu tiesību aktu.	Grafiskajā daļā nav jāietver

2.18.1. Būvlaide – Plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteikta līnija, no kuras sākot, virzienā no ielas vai citām zemesgabala robežām un objektiem uz zemesgabala dziļumu, drīkst izvietot virszemes ēkas. Būvlaide var noteikt zonas atšķirīga apbūves stāvu skaita ēku izvietošanai kvartāla vai zemesgabala robežās. Atkarībā no apbūves kompozicionālajiem risinājumiem ir noteikti šādi īpaši būvlaiides veidi, kad galvenās ēkas galvenajai fasādei vai noteiktai tās daļai jāsakrīt ar būvlaidi:	Nē	Nē	MKN 240: 2.6. būvlaide – projektētā līnija, kas nosaka attālumu starp ielas sarkano līniju un tuvāko virszemes būvi (pilsētās un ciemos) vai autoceļa aizsargjoslu un tuvāko virszemes būvi (lauku teritorijās);	Nē	Nav	Nav	Skar, saglabāt RVCAZ TP redakcijā. Būvlaidē iekļaut iespēju aizvietot ar stādījumiem vērtīgu koku saglabāšanai vai priekšdārzu zonās	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļie	Dublē augstāk stāvošu tiesību aktu.	Grafiskajā daļā nav jāietver
2.18.1. Iedibināta būvlaide – ielas (apbūves) frontālā līnija, ko veido esošā apbūve, ja attiecīgā kvartāla robežās vismaz 50% ēku vai vismaz piecu zemesgabalu ēkas atrodas uz šīs līnijas;	Nē	Nē	MKN 24: 2.11. iedibinātā būvlaide – ielas frontāla līnija, ko veido esošā apbūve, ja attiecīgā kvartāla robežās vismaz 50 % ēku atrodas uz šīs līnijas;	Nē	Nav	Nav	Skar, saglabāt RVCAZ TP redakcijā. Būvlaidē iekļaut iespēju aizvietot ar stādījumiem vērtīgu koku saglabāšanai vai priekšdārzu zonās	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļie	Dublē augstāk stāvošu tiesību aktu.	Grafiskajā daļā nav jāietver
2.18.2. Obligātā būvlaide – būvlaiides veids, kurā ēkas ielas fasādei obligāti jāsakrīt ar būvlaidi;	Nē	Nē	Nē	Nē	Nav	4.43. obligātā būvlaide – projektētā līnija, uz kuras ir jāizvieto ēkas fasāde	Skar, saglabāt RVCAZ TP redakcijā. Būvlaidē iekļaut iespēju aizvietot ar stādījumiem vērtīgu koku saglabāšanai vai priekšdārzu zonās	Papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādas definīcijas	obligātā būvlaide – projektētā līnija, uz kuras ir jāizvieto ēkas fasāde. Grafiskajā daļā nav jāietver
2.18.3. Ātkāpes būvlaide – kombinēta būvlaide, kur ēkas ielas fasāde sakrīt ar noteikto obligāto būvlaidi, bet zemes līmeni ēkas ielas fasādī būvē ar atkāpi, kas kopā ar ietves platumu veido ne mazāk kā 6 m platu publiskās ārtelpas joslu;	Nē	Nē	Nē	Nē	Nav	Definīcijās nav.	Skar, saglabāt RVCAZ TP redakcijā. Būvlaidē iekļaut iespēju aizvietot ar stādījumiem vērtīgu koku saglabāšanai vai priekšdārzu zonās	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Izvēloties atkāpi no citiem būvlaižu veidiem, šis dod iespēju attīstīt publiskās ārtelpas kabatas un kokus ielu telpās, kur dažādu apstākļu dēļ koku stādījumi ielas zonā līdz citiem būvlaižu veidiem nav iespējama	Saglabājams esošā redakcijā: <i>atkāpes būvlaide – kombinēta būvlaide, kur ēkas ielas fasāde sakrīt ar noteikto obligāto būvlaidi, bet zemes līmeni ēkas ielas fasādī būvē ar atkāpi, kas kopā ar ietves platumu veido ne mazāk kā 6 m platu publiskās ārtelpas joslu;</i> Grafiskajā daļā nav jāietver
2.18.4. Ār projekta risinājumu nosakāma būvlaide – būvlaide, kuru precizē ar būvprojekta risinājumu Noteikumos paredzētajā kārtībā;	Nē	Nē	Nē	Nē	Nav	Definīcijās nav.	Skar	Neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Nav skaidrs pielietojums un kritēriji noteikšanai dažādās situācijās	-
2.19.1. Ceļš – jebkura satiksmei izbūvēta vai paredzēta teritorija. Ceļa kompleksā ietilpst ceļš, mākslīgas būves, ceļu inženierbūves, satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi:	Jā	Nē	Likums"Par autoceļiem": 2. pants - (1) Autoceļš ir kompleksa inženierbūve ārpus pilsētas robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem.	Nē	Nav	Definīcijās nav.	Skar, ielām pielāgot likuma definīciju	Neietvert	Ir definēts augstāk stāvošos tiesību aktos. Ja ir kāds specifiski definējams ceļš, tad iekļaujams	-
2.19.1. Ceļi, kas ir sarkano līniju robežās, Noteikumos tiek apzīmēti arī ar terminu „iela(-as)”. Atbilstoši to funkcijām un savienojuma pakāpei ceļus (ielas) iedala šādās kategorijās:	Jā	Nē	MKN 240: 85. Pilsētas vai ciema ielu tīklu veido kā vienotu, dažādu kategoriju ielu hierarhiski sakārtotu sistēmu, ievērojot šajos noteikumos paredzēto dalījumu.	Nē	Nav	4.28. ielas teritorija – pašvaldības nozīmes satiksmei paredzētas inženierbūves teritorija, kuras robežas noteiktas ar sarkanajām līnijām, ietverot transportlīdzekļu satiksmei, gājēju satiksmei un citām ielas funkcijām, piemēram, apstādījumiem un inženiertīklu izvietošanai, paredzēto teritoriju;	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādas definīcijas	ielas teritorija – pašvaldības nozīmes satiksmei paredzētas inženierbūves teritorija, kuras robežas noteiktas ar sarkanajām līnijām, ietverot transportlīdzekļu satiksmei, gājēju satiksmei un citām ielas funkcijām, piemēram, apstādījumiem un inženiertīklu izvietošanai, paredzēto teritoriju. Grafiskā daļā nav jāietver

2.19.1.1.Ģ kategorijas iela – iela vai tās posms apdzīvotā vietā, kam ir savienošanas, piekļūšanas un uzturēšanās nodrošināšanas funkcija. Šo ielu izbūvē noteicošās ir savienošanas funkcijas kvalitātes prasības, kuras var ierobežot piegulošās apbūves veids un apjoms;	Jā	Nē	MKN 240: 86.2. maģistrālā iela (C kategorija) – nodrošina savienošanas un piekļūšanas funkciju. Šādu ielu izbūvē noteicošā ir savienošanas funkcijas kvalitātes prasību ievērošana;	Nē	Nav	Nav	lietot TrTMP definīcijas	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Ietverts MK 240	Grafiskā daļā nav jāietver
2.19.1.2.D kategorijas iela – iela vai tās posms apdzīvotā vietā, kas galvenokārt nodrošina piekļūšanu atsevišķiem zemesgabaliem. Noteiktās diennakts stundās šī iela var veikt arī savienošanas funkciju;	Jā	Nē	MKN 240: 86.3. pilsētas vai ciema nozīmes iela (D kategorija) – nodrošina piekļūšanu atsevišķiem zemesgabaliem, noteiktās diennakts stundās var veikt arī savienošanas funkciju;	Nē	Nav	Nav	lietot TrTMP definīcijas	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Ietverts MK 240	Grafiskā daļā nav jāietver
2.19.1.3.E kategorijas iela – iela vai tās posms apdzīvotā vietā, kas galvenokārt nodrošina uzturēšanās, bet pakārtoti – arī piekļūšanas funkciju. Šo ielu izbūvē noteicošās ir uzturēšanās funkcijas kvalitātes prasības;	Jā	Nē	MKN 240: 86.4. vietējas nozīmes iela (E kategorija) – nodrošina uzturēšanās funkciju, pakārtoti veicot arī piekļūšanas funkciju. Šādu ielu izbūvē noteicošā ir uzturēšanās funkcijas kvalitātes prasību ievērošana.	Nē	Nav	Nav	lietot TrTMP definīcijas	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Ietverts MK 240	Grafiskā daļā nav jāietver
2.19.2.Ģ piebraucamais ceļš – ceļš, kuram nav noteiktas ielu sarkanās līnijas un kas šķērso vienu vai vairākus zemesgabalus, nodrošinot piebraukšanu pie viena vai vairākiem zemesgabaliem, ēkām, būvēm vai to grupām arī kvartālu iekšienē, kuru var noteikt kā ceļa servitūtu Civiltikuma izpratnē	Jā	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	Nav	lietot TrTMP definīcijas	Papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ceļa servitūtu nodibināšana un uzraudzība ir civiltiesisks jautājums, kas saskaņā ar Pašvaldību likumu nav pašvaldību kompetencē un nav regulējams apbūves noteikumos.	ceļš, kuram nav noteiktas ielu sarkanās līnijas un kas šķērso vienu vai vairākus zemesgabalus, nodrošinot piekļuvi pie viena vai vairākiem zemesgabaliem, ēkām, būvēm vai to grupām arī kvartālu iekšienē. Grafiskā daļā nav jāietver
2.28.Ģ gājēju iela – ielas posms vai iela ar ierobežotu vai slēgtu transporta kustību, kas paredzēta un īpaši labiekārtota gājēju satiksmei ar tās prioritāti labiekārtojuma ierīkošanā un satiksmes organizēšanā šīs ielas krustojumos ar citām ielām;	Nē	Nē	MKN 240: 2.8. gājēju iela – ielas posms vai iela, kas prioritāri paredzēta un labiekārtota gājēju satiksmei un kurā ierobežota vai slēgta transporta kustība; CSN: 2.15. gājēju ceļš – atdalīts ceļš vai ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem un apzīmēta ar 415. ceļa zīmi;	Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Ir augstākos tiesību aktos	Grafiskā daļā nav jāietver
2.31.Ģ iela ar prioritāti gājējiem – iela, tās posms vai krustojums ar citu ielu, kurā ar publiskās ārtelpas labiekārtojuma un kustības organizācijas līdzekļiem nodrošināta gājēju satiksmei labvēlīga vide un režīms;	Nē	Nē	Elmāram komentāru	Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Ir augstākos tiesību aktos	Grafiskā daļā nav jāietver
2.32.Ģ ietve – ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem un piekļaujas brauktuvei vai ir atdalīta no tās. Ietve ietilpst sarkanajās līnijās un var ietvert arī apstādījumus;	Nē	Nē	CSN: 2.18. ietve – ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem. Ietve piekļaujas brauktuvei vai ir atdalīta no tās;	Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Ir augstākos tiesību aktos	Grafiskā daļā nav jāietver

2.33. Inženierkomunikāciju koridors – teritorija, ko norobežo sarkanās līnijas un kurā primāri paredzēts izvietot inženiertehniskās apgādes tīklus un būves ārpus ielu teritorijas;	Jā	Nē	MKN 240 5.p.	Nē	Nav	Nav	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Nav ietverts augstākos tiesību aktos, Precizēta definīcija, jo var atrasties arī ārpus sarkanajām līnijām	inženierkomunikāciju koridors – teritorija, kurā primāri paredzēts izvietot inženiertehniskās apgādes tīklus un būves ārpus ielu teritorijas. Grafiskā daļā nav jāietver
2.36. Izbūve – teritorijas izmantošana, kas ietver jebkādu atļauto izmantošanas veidu, tajā skaitā apbūvi, kā arī teritorijas attīstības pasākumus – labiekārtošanu, apstādījumu veidošanu u.tml.;	Nē	Nē	MKN 240 7.nod.	Nē	Nav	Nav	Nav	Nav	Nav	Nav
2.37. Izbūves teritorija – teritorija, kur apbūve nav primārais teritorijas izmantošanas veids;	Nē	Nē	MKN 240 7.nod.	Nē	Nav	Nav	Nav	Nav	Nav	Nav
2.39. Izmantošana – plānota vai īstenota zemes ierīcība, lietošana un apbūve. Izmantošana, kas atbilst Plānojumam, ir atļautā izmantošana. Palīgizmantošana – jebkura teritorijas izmantošana (tajā skaitā dzīvoklis kā palīgizmantošana), kas ir pakārtota šīs teritorijas galvenajai izmantošanai, papildina, uzlabo vai veicina galveno izmantošanu un kuras kopējā platība zemesgabalā nepārsniedz 30% no visu izmantošanu kopējās platības;	Nē	Nē	MKN 240: 2.9. galvenā izmantošana – teritorijas izmantošanas veids, kas ir dominējošs funkcionālajā zonā; 2.13. izmantošanas veids – teritorijas izmantošanas, saimnieciskās darbības, būvju un zemes izmantošanas kopums, kas noteikts teritorijas plānojumā, lokālplānojumā un detālplānojumā;	Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem. Definīcija novecojusi	Ir augstākos tiesību aktos. Definīcija "palīgizmantošana" neatbilst tiesību aktiem, tiek lietots papildizmantošana. Papildizmantošanas procentuālo sadalījumu jānosaka citā punktā pie konkrētas funkcionālās zonas, ja nepieciešams.	Grafiskā daļā nav jāietver
2.41. Jumta slīpums – viens no jumta formu un ēkas arhitektūras raksturu (ēkas stilu un koptēlu) raksturojošiem rādītājiem, ko Noteikumos lieto, apzīmējot jumta tipu atbilstoši jumta vai to veidojošo plakņu raksturīgajam slīpumam:	Nē	Nē	MKN 240 7.nod.	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā	RVC AZ svarīgi, viena no vērtībām Likumā	jumta slīpums – viens no jumta formu un ēkas arhitektūras raksturu (ēkas stilu un koptēlu) raksturojošiem rādītājiem, ko Noteikumos lieto, apzīmējot jumta tipu atbilstoši jumta vai to veidojošo plakņu raksturīgajam slīpumam. Grafiskā daļā nav jāietver
2.41.1. Plakans jumts – jumts ar slīpumu līdz 5° (ieskaitot);	Nē	Nē	MKN 240 7.nod.	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā	RVC AZ svarīgi, viena no vērtībām Likumā	plakans jumts – jumts ar slīpumu līdz 5° (ieskaitot);
2.41.2. Lēzens jumts – jumts ar slīpumu no 5° līdz 30° (ieskaitot);	Nē	Nē	MKN 240 7.nod.	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā	RVC AZ svarīgi, viena no vērtībām Likumā	lēzens jumts – jumts ar slīpumu no 5° līdz 30° (ieskaitot);
2.41.3. Slīps jumts – jumts ar slīpumu no 30° līdz 45° (ieskaitot);	Nē	Nē	MKN 240 7.nod.	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā	RVC AZ svarīgi, viena no vērtībām Likumā	slīps jumts – jumts ar slīpumu no 30° līdz 45° (ieskaitot);
2.41.4. Stāvs jumts – jumts ar slīpumu, kas lielāks par 45°;	Nē	Nē	MKN 240 7.nod.	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā	RVC AZ svarīgi, viena no vērtībām Likumā	stāvs jumts – jumts ar slīpumu, kas lielāks par 45°;
2.44. Krastmala – publiski pieejama sauszemes josla gar virszemes ūdensobjekta krastu. Krastmala ietver tauvas joslu (dabisko vai projektēto) visā tās platumā, krastmalas apstādījumus un, ja ūdensobjektam piegult iela, tad arī tās teritoriju sarkanajās līnijās;	Jā	Nē	MKN 240	Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Ir augstākos tiesību aktos	Grafiskā daļā nav jāietver
2.47. Kvartāls – teritorija, kas visā tās perimetrā ir norobežota ar sarkanajām līnijām vai ar piebraucamajiem ceļiem, grāvjiem, mežu, līdzīga rakstura norobežojošiem objektiem, īpašos gadījumos – ar kadastra robežām;	Nē	Nē	MKN 240	Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Ir augstākos tiesību aktos	Grafiskā daļā nav jāietver
2.48. Labiekārtojuma elementi – elementi vides funkcionālās un telpiskās kvalitātes pilnveidošanai: ceļiņi, takas, mākslīgi veidoti ūdensobjekti, pieminekļi, skulptūras, vides mākslas objekti, strūklakas, nožogojumi, lapenes, pergolas, augu konteineri, atbalsta sienas, soliņi, atkritumu tvertnes, apgaismes ķermeņi u.c. dizaina elementi un mazās arhitektūras formas, bērnu rotaļu ierīces, aktīvās atpūtas iekārtas un sporta spēļu laukumi, skeitparki u.tml.;	Nē	Nē	MKN 240 pielīdzināms ārtelpas elementiem	Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Definēts Būvniecības likums, saistāms kopā ar nepieciešamo dokumentāciju būvprojektēšanā	Grafiskā daļā nav jāietver

2.49. Laipa – stacionāra vai peldoša, pastāvīga vai sezonas būve vai konstrukcija, kas paredzēta gājējiem ūdensobjekta šķērsošanai vai nokļūšanai līdz kuģošanas līdzekļiem. Laipa atrodas ūdenī uz pāļiem vai pontoniem, perpendikulāri vai paralēli krastam. Paralēli krastam novietota laipa – krastmalas laipa – ir aprīkota ar vienu vai vairākiem pieejas tiltiem, tā var būt neatkarīga vai veidota kā krasta stiprinājuma papildinājums;	Nē	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	4.33. krastmalas laipa – paralēli krastam novietota laipa, kas ir aprīkota ar vienu vai vairākiem pieejas tiltiem. Tā var būt atsevišķa brīvēstāvoša konstrukcija vai veidota kā krasta stiprinājuma papildinājums; 4.34. laipa – stacionāra vai peldoša, pastāvīga vai īslaicīgas lietošanas būve vai konstrukcija, kas paredzēta gājējiem ūdensobjekta šķērsošanai vai nokļūšanai līdz kuģošanas līdzekļiem. Laipa atrodas ūdenī uz pāļiem vai pontoniem;	Skar	Papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādas definīcijas	krastmalas laipa – paralēli krastam novietota laipa, kas ir aprīkota ar vienu vai vairākiem pieejas tiltiem. Tā var būt atsevišķa brīvēstāvoša konstrukcija vai veidota kā krasta stiprinājuma papildinājums; laipa – stacionāra vai peldoša, pastāvīga vai īslaicīgas lietošanas būve vai konstrukcija, kas paredzēta gājējiem ūdensobjekta šķērsošanai vai nokļūšanai līdz kuģošanas līdzekļiem. Laipa atrodas ūdenī uz pāļiem vai pontoniem; Grafiskā daļā nav jāietver
2.50. Laivu un jahtu osta – kuģošanas līdzekļu piestātne ar vismaz 25 kuģošanas līdzekļu (laivu, jahtu u.tml.) novietošanai ūdenī paredzētām vietām, kā arī tās darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju un infrastruktūras objektu kopums. Laivu un jahtu osta var būt:	Jā	detālpilnājumā noteiktā jahtu ostas teritorija	Nav definēts	Nē	Nav	4.35. laivu un jahtu osta – kuģošanas līdzekļu piestātne vismaz 25 kuģošanas līdzekļu (jahtu, atpūtas un ūdenstransporta kuģu, laivu u.tml.) novietošanai ūdenī tiem paredzētajās vietās, kā arī piestātnes darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju un infrastruktūras objektu kopums;	Definīcija tiks pilnveidota atbilstoši pētījuma rezultātiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādas definīcijas	laivu un jahtu osta – kuģošanas līdzekļu piestātne vismaz 25 kuģošanas līdzekļu (jahtu, atpūtas un ūdenstransporta kuģu, laivu u.tml.) novietošanai ūdenī tiem paredzētajās vietās, kā arī piestātnes darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju un infrastruktūras objektu kopums; Grafiskā daļā nav jāietver
2.50.1. Pilna servisa jahtu osta, ko izmanto kuģošanas līdzekļu stāvēšanai un novietošanai, arī ziemas sezonā;	Jā	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	4.35. laivu un jahtu osta – kuģošanas līdzekļu piestātne vismaz 25 kuģošanas līdzekļu (jahtu, atpūtas un ūdenstransporta kuģu, laivu u.tml.) novietošanai ūdenī tiem paredzētajās vietās, kā arī piestātnes darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju un infrastruktūras objektu kopums	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Izvērtējot augstākus tiesību aktus, secināts, ka nav nepieciešams ietvert. Specifiskas prasības katrai piestātnei definējamas nosacījumos projektēšanai. Bet citos punktos iespējams noteik prasības ainaviskam veidošanai	Grafiskā daļā nav jāietver
2.50.2. Viesu jahtu osta, ko izmanto kuģošanas līdzekļu piestāšanai un īslaicīgai stāvēšanai pie publiskās infrastruktūras objektiem, kā arī viesu jahtu apkalpošanai;	Jā	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Izvērtējot augstākus tiesību aktus, secināts, ka nav nepieciešams ietvert. Specifiskas prasības katrai piestātnei definējamas nosacījumos projektēšanai. Bet citos punktos iespējams noteik prasības ainaviskam veidošanai	Grafiskā daļā nav jāietver
2.51. Laukums – atklāta izbūves teritorija publiskajā ārtelpā, ko izmanto sabiedriskiem (pulcēšanās) nolūkiem;	Jā	Nē	MKN 240	Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Ir augstākos tiesību aktos	Grafiskā daļā nav jāietver
2.54. Māja laiva – kuģošanas līdzeklis (ar vai bez dzinēja), kas paredzēts vai pielāgots dzīvošanai vienas mājsaimniecības vajadzībām;	Nē	Nē	MKN 240 ir peldbūve	Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Izvērtējot augstākus tiesību aktus, secināts, ka nav nepieciešams ietvert. Specifiskas prasības katrai piestātnei definējamas nosacījumos projektēšanai. Bet citos punktos iespējams noteik prasības ainaviskam veidošanai	Grafiskā daļā nav jāietver

2.55. neatbilstoša izmantošana – izmantošana, kas neatbilst Plānojumā atļautajai izmantošanai, bet ir likumīgi pastāvējusi vai ir likumīgi iesākta līdz Plānojuma spēkā stāšanās brīdim;	Nē	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	4.39. neatbilstoša izmantošana – izmantošana, kas neatbilst plānojumā atļautajai izmantošanai, bet ir likumīgi pastāvējusi vai ir likumīgi iesākta līdz plānojuma spēkā stāšanās brīdim; 4.40. neatbilstošas izmantošanas zemes vienība – zemes vienība, kurā veic neatbilstošu izmantošanu; 4.41. neatbilstoša zemes vienība – zemes vienība, kas pēc savas platības, konfigurācijas vai tajā izvietotās apbūves rādītājiem neatbilst šo noteikumu prasībām;	Neskar	saglabāt esoša redakcijā	Tieši neskar, bet nepieciešama, lai veiktu esošu objektu pārbūvi	Grafiskā daļā nav jāietver
2.57. pagalms – ar ēkām neaizņemtā apbūves zemesgabala daļa, kurā izvieto nepieciešamos izvietojamos celus, autostāvētājus, kā arī funkcijas, kas nepieciešamas dzīvojamajam objektam	Nē	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	4.27. iekšpagalms – ārtelpa zemes vienībā, kuru ierobežo brīvi stāvošas vai savienotas dzīvojamās ēkas un kas paredzēta šo dzīvojamās ēkas iedzīvotāju īpašumam	Skar, saglabāt RTP redakcijā	saglabāt esoša redakcijā	MK 240 nosaka, ka pašvaldība var noteikt nosacījumus	Grafiskā daļā nav jāietver
2.60. Parks – sabiedriskas nozīmes apstādījumu objekts, kurš lielāks par 1 ha, kuram ir īpaši izveidota izvietojama apbūve, kas nepieciešama parka izveidošanai	Nē	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	4.64. tematiskais parks – atpūtas, izklaides vai izglītojošs parks, kura ekspozīcija, noformējums (ēkas, izvietojama apbūve, kas nepieciešama parka izveidošanai	Skar, saglabāt RTP redakcijā	saglabāt esoša redakcijā/ papildināt ar izpētē iegūto informāciju/	Saglabāt esošā RVC AZ TP definīciju un nosacījumus	Saglabājama parka definīcija un nosacījumus
2.62. Peldmāja – peldoša būve ar dzīvojamo funkciju, kas izmantojama kā māja vienai mājsaimeiniecībai un izvietojama apbūve, kas nepieciešama peldmājas izveidošanai	Nē	Nē	MKN 240 ir peldbūve	Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Izvērtējot augstākus tiesību aktus, secināts, ka nav nepieciešams ietvert.	Grafiskā daļā nav jāietver
2.63. Peldoša būve – uz peldsistēmas (pontona vai peldošas platformas) izveidota būve, kurai ir noteikta funkcija;	Nē	Nē	MKN 240 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Izvērtējot augstākus tiesību aktus, secināts, ka nav nepieciešams ietvert. Specifiskas prasības katrai pietātnei definējamās nosacījumos projektēšanai. Bet citos punktos iespējams noteik prasības ainaviskam veidolam	Grafiskā daļā var ietvert kā Ū ar indeksu
2.64. Peldoša būve ar publisku funkciju – peldoša būve, kas izvietojama akvatorijā pie attiecīgi aprīkotām pietātnēm un izbūvētām krastmatlām un ir izmantojama šādām publiskām funkcijām (ja Plānojums nenosaka citādi):	Nē	Nē	? Jurijam? vai ir būvnormatīvi ?	Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Izvērtējot augstākus tiesību aktus, secināts, ka nav nepieciešams ietvert. Bet citos punktos iespējams noteik prasības ainaviskam veidolam	Grafiskā daļā var ietvert kā Ū ar indeksu
2.64.1. Kultūras objekts ;	Nē	Nē		Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Izvērtējot augstākus tiesību aktus, secināts, ka nav nepieciešams ietvert. Bet citos punktos iespējams noteik prasības ainaviskam veidolam	Grafiskā daļā var ietvert kā Ū ar indeksu
2.64.2. Sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības objekts ;	Nē	Nē		Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Izvērtējot augstākus tiesību aktus, secināts, ka nav nepieciešams ietvert. Bet citos punktos iespējams noteik prasības ainaviskam veidolam	Grafiskā daļā var ietvert kā Ū ar indeksu
2.64.3. Viesnīca un tamlīdzīgs tūristu apkalpes objekts (piemēram, jahtu ostas viesu izmitināšanas telpas u.tml.);	Nē	Nē		Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Izvērtējot augstākus tiesību aktus, secināts, ka nav nepieciešams ietvert. Bet citos punktos iespējams noteik prasības ainaviskam veidolam	Grafiskā daļā var ietvert kā Ū ar indeksu
2.64.4. Iznātniskās pētniecības iestāde un laboratorija;	Nē	Nē		Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Izvērtējot augstākus tiesību aktus,	Grafiskā daļā var ietvert kā Ū ar indeksu
2.64.5. Īsporta objekts ;	Nē	Nē		Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Izvērtējot augstākus tiesību aktus,	Grafiskā daļā var ietvert kā Ū ar indeksu
2.64.6. Ļaujuma pasažieru stacija ;	Nē	Nē		Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Izvērtējot augstākus tiesību aktus,	Grafiskā daļā var ietvert kā Ū ar indeksu
2.64.7. Palīg būve publisko funkciju darbības nodrošināšanai (apsardzei, kuģošanas līdzekļu kustības regulēšanai, glābšanas dienestiem u.tml.);	Nē	Nē		Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Izvērtējot augstākus tiesību aktus, secināts, ka nav nepieciešams ietvert.	Grafiskā daļā var ietvert kā Ū ar indeksu

		2.66.Īpiestātne – hidrotehniska vai peldoša būve vai tās daļa ar nepieciešamo aprīkojumu virszemes ūdensobjekta krastā un ūdenī, kura paredzēta kuģošanas līdzekļu piestāšanai un stāvēšanai vai peldošu būvju novietošanai;	Nē	Nē	MKN 240 ir prasības bez definīcijas	Nē	Nav	4.52. piestātne – stacionāra vai peldoša hidrotehniska būve ar nenogremdējamiem pontoniem vai tās daļa ar nepieciešamo aprīkojumu virszemes ūdensobjekta krastā un ūdenī, kas paredzēta kuģošanas līdzekļu piestāšanai un stāvēšanai vai peldbūvju novietošanai un kuru aprīko ar nepieciešamajiem inženiertīklu pieslēgumiem;	Skar	saglabāt esoša redakcijā	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādas definīcijas	piestātne – stacionāra vai peldoša hidrotehniska būve ar nenogremdējamiem pontoniem vai tās daļa ar nepieciešamo aprīkojumu virszemes ūdensobjekta krastā un ūdenī, kas paredzēta kuģošanas līdzekļu piestāšanai un stāvēšanai vai peldbūvju novietošanai un kuru aprīko ar nepieciešamajiem inženiertīklu pieslēgumiem. Grafiskajā daļā var noteikt kā Ū vai TIN
		2.67.Īpilsētībūvnieciskais akcents – pilsētvīdē dominējošs apbūves akcents, ko veido atsevišķa akcentēta būve, tās daļa vai būvju grupa, kuras augstums un apjoms atšķiras no iedibinātās vēsturiskās apbūves konkrētā vietā un kuras izvietojums pamatots ar pilsētvīdes telpiskās struktūras pilnveidošanu un sabiedriski nozīmīgām funkcijām. Pilsētībūvnieciskais akcents veido telpiskas attiecības ar pilsētu un tā apkārtni, pilsētas vai tās rajona siluetu, galvenajām ielām, dominējošajām ēkām un parkiem, kā arī ietekmē pilsētas raksturu kopumā;	Nē	Nē	MKN 240 7.nod.	Nē	Nav	4.9. arhitektoniskais akcents – būves arhitektoniskajam veidolam nozīmīgs kompozicionāls elements vai elementi, kuru kopējā platība nepārsniedz 5 % no būves augšējā stāva platības starp ārsienu iekšējām virsmām un atrodas ārpus galvenās būvmasas un tās silueta	Skar, definīcija tiks piedāvāta atbilstoši pētījuma rezultātiem	saglabāt esoša redakcijā	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādas definīcijas	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādas definīcijas
		2.68.Īpilsētvīdes kultūrvēsturisko vērtību veidojoša vēsturiskā apbūve – vēsturisko ēku kopums, ko veido kultūras pieminekļi, Plānojumā noteiktie potenciālie kultūras pieminekļi, kultūrvēsturiski unikālas, kultūrvēsturiski ļoti vērtīgas un kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas, kā arī RVC un to norobežojošo ielu pretējās puses zemesgabalu vēsturiskās ēkas, kuras veido pilsētvīdes raksturu, bet kam nav noteikts kultūrvēsturiskās vērtības līmenis;	Nē	Nē	MKN 240 7.nod.	Nē	Nav	Nav	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Nepieciešams ietvert jaunajā RVC AZ TP, bet atbilstoši cita pētījuma rezultātiem, kur tas tika skatīts detalizētāk.	Nepieciešams ietvert jaunajā RVC AZ TP, bet atbilstoši cita pētījuma rezultātiem, kur tas tika skatīts detalizētāk.
		2.71.Īpriekšdārzs – īpaši veidoti, ar ēkas arhitektūru kompozicionāli vienoti un publiskajā ārtelpā eksponēti apstādījumi starp ēku un ietvi perimetrālās apbūves teritorijā;	Nē	Nē	MKN 240 7.nod.	Nē	Nav	Nav	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts	arī GD
		2.72.Īrekreācija – Noteikumu izpratnē – dabisko un mākslīgo atpūtas un atveseļošanās resursu izmantošana cilvēka fiziskā un garīgā stāvokļa atjaunošanai. Rekreācijas galvenās funkcijas ir dziednieciskā (cilvēka veselības atjaunošana), izglītojošā (garīgā potenciāla attīstība) un sporta funkcija (fizisko spēju attīstība);	Nē	Nē	Nav definēts	Nē	rekreācija ir fizisko, atpūtas-sporta vai tūrisma aktivitāšu kopums, ko cilvēks veic brīvprātīgi savā brīvajā laikā ar mērķi aktīvi atpūsties, izklaidēties un veicināt individuālo izaugsmi. Tādējādi tiek apmierinātas cilvēka kustību vajadzības, lai saglabātu veselību un gūtu prieku.	Nav	Skar, definīcija tiks piedāvāta atbilstoši pētījuma rezultātiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Augstākos tiesību aktos nav ietverts. Definīcija vispārināma, t. sk. neattiecinot uz brīvo laiku.	rekreācija – rekreācija ir cilvēka fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošana, izmantojot atpūtas, sporta vai izklaides aktivitātes
		2.73.Īrekultivācija – pasākumu komplekss, kura mērķis ir atjaunot degradētu teritoriju kopumā vai tās komponentus, atjaunojot attiecīgās teritorijas rekreativo, saimniecisko, medicīniski bioloģisko un estētisko vērtību, lai nodrošinātu pilnvērtīgu tās turpmāko izmantošanu, novērstu draudus iedzīvotāju veselībai, dzīvībai un apkārtejai videi, kā arī sekmētu rekultivētās teritorijas iekļaušanos apkārtnē āinavā;	Nē	Nē	Zemes pārvaldības likums; augšnes rekultivācija — pasākumu kopums, kas veicina augšnes auglības atjaunošanos	Nē	Nav	Nav	neskar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Augstākos tiesību aktos nav ietverts.	Grafiskā daļā nav jāietver
		2.80.Īsezonas kafejnīca – viegli uzstādāmas konstrukcijas būves vai iekārtas, kas paredzētas āra kafejnīcas ierīkošanai publiskā ārtelpā un kuras ir atļauts uzstādīt un ekspluatēt laikposmā no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim;	Nē	Nē	MKN 240 ir apraksts 174.p.; MKN 529 1.1 4. sezonas ēka – vienkārša ēka (piemēram, siltumnīca, nojume, lapegona, paviljons)	Nē	Nav	Nav	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Definīcija precizēt a. Termins nosakāms pašvaldības saistošajos noteikumos.	sezonas kafejnīca – būves vai iekārtas, kas paredzētas āra kafejnīcas ierīkošanai publiskā ārtelpā.

2.81.Škvērs – labiekārtota apstādījumu teritorija, kas paredzēta gājēju kustībai, īslaicīgai atpūtai un pilsētvides ekoloģiskās un ainaviskās kvalitātes paaugstināšanai;	Nē	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	4.59. skvērs – labiekārtota teritorija, kura paredzēta gājēju kustībai, īslaicīgai atpūtai, vides un pilsētainavas ekoloģiskās un ainaviskās kvalitātes paaugstināšanai	Skar, definīcija tiks piedāvāta atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādas definīcijas. Lai stimulētu skvēru saglabāšanu un izveidi, ieteicams nenoteikt kā atsevišķu funkcionālo apakšzonu, jo tādejādi tiek zaudēts uz apbūves parametru rēķina. Kā arī izveidojot jaunu svēru grozāms teritorijas plānojums, ietverams kā shēma paskaidrojuma rakstā.	<i>Piedāvātā rdeakcija: skvērs – labiekārtota teritorija, kas paredzēta gājēju kustībai, īslaicīgai atpūtai, vides un pilsētainavas ekoloģiskās un ainaviskās kvalitātes paaugstināšanai.</i> Grafiskajā daļā ietverami tikai jau esošie un uz pašvaldības zemes esošie skvēri ar DAX.
2.84.Štādījumi – mērķtiecīgi stādīti, sēti un kopti apstādījumu augi, kā arī tie savvaļā izaugušie augi, kas saglabājami;	Jā	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	4.60. štādījumi – mērķtiecīgi saglabāti, stādīti, sēti un kopti augi;	Skar, definīcija tiks piedāvāta atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju		štādījumi – mērķtiecīgi saglabāti, stādīti, sēti un kopti augi. Grafiskajā daļā nav ietverams
2.85.Štādījumu platība – štādījumu aizņemtās apstādījumu teritorijas (parkos, skvēros u.tml.) vai apbūves zemesgabalu brīvās teritorijas daļa, kuras minimālais apjoms noteikts Noteikumos;	Jā	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	Nav	Skar, definīcija tiks piedāvāta atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošo redakcijā	Specifiska prasība RVC AZ TP. Ietverta turpmākos punktos.	Grafiskajā daļā nav ietverams
2.91.Šterminēta izmantošana – teritorijas izmantošana, izbūvējot vai izvietojot Noteikumos atļautās būves, ko ekspluatē līdz brīdim, kamēr attiecīgajā teritorijā tiek uzsākta atļautā galvenā izmantošana. Teritoriju atbrīvo no terminētās izmantošanas būvēm pirms galvenās izmantošanas uzsākšanas pēc pašvaldības pieprasījuma un bez kompensācijas. Rīgas pilsētas būvvalde (Būvvalde) var noteikt, ka terminētās izmantošanas ietvaros ir atļautas tikai īslaicīgas lietošanas būves;	Nē	Nē	MKN 500; 2.21. pagaidu būve – būvdarbu veikšanai nepieciešama būve, kas jānojauc pirms objekta nodošanas ekspluatācijā;	Nē	Nav	Nav	Skar, definīcija tiks piedāvāta atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Nepieciešams, bet šī pētījuma ietvaros nav speciālisti ar juridisko izglītību. Definīciju nepieciešams izvērtēt no visiem juridiskajiem aspektiem.	Rekdakcija turpmākai izvērtēšanai: <i>terminēta izmantošana – teritorijas izmantošana, izbūvējot vai izvietojot Noteikumos papildizmantošanā atļautās būves, ko ekspluatē līdz brīdim, kamēr attiecīgajā teritorijā tiek uzsākta atļautā galvenā izmantošana. Teritoriju atbrīvo no terminētās izmantošanas būvēm pirms galvenās izmantošanas uzsākšanas pēc pašvaldības pieprasījuma un bez kompensācijas.</i>
2.93.Štransportlīdzekļu novietne – privāta vai publiski pieejama, ēkā iekļauta, atsevišķa vai citāda veida būve, kur transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transportlīdzekļi) tiek novietoti stāvēšanai neatkarīgi no stāvēšanas ilguma:	Nē	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	4.65. transportlīdzekļu novietne – būve, kas paredzēta sauszemes, gaisa vai ūdens transportlīdzekļu novietošanai: 4.65.1. autonomvietne – būve, kas paredzēta vieglo automobiļu novietošanai 4.65.2. atklāta autonomvietne – vieglo automobiļu novietošanai izbūvēts laukums, kas nav iekļauts ēkā vai tās daļā un kas var būt nodalīts (arī nožogots). Šajā kategorijā ietilpst arī atklātas autonomvietnes ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām, bet neietilpst autostāvvietas ielu brauktuviu malās teritorijā starp sarkanajām līnijām;4.65.4. slēgta transportlīdzekļu novietne – transportlīdzekļu novietne, kas ir iekļauta ēkā vai tās daļā 4.65.6. velostāvparks – droša un segta velonovietne stāvparkā, kurā velosipēdists atstāj savu velosipēdu	papildināt ar EK Regulu definīcijām un lietot TrTMP definīcijas	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādas definīcijas	transportlīdzekļu novietne – būve, kas paredzēta sauszemes, gaisa vai ūdens transportlīdzekļu novietošanai: autonomvietne – būve, kas paredzēta vieglo automobiļu novietošanai atklāta autonomvietne – vieglo automobiļu novietošanai izbūvēts laukums, kas nav iekļauts ēkā vai tās daļā un kas var būt nodalīts (arī nožogots). Šajā kategorijā ietilpst arī atklātas autonomvietnes ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām, bet neietilpst autostāvvietas ielu brauktuviu malās teritorijā starp sarkanajām līnijām; slēgta transportlīdzekļu novietne – transportlīdzekļu novietne, kas ir iekļauta ēkā vai tās daļā velostāvparks – droša un segta velonovietne stāvparkā, kurā velosipēdists atstāj savu velosipēdu un tālāku mērķu sasniegšanai izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus vai privāto autotransportu; transportlīdzekļu stāvvietā – vieta, kas paredzēta un iekārtota viena transportlīdzekļa novietošanai
	Nē	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	4.65.1. autonomvietne – būve, kas paredzēta vieglo automobiļu novietošanai	papildināt ar EK Regulu			
	Nē	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	4.65.2. atklāta autonomvietne – autonomvietne, kas nav iekļauta ēkā vai tās daļā un kas var būt nodalīta (arī nožogota);	papildināt ar EK Regulu definīcijām un			
	Nē	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	4.65.2. slēgta autonomvietne – autonomvietne, kas ir iekļauta ēkā vai tās daļā;	papildināt ar EK Regulu			
	Nē	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	4.65.2.Šstāvparks – publiski pieejama transportlīdzekļu novietne, kurā autovadītājs atstāj savu transportlīdzekli un tālāku mērķu sasniegšanai izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus (piemēram, autobusu, trolejbusu, tramvaju, dzelzceļu). Stāvparka mērķis ir mazināt satiksmes sastrēgumus un veicināt iedzīvotāju nokļūšanu pilsētas centrā vai citā pilsētas daļā, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus. Stāvparkā paredz slēgtu (vai segtu) velonovietni un telpu velosipēdu un tamlīdzīgu pārvietošanās līdzekļu nomas punktam. Nepieciešamo stāvvietu skaitu un citas prasības nosaka Būvvalde plānošanas un arhitektūras uzdevumā;	papildināt ar EK Regulu definīcijām un lietot TrTMP definīcijas			
	Nē	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	4.65.5. velonovietne – būve, kas aprīkota velosipēdu novietošanai (velostatīvi, veloskapji u.tml.);	papildināt ar EK Regulu definīcijām un lietot TrTMP definīcijas			

		2.97.Īesturiskais zemesgabals – zemesgabals, kas noteiktās kadastra robežās pastāvējis 1940.gadā vai agrāk;	Nē	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā/	Nozīmīgs aspekts RVC un tās AZ	Grafiskā daļā nav jāattēlo
		2.98.Īides pieejamība – iespēja cilvēkiem ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem pārvietoties vidē atbilstoši plānotajai būves funkcijai;	Nē	Nē	MKN 240; 2.26. vides piekļūstamība – iespēja jebkuram cilvēkam neatkarīgi no vecuma un	Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Ietverts augstākos tiesību aktos	Grafiskā daļā nav jāattēlo
		2.104.Žogs – būve, kas pilda norobežošanas funkcijas.	Nē	Nē	BL ārtelpas labiekārtojuma elements	Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Ietverts augstākos tiesību aktos	Grafiskā daļā nav jāattēlo
2. Noteikumi teritoriju izmantošanai	2.1. Visās teritorijās atļautā izmantošana	13.Visas teritorijas, ievērojot Noteikumus, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, atļauts izmantot būvju un to daļu izvietošanai saskaņā ar attiecīgajā teritorijā atļauto izmantošanu, kā arī:		Nē		Nē	Nav	Visu teritoriju, ievērojot plānojumā un citos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, atļauts izmantot būvju un to daļu izvietošanai saskaņā ar attiecīgajā teritorijā atļauto izmantošanu, kā arī:	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādas definīcijas	Visu teritoriju, ievērojot plānojumā un citos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, atļauts izmantot būvju un to daļu izvietošanai saskaņā ar attiecīgajā teritorijā atļauto izmantošanu, kā arī: Grafiski nav jāattēlo
		13.1.Ē kategorijas ielas un piebraucamā ceļa izbūvei vai ierīkošanai;	Nē	Nē	MKN 240 5.p.	Nē	Nav	vietējas nozīmes ielas (E kategorija), piebraucamo ceļu, gājēju ielu un ceļu un velosipēdu ceļu izbūvei, kā arī esošo ielu un ceļu pārbūvei	Skar, definīcija tiks piedāvāta atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādas definīcijas	vietējas nozīmes ielas (E kategorija), piebraucamo ceļu, gājēju ielu un ceļu un velosipēdu ceļu izbūvei, kā arī esošo ielu un ceļu pārbūvei Grafiski nav jāattēlo
		13.2.teritorijas labiekārtošanai un apstādījumu ierīkošanai, ievērojot prasības, ko Būvvalde nosaka plānošanas un arhitektūras uzdevumā;	Nē	Nē	MKN 240 pieļauj noteikt papildus prasības TIAN	Nē	Nav	apstādījumu ierīkošanai un teritorijas labiekārtošanai, tostarp laivu piestātnēm un elīņu būvniecībai ūdensobjektu krastmalā, ievērojot šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasības;	Skar, definīcija tiks piedāvāta atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādas definīcijas	teritorijas labiekārtošanai un apstādījumu ierīkošanai, ievērojot šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasības; Grafiski nav jāattēlo
		13.3.īnženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai, izņemot 110–330 kV apakšstaciju;	Nē	Nē	MKN 240 5.p.	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā	Stingrāki ierobežojumi nekā RTP. atbalstāms.	Grafiski nav jāattēlo
		13.4.īpalīgizmantošanai, tajā skaitā transportlīdzekļu novietnes ierīkošanai, ja transportlīdzekļu novietne nepieciešama teritorijas atļautās izmantošanas nodrošināšanai, kā arī atkritumu konteineru (tvertņu) novietnes izvietošanai;	Nē	Nē	MKN 240 5.p.	Nē	Nav	palīgizmantošanai, tostarp, transportlīdzekļu novietnes ierīkošanai, ja transportlīdzekļu novietne nepieciešama teritorijas atļautās izmantošanas nodrošināšanai, kā arī atkritumu konteineru (tvertņu) novietnes un sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkta izvietošanai;	Skar, definīcija tiks piedāvāta atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP definīcija pamatā, bet ar norād	palīgizmantošanai, tostarp, transportlīdzekļu novietnes ierīkošanai, ja transportlīdzekļu novietne nepieciešama teritorijas atļautās izmantošanas nodrošināšanai, kā arī atkritumu konteineru (tvertņu) novietnes un sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkta izvietošanai. Grafiski nav jāattēlo
		13.5.īndividuālā elektrotransporta uzlādes punkta ierīkošanai;	Nē	Nē		Nē	Nav	automobiļu ar alternatīvo piedziņu uzlādes stacijas vai punkta ierīkošanai	papildināt ar EK Regulu definīcijām un lietot TrTMP definīcijas	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādas definīcijas	automobiļu ar alternatīvo piedziņu uzlādes stacijas vai punkta ierīkošanai Grafiskajā daļā nav ietverams
		13.6.ītu objektu izvietošanai vai ierīkošanai, kā arī tādu darbību veikšanai, kuru nepieciešamība pamatota ar būtiskiem sabiedrības drošības, veselības aizsardzības vai vides aizsardzības apsvērumiem.	Nē	Nē	MKN 240	Nē	Nav	citu objektu izvietošanai vai ierīkošanai, kā arī tādu darbību veikšanai, kuru nepieciešamība pamatota ar būtiskiem sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības vai vides aizsardzības apsvērumiem.	Skar, definīcija tiks piedāvāta atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādas definīcijas	citu objektu izvietošanai vai ierīkošanai, kā arī tādu darbību veikšanai, kuru nepieciešamība pamatota ar būtiskiem sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības vai vides aizsardzības apsvērumiem. Grafiskā daļā nav jāietver
	2.2. Visās teritorijās aizliegtā izmantošana	14.īvienu teritoriju nedrīkst izmantot šādiem nolūkiem:		Nē		Nē	Nav	Visā teritorijā ir aizliegts:	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādas definīcijas	Visā teritorijā ir aizliegts: Grafiskā daļā nav jāietver

	14.4. Vākt, uzkrāt vai glabāt atkritumus (tajā skaitā metāllūžņus, būvgružus, krāmus, lupatas u.tml.) vai piesārņotu grunti, izņemot šim nolūkam speciāli paredzētas atkritumu konteineru (vertiņu) novietnes saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;	Nē	Nē	Pašvaldību likums 4.p.	Nē	Nav	6.3. vākt, uzkrāt vai glabāt atkritumus (tostarp metāllūžņus, nolietotas riepas, būvgružus un cita veida atkritumus vai piesārņotu grunti), izņemot atbilstoši normatīvo aktu prasībām īpaši ierīkotās vai izbūvētās vietās (laukumos, novietnēs u.tml.)	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādas definīcijas	vākt, uzkrāt vai glabāt atkritumus (tostarp metāllūžņus, nolietotas riepas, būvgružus un cita veida atkritumus vai piesārņotu grunti), izņemot atbilstoši normatīvo aktu prasībām īpaši ierīkotās vai izbūvētās vietās (laukumos, novietnēs u.tml.) Grafiskā daļā nav jāietver
	14.7. Teritorijas uzbēršanai, izmantojot nepārstrādātus būvniecības atkritumus;	Nē	Nē	Pašvaldību likums 4.p.	Nē	Nav	6.6. veikt teritorijas uzbēršanu, izmantojot nepārstrādātus ražošanas un sadzīves atkritumus, piesārņotu grunti, izdedžus un tamlīdzīgus materiālus	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādas definīcijas	veikt teritorijas uzbēršanu, izmantojot nepārstrādātus ražošanas un sadzīves atkritumus, piesārņotu grunti, izdedžus un tamlīdzīgus materiālus Grafiskā daļā nav jāietver
2.3. Neatbilstoša izmantošana	16.3. Ja zemesgabalu likumīgi izmanto pirms stājies spēkā Plānojums un tas nosaka attiecīgajam zemesgabalam citu izmantošanas veidu, tad šim zemesgabalam ir neatbilstošas izmantošanas statuss (neatbilstošas izmantošanas zemesgabals).	Nē	Nē	Teritorijas attīstības plānošanas likums 3.p.	Nē	Nav	7. Neatbilstošas izmantošanas zemes vienībā var turpināt likumīgi uzsāktu izmantošanu. Neatbilstoša izmantošana ir uzskatāma par likumīgi uzsāktu šādos gadījumos: 7.1. zemes vienībā atrodas likumīgi izbūvētas būves; ir spēkā esoša būvatļauja; 7.2. ir saņemta un spēkā esoša piesārņojošās darbības atļauja vai cita speciālā atļauja darbības veikšanai. Šādā gadījumā var turpināt izmantot teritoriju to darbību veikšanai, kurām ir saņemta piesārņojošās darbības atļauja vai cita speciālā atļauja.	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Dublē saglabājamo definīciju	Grafiskā daļā nav jāietver
	17. Neatbilstošas izmantošanas zemesgabalā var turpināt likumīgi iesāktu izmantošanu.	Nē	Nē	Teritorijas attīstības plānošanas likums 3.p.	Nē	Nav		Skar	saglabāt esoša redakcijā	Jāsaglabā, lai varētu veikt turpmākas darbības	Grafiskā daļā nav jāietver
2.4. Zemes ierīcība	29. Zemes ierīcības projektu saskaņo ar šādām pašvaldības institūcijām:		Nē	MKN 505 11.2.p.	Nē	Nav	12. Zemes ierīcības projektu saskaņo ar šādām pašvaldības institūcijām	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādas definīcijas	Zemes ierīcības projektu saskaņo ar šādām pašvaldības institūcijām Grafiskā daļā nav jāietver
	29.4. RD atbildīgo institūciju par vides aizsardzības jautājumiem, ja zemesgabals atrodas virszemes ūdensobjekta aizsargjoslā, stingra režīma aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietu, meža zemes teritorijā, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (tajā skaitā aizsargājamo koku aizsardzības zonā), mikroliegumā, piesārņotā teritorijā vai ja uz zemesgabala atrodas dziļurbums vai ainaviski vērtīgi koki.	Nē	Nē	MKN 505 11.2.p.	Nē	Nav	12.4. Rīgas domes atbildīgo institūciju par vides aizsardzības jautājumiem, ja zemes vienība atrodas virszemes ūdensobjekta aizsargjoslā, stingra režīma aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietu, meža zemes teritorijā, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (tajā skaitā aizsargājamo koku aizsardzības zonā), mikroliegumā, piesārņotā teritorijā vai ja uz zemes vienības atrodas dziļurbums vai ainaviski vērtīgi koki.	skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādas definīcijas	Rīgas domes atbildīgo institūciju par vides aizsardzības jautājumiem, ja zemes vienība atrodas virszemes ūdensobjekta aizsargjoslā, stingra režīma aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietu, meža zemes teritorijā, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (tajā skaitā aizsargājamo koku aizsardzības zonā), mikroliegumā, piesārņotā teritorijā vai ja uz zemes vienības atrodas dziļurbums vai ainaviski vērtīgi koki. Grafiskā daļā nav jāietver
	30. Zemes ierīcības projektu saskaņo arī ar citām normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām un personām.	Nē	Nē	MKN 505 14.p.	Nē	Nav	Nav	skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Vispārīga norma	Grafiskā daļā nav jāietver
2.5. Jaunveidojamās zemesgabals un minimālā zemesgabala platība	33. Veidojot jaunu zemesgabalu, esoša zemesgabala sadalīšanas vai zemesgabalu apvienošanas rezultātā vai robežu pārkārtošanas rezultātā nedrīkst izveidot:		Nē	Zemes ierīcības likums 7.p.	Nē	Nav	13. Zemes vienības sadalīšanas, apvienošanas vai robežu pārkārtošanas rezultātā nedrīkst izveidot:	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādas definīcijas	Grafiskā daļā nav jāietver
	33.1. Zemesgabalu, kura no aprobežojumiem (piemēram, noteiktie būvju attālumi līdz zemesgabala robežām) brīvajā daļā nevar racionāli izvietot apbūvi (ievietot zemesgabalā kvadrātu ar malas garumu 9 m). Šis noteikums neattiecas uz zemesgabaliem, kam piemērojami perimetrālas apbūves noteikumi, kā arī uz ielu, apstādījumu un ūdens teritorijām;	Nē	Nē	MKN 240 3.nodaļa MKN 127 3.	Nē	Nav	13.1. zemes vienību, kuras no aprobežojumiem (piemēram, aizsargjoslas) brīvajā daļā nevar racionāli izvietot apbūvi (nevar ievietot kvadrātu ar malas garumu 9 m), tostarp zemes vienību, kuras ielas fronte ir īsāka par 9 m. Šis noteikums neattiecas uz zemes vienībām, kam piemērojami perimetrālas apbūves noteikumi, zemes vienībām, kurās būvē rindu mājas, zemes vienībām, kuru ielas frontē ir piebraucamā ceļa (piebrauktuves) pieslēgums ielai, un zemes vienībām, kurās izvieta vienīgi atklātas transportlīdzekļu novietnes, inženiertehniskās apgādes tīklus un būves	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādas definīcijas	zemes vienību, kuras no aprobežojumiem (piemēram, aizsargjoslas) brīvajā daļā nevar racionāli izvietot apbūvi (nevar ievietot kvadrātu ar malas garumu 9 m), tostarp zemes vienību, kuras ielas fronte ir īsāka par 9 m. Šis noteikums neattiecas uz zemes vienībām, kam piemērojami perimetrālas apbūves noteikumi, zemes vienībām, kurās būvē rindu mājas, zemes vienībām, kuru ielas frontē ir piebraucamā ceļa (piebrauktuves) pieslēgums ielai, un zemes vienībām, kurās izvieta vienīgi atklātas transportlīdzekļu novietnes, inženiertehniskās apgādes tīklus un būves. Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	33.2. Zemesgabalu, kas atrodas vairākās teritorijās ar atšķirīgu teritorijas atļauto izmantošanas veidu, ja kādā no zemesgabala daļām ar atšķirīgu teritorijas atļauto izmantošanas veidu nav iespējams izveidot attiecīgajā teritorijā atļauto apbūvi, izņemot gadījumu, kad daļa zemesgabala atrodas sarkanajās līnijās vai apstādījumu teritorijā;	Nē	Nē	MKN 240 3.nodaļa MKN 127 3.	Nē	Nav	13.2. zemes vienību, kas atrodas vairākās teritorijās ar atšķirīgu teritorijas atļauto izmantošanas veidu, izņemot šādus gadījumus: 13.2.1. ja daļa zemes vienības atrodas ielas teritorijā starp sarkanajām līnijām, apstādījumu un dabas teritorijā vai ūdens teritorijā; 13.2.2. ja pirms zemes vienības sadalīšanas tā jau atrodas vairākās teritorijās ar atšķirīgu teritorijas atļauto izmantošanas veidu; 13.2.3. ja paredzēts apvienot zemes vienības, kas atrodas vienas funkcionālās zonas dažādās apakšzonās.	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādas definīcijas	zemes vienību, kas atrodas vairākās teritorijās ar atšķirīgu teritorijas atļauto izmantošanas veidu, izņemot šādus gadījumus: ja daļa zemes vienības atrodas ielas teritorijā starp sarkanajām līnijām, apstādījumu un dabas teritorijā vai ūdens teritorijā; ja pirms zemes vienības sadalīšanas tā jau atrodas vairākās teritorijās ar atšķirīgu teritorijas atļauto izmantošanas veidu; ja paredzēts apvienot zemes vienības, kas atrodas vienas funkcionālās zonas dažādās apakšzonās. Grafiskajā daļā nav jāattēlo.
	34. Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība:		Nē	MKN 240 3.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Tiek noteikts katrai funkcionālai apakšzonai	Grafiskā daļā nav jāietver
	34.3. Ja jaunveidojams zemesgabals ir paredzēts tikai inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai vai ceļa būvniecībai un tas nav pretrunā ar Noteikumiem, zemesgabala minimālo platību nosaka atbilstoši konkrētā objekta izvietošanas un apsaimniekošanas nepieciešamībai.	Nē	Nē	MKN 240. 11. Prasības par zemes vienību minimālo platību nav attiecināmas, ja: 11.1. zemes vienība	Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Tiek noteikts katrai funkcionālai apakšzonai	Grafiskā daļā nav jāietver
	35. Nav pieļaujama valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vēsturisko zemesgabalu, kā arī vēsturisko zemesgabalu pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās apvienošana un sadalīšana, izņemot šādus gadījumus:		Nē	Likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 8.pants MKN 240 3.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā	Atbalstam saglabāšanu, bet primāri citu pētījumu, kā tēma tieši bija kultūras mantojums, rezultāti	Grafiskā daļā nav jāietver
	35.1. Pieļaujama pēdējo 150 gadu laikā apvienotu vai sadalītu vēsturisku zemesgabalu sadalīšana vai apvienošana atbilstoši to senākajām robežām. Katra jaunveidojamā zemesgabala ielas fronte nav mazāka par 15 m, izņemot Vecrīgas teritoriju, kur jaunveidojamā zemesgabala ielas fronte var būt mazāka par 15 m;	Nē	Nē	Likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 8.pants MKN 240 3.nodaļa	Nē	Nav	106. Veicot būvniecību un saimniecisko darbību aizsargājamā apbūves grupā, ievēro šādus nosacījumus: 106.4. veicot zemes vienību robežu pārkārtošanu, zemes vienību veido atbilstoši raksturīgajai konfigurācijai un platībai, ievērojot apbūves grupas kopējos zemes vienību dalījuma principus.	Skar	saglabāt esoša redakcijā	Atbalstam saglabāšanu, bet primāri citu pētījumu, kā tēma tieši bija kultūras mantojums, rezultāti	Grafiskā daļā nav jāietver
	35.2. Ja Plānojuma grafiskās daļas plāns „RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” paredz dažādus izmantošanas veidus vienā vēsturiskajā zemesgabalā, šo zemesgabalu var dalīt pa dažādo izmantošanas veidu robežām;	Nē	Nē	Likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 8.pants MKN 240 3.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Atbalstam saglabāšanu, bet primāri citu pētījumu, kā tēma tieši bija kultūras mantojums, rezultāti.	Piedāvātā redakcija <i>ja Noteikumu grafiskās daļas plāns „RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” paredz dažādus izmantošanas veidus vienā vēsturiskajā zemesgabalā, šo zemesgabalu var dalīt pa dažādo izmantošanas veidu robežām, ja izpildās katras funkcionālās zonas noteiktās minimālās zemesgabala platības</i> Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	37. Prasības jaunveidojamu zemesgabalu iekļaušanai vēsturiskās apbūves kontekstā:		Nē	Nav definēts	Nē	Nav	Nav	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Atbalstam saglabāšanu, bet primāri citu pētījumu, kā tēma tieši bija kultūras mantojums, rezultāti	Grafiskajā daļā nav ietverams
	37.1. Zemesgabalus pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās veido pēc konkrētajā kvartālā vai ielas telpā, kas var ietvert attiecīgās ielas abas puses, raksturīgā, dominējošā zemesgabala lieluma, ielas frontes garuma u.c. raksturīgām iezīmēm, pamatojoties uz zemes ierīcības ierosinātāja vai Būvvaldes veiktajiem izpētes rezultātiem, ja Noteikumu 6.3.apakšnodaļā nav paredzēta konkrēta jaunveidojama zemesgabala minimālā platība attiecīgajā pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā vai tā daļā;	Nē	Nē	Likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 8.pants	Nē	Nav	Nav	Skar, definīcija tiks piedāvāta atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Atbalstam saglabāšanu, bet primāri citu pētījumu, kā tēma tieši bija kultūras mantojums, rezultāti	Grafiskajā daļā nav ietverams

	37.2.Ķaunveidojama zemesgabala robežas RVC aizsardzības zonā ārpus pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijām, ja attiecīgajā kvartālā ir pilnīgi vai daļēji saglabājusies vēsturiskā apbūve un vēsturiskie zemesgabali, veido, izvērtējot un ņemot vērā vēsturiskās zemesgabalu robežas un apbūves raksturu attiecīgajā teritorijā, lai radītu priekšnoteikumus harmoniskai pilsētvidei vēsturiskās apbūves kontekstā. Ja tiek dalīts zemesgabals, kas nav vēsturisks zemesgabals, jaunveidojamo zemesgabalu platību veido atbilstoši kvartālā vai apkārtējiem kvartāliem raksturīgajai, dominējošajai vidējai zemesgabalu platībai, ņemot vērā arī esošo apbūvi;	Nē	Nē	Likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 8.pants	Nē	Nav	2.11. PRASĪBAS KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANAI 2.11.1. Kultūras mantojuma objekti	Skar, definīcija tiks piedāvāta atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Atbalstam saglabāšanu, bet primāri citu pētījumu, kā tēma tieši bija kultūras mantojums, rezultāti	Grafiskajā daļā nav ietverams
	39.Āprēķinot zemesgabala minimālo platību, tajā neieskaita tauvas jostas platību un zemesgabala daļas platību starp ielu sarkanajām līnijām.	Nē	Nē	MKN 240 3.nodaļa	Nē	Nav	17. Aprēķinot zemes vienības minimālo platību, tajā neieskaita teritoriju starp ielu sarkanajām līnijām.	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādas definīcijas	Aprēķinot zemes vienības minimālo platību, tajā neieskaita teritoriju starp ielu sarkanajām līnijām. Grafiskajā daļā nav jāatēlo
2.6. Pieklūšanas noteikumi			Nē		Nē	Nav	Nav	Neskar	-	-	Grafiskajā daļā nav jāatēlo
2.7. Sociālās infrastruktūras nodrošinājums			Nē		Nē	Nav	Nav	Neskar	-	-	Grafiskajā daļā nav jāatēlo
2.8. Inženiertehniskās apgādes infrastruktūras nodrošinājums	52.Nevienu daudzdzīvokļu namu un publisko ēku, kā arī savrupmāju apbūves kompleksu nedrīkst būtēt teritorijā, kurā nav paredzēta centralizētu vai pie pilsētas inženierkomunikāciju tīkliem pieslēgtu ēkas ekspluatācijai nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūve.	Nē	Nē	MKN 240 150.p.	Nē	Nav	216. Bez pieslēguma lokālai vai centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai aizliegts būtēt savrupmāju apbūves kompleksu vai rindu māju grupu, daudzdzīvokļu ēku, publisku būvi, rūpniecības uzņēmumu, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, izņemot, ja objekta funkcionēšanai nepieciešamo notekūdeņu apjoms nepārsniedz 5 m3 diennaktī un nav iespējams pieslēgties pie	Skar	Punkts ieverams pēc citu pētījumu konstatētā.	Neiekļaujam, jo skar pakārtoti izdarot izvēli par labu komunikācijai vai labiekārtojumam, apstādījumiem.	Grafiskajā daļā nav jāatēlo
	56.Lietus notekūdeņu uzkrāšanu un novadišanu nodrošina atbilstoši Noteikumu 2.28.apakšnodaļas prasībām.	Nē	Nē	MKN 204 8.4. nodaļa	Nē	Nav	147. Meliorācijas sistēmas būves būvē un pārbūvē tā, lai tās nodrošinātu lietusūdens noteci, ņemot vērā sateces baseinu un plānojumā noteikto plānoto apbūvi.	Skar, saglabāt RTP redakcijā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Saglabāt ar atbilstoši atsauci uz nodaļu.	Grafiskajā daļā nav jāatēlo
	58.Inženierkomunikāciju izvietošanā un rekonstrukcijā paredz tādu komunikāciju izvietojumu un tehniskos risinājumus, lai pēc iespējas racionāli izmantotu ielas pazemes telpu, norādot visu teritorijai nepieciešamo inženierkomunikāciju un publiskās ārtelpas kvalitāti veidojošo elementu, tajā skaitā ielu apstādījumu, savstarpējo izvietojumu un ielu šķērsprofilus.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	220. Inženiertīklu izvietošanā un pārbūvē paredz tādu inženiertīklu izvietojumu un tehniskos risinājumus, lai pēc iespējas racionāli izmantotu ielas pazemes telpu, būvniecības ieceres dokumentācijā norādot visu esošo un plānoto inženiertīklu savstarpējo izvietojumu un ielu šķērsprofilus.	Skar	saglabāt esoša redakcijā	Uzsvērta UNESCO pieeja ārtelpai	Grafiskajā daļā nav jāatēlo
	62.Inženiertehniskās apgādes tīkliem un būvēm nodrošina ērtu un drošu pieklūšanas un apkalpošanas iespēju, kā arī iekļaušanos kopējā pilsētvidē un ainavā	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	217. Inženiertīklus un citas inženierbūves būvē, racionāli izmantojot teritoriju, enerģiju un dabas resursus, nodrošinot ērtu un drošu piekļuvi un tīklu apkalpes iespējas, kā arī iekļaušanos pilsētvidē un ainavā.	Skar	saglabāt esoša redakcijā	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādas definīcijas	Inženiertīklus un citas inženierbūves būvē, racionāli izmantojot teritoriju, enerģiju un dabas resursus, nodrošinot ērtu un drošu piekļuvi un tīklu apkalpes iespējas, kā arī iekļaušanos pilsētvidē un ainavā. Grafiskajā daļā nav jāatēlo
	63.Inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju ierīkošanu un rekonstrukciju publiskajā ārtelpā veic saskaņoti ar ielu, tehniskās infrastruktūras elementu un publiskās ārtelpas kvalitāti veidojošo elementu, tajā skaitā ielu apstādījumu, atjaunošanu, pārveidošanu vai izveidi.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	221. Vienlaicīgi ar ielu pārbūvi veic kompleksu esošo inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju pārbūvi, ja tas tehniski nepieciešams.	Skar	saglabāt esoša redakcijā	RTP ļoti novienkāršots, nav saskaņā ar UNESCO pieeju	
	64.Aizliegta inženierkomunikāciju gaisvadu un kabeļu vilkšana pāri ielām un starp ēkām, izņemot:		Nē		Nē	Nav	Nav	Skar/ neskar, komentārs par	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	papildināts ar "jaunu".	Aizliegta jaunu inženierkomunikāciju
	64.1.pilsētas elektrotransporta vajadzībām;	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	227. Atjaunojot, pārbūvējot vai ierīkojot jaunus elektriskos tīklus un elektronisko sakaru tīklus, tos izvieto pazemes kabeļu līnijās, izņemot 110kV un 330kV elektroliniju pārbūvi, un situācijās, kad pazemes kabelīnijas nav iespējams izbūvēt esošo inženiertīklu izvietojuma dēļ. Šīs prasības neattiecas uz elektrotransporta kontakttīklu izbūvi.	Skar	saglabāt esoša redakcijā	Atbalstam saglabāšanu	Grafiskajā daļā nav jāatēlo
	64.2.Ielu funkcionālā apgaismojuma nodrošināšanai;	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	337. Ierīkojot un pārbūvējot galvenos gājēju ceļus parkos, mežaparkos, kapsētās un citās publiskās ārtelpas teritorijās, tajos izbūvē ielu apgaismojuma infrastruktūru un nodrošina apgaismojumu diennakts tumšajā laikā.	Skar, saglabāt RTP redakcijā	saglabāt esoša redakcijā	Atbalstam saglabāšanu	Grafiskajā daļā nav jāatēlo

	64.3. Noteikumu 153.punktā minētajos gadījumos;	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esoša redakcijā	Atbalstam saglabāšanu	ielu funkcionālajai apgaismošanai izmanto vēsturisko gaismas ķermeņu prototipus un kultūrvēsturiskajā vidē iederīga dizaina gaismas ķermeņus; gaisvadi nepieciešami islaicīgai svētku noformējuma izvietošanai Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	64.4. Iekšpagalmā, ja tie nav redzami no publiskās ārtelpas.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā	Atbalstam saglabāšanu	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	67. Izliegta jebkādu kabeļu piestiprināšana pie ēku fasādēm, kas redzamas no publiskās ārtelpas.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	339. Elektrotransporta kontakttīklu, satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu u.c. gaisa vadu atsaītes var piestiprināt pie ēkas fasādes, pirms tam saņemot attiecīgās ēkas īpašnieka piekrišanu.	Skar	saglabāt esoša redakcijā	Atbalstam saglabāšanu	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	68. Inženierkomunikāciju infrastruktūras attīstības un rekonstrukcijas priekšlikums, kura īstenošana var ietekmēt publiskās ārtelpas vizuālo kvalitāti (redzamība no publiskās ārtelpas un augstajiem skatu punktiem) vai kura īstenošana ir paredzēta kultūrvēsturiski vērtīgā vēsturiskā apbūvē vai vēsturiskā apbūvē, izvērtē un saskaņo Būvvalde un VKPAI atbilstoši konkrētai vietai un ēkas kultūrvēsturiskās vērtības līmenim.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esoša redakcijā	Atbalstam saglabāšanu	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	69. Ielu rekonstrukcijas projektos paredz papildu kabeļu kanalizācijas caurules, ko izmanto kopējo pazemes kabeļu līniju ierīkošanai.	Nē	Nē	MKN 240 6.nodaļa	Nē	Nav	37. Pirms ielas pārbūves, ņemot vērā inženiertīklu izvietojumu un kompetento dienestu izsniegtos tehniskos noteikumus, izvērtē ielas stādījumu atjaunošanas vai jaunu stādījumu veidošanas iespējas visā ielā vai kādā tās posmā atbilstoši būvatļaujā noteiktajiem nosacījumiem apstādījumu veidošanai. Šo izvērtējumu var veikt arī ielas seguma atjaunošanas gadījumā.	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Ietverams atbilstoši kompetento ekspertu viedoklim. Šī pētījuma eksperti atbalsta risinājums inženierkomunikāciju atjaunošanas vai jaunu stādījumu veidošanas iespējas visā ielā vai kādā tās posmā atbilstoši būvatļaujā noteiktajiem nosacījumiem apstādījumu veidošanai. Šo izvērtējumu var veikt arī ielas seguma atjaunošanas gadījumā.	Pirms ielas pārbūves, ņemot vērā inženiertīklu izvietojumu un kompetento dienestu izsniegtos tehniskos noteikumus, izvērtē ielas stādījumu atjaunošanas vai jaunu stādījumu veidošanas iespējas visā ielā vai kādā tās posmā atbilstoši būvatļaujā noteiktajiem nosacījumiem apstādījumu veidošanai. Šo izvērtējumu var veikt arī ielas seguma atjaunošanas gadījumā.
	70. Tehnisko iekārtu izvietošana uz ēku jumtiem pieļaujama atbilstoši Noteikumu 637.punktam.	Nē	Nē	MKN 240 24.p.	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā	Jumtu ainava. Saglabāt esosajā redakcijā, bet koriģējot atsauci uz punktu	Tehnisko iekārtu izvietošana uz ēku jumtiem pieļaujama atbilstoši Noteikumiem. Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	71.3. Brīvi stāvošas transformatoru apakšstacijas apjomu projektē, ievērojot konkrēto pilsētas telpisko situāciju un apkārtējās apbūves raksturu, lai apakšstacija arhitektoniski iekļautos apkārtējās apbūves ainavā.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	225. Brīvi stāvošas transformatoru apakšstacijas apjomu projektē, ievērojot konkrēto pilsētas telpisko situāciju un apkārtējās apbūves raksturu, lai apakšstacija arhitektoniski iekļautos apkārtējās apbūves ainavā.	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Punktam nepieciešams plašāks ainavas tvērums - svītrot "apbūves"	Brīvi stāvošas transformatoru apakšstacijas apjomu projektē, ievērojot konkrēto pilsētas telpisko situāciju un apkārtējās apbūves raksturu, lai apakšstacija arhitektoniski iekļautos apkārtējās ainavā. Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	72.3. Plānojot elektronisko sakaru tīklu izbūvi, veido pietiekama apjoma kopējus kanalizācijas kolektoros, kas nodrošinātu iespēju pakāpeniski pāriet no gaisvadu iekārto kabeļu līnijām starp ēkām uz pazemes kabeļu līnijām;	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	227. Atjaunojot, pārbūvējot vai ierīkojot jaunus elektriskos tīklus un elektronisko sakaru tīklus, tos izviēto pazemes kabeļu līnijās, izņemot 110kV un 330kV elektroliniju pārbūvi, un situācijās, kad pazemes kabeļlīnijas nav iespējams izbūvēt esošo inženiertīklu izvietojuma dēļ. Šīs prasības neattiecas uz elektrotransporta kontakttīklu izbūvi.	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ekspertu viedoklis - pārbūves/ izbūves rezultātā nedrīkst samazināt ielu stādījumus, Atbilstoši koriģēts punkts.	plānojot elektronisko sakaru tīklu izbūvi, veido pietiekama apjoma kopējus kanalizācijas kolektoros, kas nodrošinātu iespēju pakāpeniski pāriet no gaisvadu iekārto kabeļu līnijām starp ēkām uz pazemes kabeļu līnijām. Gadījumā, ja kopīēja kabeļu kanalizācijas kolektora dēļ ir jāsamazina ielu stādījumu apjoms, priekšroka dodama stādījumiem..

		72.5.Īstenojot būvju būvniecību vai rekonstrukciju, būvprojektā norāda paredzētās elektronisko signālu uztveršanas un pārraides iekārtas, televīzijas, sakaru un paraboliskās antenas pie ēku fasādēm vai uz jumtiem un tās izvieto saskaņā ar Būvvaldē akceptētu būvprojektu tā, lai tās pēc iespējas maz eksponētos publiskajā ārtelpā;	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	316. Tehniskas iekārtas vai palīgīdzekļus (satelītanenas, ventilācijas sistēmas un citas tamlīdzīgas tehniskās iekārtas vai palīgīdzekļus) aizliegts izvietot uz būves ielas fasādes, izņemot, ja šādiem veidojumiem ir arhitektoniska vērtība, tie nepasliktina būves arhitektonisko veidolu un ir paredzēti atbilstoši saskaņotā būvniecības ieceres dokumentācijā.	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādas definīcijas	Tehniskas iekārtas vai palīgīdzekļus (satelītanenas, ventilācijas sistēmas un citas tamlīdzīgas tehniskās iekārtas vai palīgīdzekļus) aizliegts izvietot uz būves ielas fasādes, izņemot, ja šādiem veidojumiem ir arhitektoniska vērtība, tie nepasliktina būves arhitektonisko veidolu un ir paredzēti atbilstoši saskaņotā būvniecības ieceres dokumentācijā. Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		72.6.Ēlektronisko signālu uztveršanas un pārraides iekārtas izvieto ēku bēniņos. Ja iekārtu izvietošana ēku bēniņos nav iespējama, pieļaujams veidot jumta virsbūves saskaņā ar Noteikumu 637.punkta prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Tas pats				
		72.7.Ēiekārtas, ko atbilstoši Noteikumiem izvieto jumta daļā, krāso ēkas jumtam pieskaņotā krāsā;	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Tas pats				
		72.8.Āizliegta satelīttelevīzijas (parabolisko) antenu uzstādīšana ēku fasādēs un uz jumtiem tā, ka tās ir redzamas no publiskās ārtelpas un augstajiem skatu punktiem. Ja tas ir vienīgais vai pamatoti labākais tehniski iespējamais risinājums, ar Būvvaldes un VKPAI saskaņojumu var uzstādīt vienam īpašumam vienu kopēju antenu redzamajā fasādē vai jumta daļā.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Tas pats				
2.9. Prasības transportlīdzekļu novietņu skaitam un izvietojumam	75.Īzvērtējot būvniecības ieceri, kurā ir paredzēta transportlīdzekļu novietne ar vairāk nekā 50 transportlīdzekļu ietilpību vai ar transportlīdzekļu mainību uz vienu transportlīdzekļu novietni lielāku par diviem transportlīdzekļiem jebkurā diennakts stundā, Būvvalde Noteikumu 193.punktā paredzētajā kārtībā var lemt par autonovietņu skaita samazināšanu vai transportlīdzekļu novietnes būvniecības aizliegšanu. Izvērtējot citus autonovietņu skaitu ietekmējošos faktorus (piemēram, nodrošinājumu ar sabiedrisko transportu), Būvvalde, izvērtējot būvniecības ieceri, var atļaut samazināt autonovietņu skaitu kopumā ne vairāk par 30% no noteiktā minimālā autonovietņu skaita.	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	179. Minimālo autostāvvietu un velonovietņu skaitu dažādu funkciju apbūvē un publiskajā ārtelpā nosaka, ievērojot nosacījumus, kas ietverti šo noteikumu 2. pielikumā. Minimālo autostāvvietu skaitu ir iespējams samazināt par 30%, risinājumu pamatojot lokālplānojumā, kurā detalizē un precizē plānojumu un šos noteikumus atbilstoši teritorijas attīstības priekšlikumam.	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Ekspertu ieskatā ir jāvērtē\, vai lokālplānojums ir atbilstošākais līdzeklis pamatojumam. Eksperti atbalsta, ka ir jābūt iespējai samazināt autonovietņu skaitu.	Minimālo autostāvvietu un velonovietņu skaitu dažādu funkciju apbūvē un publiskajā ārtelpā nosaka, ievērojot nosacījumus, kas ietverti šo noteikumu x. pielikumā. Minimālo autostāvvietu skaitu ir iespējams samazināt par 30%, risinājumu pamatojot lokālplānojumā, kurā detalizē un precizē plānojumu un šos noteikumus atbilstoši teritorijas attīstības priekšlikumam. Grafiskajā daļā nav jāattēlo	
	81.Īrilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaitu nosaka atkarībā no konkrētā zemesgabala iespējām, ņemot vērā pārējās Noteikumu prasības, tajā skaitā prasības pagalmu labiekārtošanai un apstādījumu veidošanai.	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	182. Pārbūvējot būves, kam piešķirts kultūras pieminekļa statuss, var tikt nodrošināts mazāks autostāvvietu skaits kā noteikts šo noteikumu 2. pielikumā, bet ne mazāk kā 30% no šo noteikumu 2. pielikumā noteiktā minimālā transportlīdzekļu stāvvietu nodrošinājuma.	Skar	saglabāt esoša redakcijā	Jaunais RTP nepiedāvā kritērijus - kā noteikt gadījumus, kad var vai nevar tikt nodrošināts. RVC AZ TP skaidrāka redakcija.	Grafiskajā daļā nav jāattēlo	
	82.2.Āutonovietnēm ārpus ielu sarkano līniju robežām pieļaujama ietilpība līdz 200 automašīnām. Autonovietnes ar lielāku ietilpību var ierīkot, pirms tam izstrādājot detālplānojumu. Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” norādītajos zemesgabalos (apzīmējums – „Pazemes autonovietņu izvietošanas teritorija”) pieļaujama publiski izmantojamu pazemes autonovietņu izbūve ar ietilpību virs 200 automašīnām, neizstrādājot detālplānojumu. 83.3.Āutonovietnēm ārpus ielu sarkano līniju robežām pieļaujama ietilpība līdz 500 automašīnām, ja nepieciešams, veicot sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu. Autonovietnes ar lielāku ietilpību var ierīkot, pirms tam izstrādājot detālplānojumu.	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	204. Noteikumi stāvparkiem: 204.1. ja zemes vienība tiek izmantota stāvparka izvietošanai, tad līdz 50% no zemes vienības platības var izmantot transporta infrastruktūras teritorijas (TR3) atļautās papildizmantošanas veidiem, ja tiek nodrošināts plānotais stāvparka vietu pieprasījums un netiek traucēta tā funkcionalitāte; 204.2. stāvparkā paredz velonovietni un telpu velosipēdu un tamlīdzīgu pārvietošanās līdzekļu nomas punktam.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ierosinām nošķir virszemes stāvvietas līdz 200 un virzemes vairāk kā 200 un pazemes neatkarīgi no apjoma 83.3. punktā ietverto par ietekmes novērtējumu nosaka citi tiesību akti (nepieciešams jau no 300). Norma nav dubļmājama.	Autonovietnēm ārpus ielu sarkano līniju robežām pieļaujama ietilpība līdz 200 automašīnām, būvprojektā vērtējot arī ietekmi uz ainavu, lietus ūdeņu novadišanu un stādījumiem. Autonovietnes ar lielāku ietilpību kā 200 automašīnas un pazemes autonovietnes ārpus ielu sarkano līniju robežām, jāpamato izstrādājot detālplānojumu, kurā citu starpā vērtē ietekmi uz ainavu, lietus ūdeņu novadišanu un stādījumiem. Grafiskajā daļā nav jāattēlo	

	88. Esošu transportlīdzekļu novietni nedrīkst apbūvēt ar citu būvi vai uzsākt tās izmantošanu citiem mērķiem, ja nav nodrošināta attiecīgās transportlīdzekļu novietnes izvietošana citur tādā pašā apjomā saskaņā ar Noteikumu prasībām. Šo normu piemēro, ja transportlīdzekļu novietne ir izveidota, lai nodrošinātu nepieciešamo autonovietņu skaitu mājām, tirdzniecības un pakalpojumu objektiem un citām publiskām ēkām, kā arī publiskās ārtelpas teritorijās saskaņā ar Noteikumiem.	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā	Saglabājams RVC AZ TP redakcijā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	89. Katrā transportlīdzekļu novietnē publiskajā ārtelpā vai pie publiskām ēkām 5% no kopējā autonovietņu skaita paredz cilvēkiem ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem, izvietojot speciāli pielāgotas – 3,5 m platas autonovietnes, kuras izvietojas ne tālāk kā 10 m attālumā no ieejas vai lifta. Piktogramma jāizvietoj pie autonovietnēm, tai jābūt labi saskatāmai no attāluma, kā arī jābūt attēlotai uz attiecīgās autonovietnes laukuma seguma.	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	184. Transportlīdzekļu novietnē publiskajā ārtelpā vai pie publiskām būvēm pie autostāvvietām, kas paredzētas personām ar īpašām vajadzībām, izvietojot piktogrammu tā, lai tā ir labi saskatāma no attāluma, kā arī attēlota uz attiecīgās autonovietnes laukuma seguma.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	89. punktu daļēji nosaka MK 240. Saglabājama punkta daļa par piktogrammu. Likt atbilstoši RTP 184. punktam	Transportlīdzekļu novietnē publiskajā ārtelpā vai pie publiskām būvēm pie autostāvvietām, kas paredzētas personām ar īpašām vajadzībām, izvietojot piktogrammu tā, lai tā ir labi saskatāma no attāluma, kā arī attēlota uz attiecīgās autonovietnes laukuma seguma. Grafiskajā daļā nav jāattēlo.
2.10. Noteikumi transportlīdzekļu novietnēm	98. Uz ielu braucamās daļas drīkst veidot transportlīdzekļu novietni, ja tiek nodrošināta Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas satiksmes infrastruktūras attīstības plāns” vai būvprojektā paredzētā velosipēdu kustības josla brauktuves malā 1,5 m platumā un minimālais braukšanas joslas platums katrā virzienā:	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	NAV pieņemts	Atbalstam saglabāšanu, bet primāri citu pētījumu, kā tēma tieši bija kultūras mantojums, rezultāti	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	98.1. Ielās ar sabiedriskā transporta kustību, neatkarīgi no ielas kategorijas – 4 m;	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	Nav	lietot TTmP nosacījumus	NAV pieņemts	Atbalstam saglabāšanu, bet primāri citu pētījumu, kā tēma tieši bija kultūras mantojums, rezultāti	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	98.2. Pārējās ielās – 3,5 m;	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	Nav	lietot TTmP nosacījumus	NAV pieņemts	Atbalstam saglabāšanu, bet primāri citu pētījumu, kā tēma tieši bija kultūras mantojums, rezultāti	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	98.3. Piebraucamajos ceļos – 2,75 m.	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	Nav	lietot TTmP nosacījumus	NAV pieņemts	Atbalstam saglabāšanu, bet primāri citu pētījumu, kā tēma tieši bija kultūras mantojums, rezultāti	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	100. Atklātām virszemes autonovietnēm un to piebraucamajiem ceļiem aizliegts pielietot šķembu un grants segumu.	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	197. Atklātā autonovietnē izmanto cieto segumu, izņemot autonovietni, kas zemes vienībā izbūvēta kā īslaicīgas lietošanas būve un kurā autostāvvietu skaits nepārsniedz 49. Šādā autonovietnē atļauts izmantot ūdenscaurlaidīgu segumu (granti, šķembas vai ekobruģi). Autonovietnei, kas ir īslaicīgas lietošanas būve, ekspluatācijas termiņu nepagarina un pēc termiņa beigām šādu autonovietni nojauc vai pārbūvē atbilstoši prasībām atklātu autonovietņu izbūvei.	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Atbalstam saglabāšanu, bet primāri citu pētījumu, kā tēma tieši bija kultūras mantojums, rezultāti	Atklātā autonovietnē izmanto cieto segumu, izņemot autonovietni, kas zemes vienībā izbūvēta kā īslaicīgas lietošanas būve un kurā autostāvvietu skaits nepārsniedz 49. Šādā autonovietnē atļauts izmantot ūdenscaurlaidīgu segumu (granti, šķembas vai ekobruģi). Autonovietnei, kas ir īslaicīgas lietošanas būve, ekspluatācijas termiņu nepagarina

	108. B ūvējot vai ierīkojot pazemes transportlīdzekļu novietni, saņem dendrologa vai arborista (kokkopja) atzinumu par plānotās būves ietekmi uz apkārtējiem apstādījumiem un transportlīdzekļu novietnes izbūvē nodrošina nepieciešamā hidroloģiskā režīma saglabāšanu apkārtējām būvēm un saglabājamajiem kokiem; būvējot šo Noteikumu 712.punktā noteiktajās teritorijās, informē VKPAI par iecerēto būvniecību un saņem kultūras pieminekļu aizsardzības prasības (ipašos noteikumus) būvprojektēšanai.	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	318. Pirms pazemes būves vai pazemes stāvu projektēšanas veic hidroģeoloģisko izpēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saņem kvalificēta arborista atzinumu, lai noteiktu pazemes būves vai pazemes stāvu potenciālo ietekmi uz vidi un saglabājamiem kokiem konkrētajā objektā un apkārtējās teritorijās.	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Lietot RTP punkta redakciju. 107. un 108. punktu tādejādi apvienojot.	Pirms pazemes būves vai pazemes stāvu projektēšanas veic hidroģeoloģisko izpēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saņem kvalificēta arborista atzinumu, lai noteiktu pazemes būves vai pazemes stāvu potenciālo ietekmi uz vidi un saglabājamiem kokiem konkrētajā objektā un apkārtējās teritorijās. Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	110. D audzstāvu autonomvietni, kas atrodas pie publiskās ārtelpas gājēju teritorijas, veido saskaņā ar Noteikumu 506.punkta prasībām.	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ierosinājums 506. punktu un 110. apvienot. Kategorija sneattiecināt.	Daudzstāvu autonomvietni, kas atrodas pie publiskās ārtelpas gājēju teritorijas, veido : • J ā daudzstāvu autonomvietnes fasāde robežojas ar publiskās ārtelpas gājēju teritoriju (ietvi, celiņu, pasāžu u.tml.) vai atrodas pie attiecīgās būvlaides, publiskās ārtelpas fasādes pusē būves pirmajā stāvā izvieto publiskas telpas ar piekļuvi no publiskās ārtelpas. • J ā attiecīgā būve novietota ar 3 metru vai lielāku atkāpi no ietves vai gājēju ceļa, prasību par publisko telpu izvietošānu var aizstāt ar ainavu veidojošu apstādījumu veidošanu joslā starp publisko ārtelpu un būvi. Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	111. A tklātu virszemes transportlīdzekļu novietni aizliegts izbūvēt esošo ielu apstādījumu joslā.	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā	Saglabāt. papildinātas definīcijas ar definīciju no RTP - ielu apstādījumu josla – teritorija starp ielas sarkano līniju un būvlaidi, tostarp starp sarkano līniju un žogu, ja žogs izvietots ar atkāpi no sarkanās līnijas. Apstādījumu josla gar ielu paredzēta stādījumu ierīkošanai, galvenokārt kokaugiem	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	112. J a publiskajā ārtelpā izbūvē vai ierīko atsevišķu atklātu virszemes transportlīdzekļu novietni, to labiekārto, intensīvi izmantojot piemērotus apstādījumus.	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	324. Labiekārtojuma infrastruktūru izvietoj zemes vienībā, kurā atrodas objekts, kura funkcionēšanai šī infrastruktūra nepieciešama. Esošu labiekārtojuma infrastruktūru aizliegts likvidēt, izņemot, ja iespējams to pārcelt uz citu zemes vienību, nodrošinot funkciju un apjoma saglabāšanu. Labiekārtojuma infrastruktūru atļauts izvietot citā zemes vienībā, nekā atrodas objekts, kura funkcionēšanai tā nepieciešama, risinājumu pamatojot detālplānojumā, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Saglabāt, bet papildināt	Ja publiskajā ārtelpā izbūvē vai ierīko atsevišķu atklātu virszemes transportlīdzekļu novietni, to labiekārto, intensīvi izmantojot piemērotus apstādījumus un lietusūdeņu risinājumus. Grafiski nav jāattēlo
	113. I erīkojot apstādījumus atklātā virszemes transportlīdzekļu novietnē, ievēro šādus nosacījumus:		Nē		Nē	Nav		Skar	saglabāt esoša redakcijā	RVC AZ TP redakcija saglabājama - ir aktuāla	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	113.1. V ismaz 7% no transportlīdzekļu novietnes kopējās teritorijas paredz apstādījumiem ar kokiem. Ja transportlīdzekļu novietnē veido apstādījumus ar krūmiem, tad apstādījumu platība ir vismaz 10% no transportlīdzekļu novietnes kopējās teritorijas;	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	203. Izbūvējot atklātu transportlīdzekļu novietni ar 50 vai vairāk autostāvvietām, to labiekārto, ierīkojot vairākpakāpju stādījumus un paredzot tajos vismaz vienu koku uz katrām piecām autostāvvietām. Stādījumu minimālā platība ir 10% no transportlīdzekļu stāvvietu kopējās platības.	Skar	saglabāt esoša redakcijā	RVC AZ TP redakcija saglabājama - ir aktuāla	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	113.2. A pstādījumus transportlīdzekļu novietnē iespēju robežās organizē sadalošās joslās un norobežojošos stādījumos;	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	45. Norobežojošus vairākpakāpju stādījumus vides kvalitātes uzlabošanai (aizsardzībai pret troksni un gaisa piesārņojumu) veido:	Skar	saglabāt esoša redakcijā	RVC AZ TP redakcija saglabājama - ir aktuāla	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	113.3. Ja transportlīdzekļu novietni i zvieto pie zemesgabala robežas vai daudzdzīvokļu namu pagalmos, kur transportlīdzekļu novietne robežojas ar bērnu rotaļu laukumu, sporta laukumu vai iedzīvotāju atpūtas zonu, veido norobežojošos stādījumus gar transportlīdzekļu novietni;	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	45.1. projektējot daudzdzīvokļu māju pie B vai C kategorijas ielas. Stādījumus ieriko ielaspusē; 45.2. gar transportlīdzekļu novietni, ja to izvieto pie zemes vienības robežas, kurā atrodas izglītības iestāde, izņemot autostāvvietas ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām; 45.3. gar transportlīdzekļu novietni, ja to izvieto pie zemes vienības robežas, kurā ir atļauta dzīvojamā apbūve, vai daudzdzīvokļu mājas pagalmā, kur tā robežojas ar bērnu rotaļlaukumu, sporta laukumu vai iedzīvotāju atpūtas zonu;	Skar	saglabāt esoša redakcijā	RVC AZ TP redakcija saglabājama - ir aktuāla	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	113.4. Mod priekšroku esošo koku saglabāšanai salīdzinājumā ar jauniem apstādījumiem;	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	45.4. gar zemes vienības robežu, kurā izvieto rūpniecības uzņēmumu, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu, noliktavu vai tirdzniecības un pakalpojumu objektu, kura stāvu platība ir lielāka par 300 m², ja 50 m rādiusā ap attiecīgo uzņēmumu vai objektu izvietota vai saskaņā ar šiem noteikumiem atļauta dzīvojamā apbūve vai izglītības iestāde. Joslu veido gar robežu, kas vērsta izvietotās vai atļautās dzīvojamās apbūves vai izglītības iestādes virzienā. To ieriko ar trīspakāpju stādījumiem un vismaz 4 m platumā	Skar	saglabāt esoša redakcijā	RVC AZ TP redakcija saglabājama - ir aktuāla	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	113.5. Ielo koku vainagus kopj un veido, lai novērstu draudus cilvēka veselībai vai atklātā transportlīdzekļu novietnē novietotajiem transportlīdzekļiem un nodrošinātu koku augšanai labvēlīgus apstākļus (ilgtspēju). Nedrīkst veikt masveidīgu lielo zaru apzāģēšanu tīdž stumbram;	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā	RVC AZ TP redakcija saglabājama - ir aktuāla	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	113.6. Koka ugus stāda apdobēs, kas ir vismaz 0,15 m augstākas par transportlīdzekļu novietnes virsmu.	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā	RVC AZ TP redakcija saglabājama - ir aktuāla	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	114. Ja atklātas virszemes transportlīdzekļu novietnes daļas ir atdalītas vismaz ar 5 m platu divpakāpju zaļo stādījumu joslu, šīs transportlīdzekļu novietnes daļas var uzskatīt par divām (vai vairāk) atsevišķām transportlīdzekļu novietnēm. Šādā gadījumā zaļo stādījumu joslu neieskaita teritorijā ar apstādījumiem, kas jānodrošina saskaņā ar Noteikumu 113.1.apakšpunktu.	Nē	Nē	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā	Saglabāt esošo redakciju. Precizējama atsauce uz punktu	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	117. Priekš dārzos (atbilstoši Plānojuma grafiskās daļas plānam „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns”) nav atļauta transportlīdzekļu novietņu izbūve un ierīkošana. Esošās transportlīdzekļu novietnes likvidē.	Jā	TIAN 10.pielikums	MKN 240 10.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	saglabāt esoša redakcijā	Saglabājams RVC AZ TP redakcijā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
2.11. Noteikumi pasāžu, iekškvartāla gājēju ceļu un iekškvartāla satiksmes ceļu izveidošanai	120. Pasā ža ir tirdzniecības un pakalpojumu objektu un komerciāla rakstura objektu telpiska izvietojuma forma, kur objekti tiek izvietoti, veidojot iekškvartālā atklātu vai segtu, publiski vai daļēji publiski pieejamu telpu, kas noteiktā apmērā pilda arī gājēju ielas funkcijas, savienojot kvartālu aptverošo publisko ārtelpu. Pasāžas izbūves gadījumā, lai saglabātu apbūves struktūras raksturu, nodrošina katra atsevišķa pasāžu veidojošā vēsturiskā zemesgabala apbūves atbilstību attiecīgā kvartāla plānojuma un telpiskās struktūras mērogam.	Nē	Nē	MKN 240 6.5.n.	Nē	Nav	Nav	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Saglabājams, teikuma pirmā daļa uz definīcijām vai TIN galvu. Pārējo ienest kā TIN1xx	Grafiskajā daļā noteikt kā TIN1xx
	121. Iekš kvartāla gājēju ceļš ir gājēju kustībai paredzēta publiskās ārtelpas josla iekškvartāla telpas šķērsošanai starp publiskās ārtelpas teritorijām (ielām, krastmalām, parkiem u.tml.). Iekškvartāla gājēju ceļš, kā arī gājēju ceļš pasāžas sastāvā, kas atzīmēts Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, ir:	Jā		MKN 240 6.5.n.	Nē	Nav		Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Saglabājams, teikuma pirmā daļa uz definīcijām vai TIN galvu. Pārējo ienest kā TIN1xxx	Grafiskajā daļā noteikt kā TIN1xxx
	121.1. Vis maz 2,5 m plats, nodrošinot ērtu gājēju divvirzienu kustību;	Jā	Nē	MKN 240 6.5.n.	Nē	Nav	28.4. minimālais ietves platums ir 1,5 m.	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Saglabājams, teikuma pirmā daļa uz definīcijām vai TIN galvu. Pārējo ienest kā TIN1xxx	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	121.2. Veid ots kā ielas turpinājums, lietojot ielu ieseguma materiālu, ielu apstādījumus un ielu labiekārtojuma elementus;	Jā	Nē	MKN 240 6.5.n.	Nē	Nav	Nav	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Saglabājams, teikuma pirmā daļa uz definīcijām vai TIN galvu. Pārējo ienest kā TIN1xxx	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	121.3. Ap gaismots;	Nē	Nē	MKN 240 6.5.n.	Nē	Nav	28.5. vietās, kur gājēju plūsma ir lielāka par 50 cilvēkiem diennakts maksimālās intensitātes stundā, pie publiskām būvēm, sabiedriskā transporta pieturām, pakalpojumu un tirdzniecības objektiem u.c. nozīmīgās vietās ietvi izgaismo	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Saglabājams, teikuma pirmā daļa uz definīcijām vai TIN galvu. Pārējo ienest kā TIN1xxx	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	121.4. Ap prikots ar atpūtas vietām.	Nē	Nē	MKN 240 6.5.n.	Nē	Nav	Nav	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Saglabājams, teikuma pirmā daļa uz definīcijām vai TIN galvu. Pārējo ienest kā TIN1xxx	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		122.Īstenojot iekškvartāla gājēju ceļa izbūvi visa kvartāla robežās, izstrādā detālplānojumu.	Nē	Nē	MKN 240 6.5.n.	Nē	Nav	Nav	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Saglabājams, teikuma pirmā daļa uz definīcijām vai TIN galvu. Pārējo ienest kā TIN1xxx	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		123.Īstenojot apbūvi zemesgabalā, kuru šķērso iekškvartālu gājēju ceļi līdz detālplānojuma izstrādāšanai, aizliegts aizbūvēt plānoto iekškvartāla gājēju ceļu vai veikt citas darbības, kas varētu apgrūtināt šā ceļa izbūvi.	Nē	Nē	MKN 240 6.5.n.	Nē	Nav	Nav	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Saglabājams, teikuma pirmā daļa uz definīcijām vai TIN galvu. Pārējo ienest kā TIN1xxx	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		125. Obligāti veidojamie iekškvartāla satiksmes ceļi ir atzīmēti Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”. Zemesgabala, kuru šķērso iekškvartāla satiksmes ceļš, apbūvē nodrošina neierobežotu autotransporta un gājēju kustības savienojumu starp esošajām ielām, jaunbūvju vai esošu ēku rekonstrukcijas projektā paredzot brauktuves divvirzienu satiksmei atbilstoši E kategorijas ielas prasībām, gājēju ietves un satiksmes brīvtempu ne mazāk kā 4,5 m augstumā.	Jā	Nē	MKN 240 6.5.n.	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Saglabājams, teikuma pirmā daļa uz definīcijām vai TIN galvu. Pārējo ienest kā TIN1xxxx	Grafiskajā daļā noteikt kā TIN
2.12.	Noteikumi redzamības nodrošinājumam			Nē	Nav definēts	Nē	Nav	Nav	lietot TTmP nosacījumus	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Ietvert atbilstoši citos pētījumos noteiktajam,. No ārtelpas viedokļa nav papildus prasību.	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
2.13.	Apbūve starp sarkanajām līnijām	129. Starp ielu sarkanajām līnijām var izvietot šādas īslaicīgas lietošanas būves, ja tās netraucē attiecīgajā teritorijā esošo kultūrvēsturisko vērtību uztverei:	Nē	Nē	MKN 240 6.nod.	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā	Likt zem TRx	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		129.1. Tirdzniecības un pakalpojumu vai komerciāla rakstura objekts ar platību līdz 15 m2 (piemēram, minibanka, apdrošināšanas polišu tirdzniecības punkts, objekts ar elektroniskiem vai automātiskiem tirdzniecības automātiem u.tml.);	Nē	Nē	MKN 240 6.nod.	Nē	Nav	Nav	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Likt zem TRx, papildināt ar - ja tas netraucē satiksmei un nesamazina ielas stādījumu platības. Atteikties no minibankas, apdrošināšanas polišu tirdzniecības punktu ietveršanas	tirdzniecības un pakalpojumu vai komerciāla rakstura objekts ar platību līdz 15 m2 (piemēram, objekts ar elektroniskiem vai automātiskiem tirdzniecības automātiem u.tml.), ja tas netraucē visu satiksmi un nesamazina ielu stādījumu platības; Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		130. Starp ielu sarkanajām līnijām var izvietot reklāmas un izkārtnes, skulptūras, strūklakas, pieminekļus un tamlīdzīgus dekoratīvus un labiekārtojuma elementus, kā arī izbūvēt apakšzemes autostāvvietas vietās, kur to pieļauj hidroģeoloģiskie un inženierģeoloģiskie apstākļi. Pieļaujamo autonovietņu skaitu precizē atbilstoši Noteikumu 79.punkta prasībām.	Nē	Nē	MKN 240 6.nod.	Nē	Nav	Nav	Skar	apildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ierosinājums apvienot ar 79. punktu, lasi ērtāka noteikumu lietošana	Starp ielu sarkanajām līnijām var izvietot reklāmas un izkārtnes, skulptūras, strūklakas, pieminekļus un tamlīdzīgus dekoratīvus un labiekārtojuma elementus, kā arī izbūvēt apakšzemes autostāvvietas vietās, kur to pieļauj hidroģeoloģiskie un inženierģeoloģiskie apstākļi. Pieļaujamo autonovietņu skaitu precizē, lai noteiktu pieļaujamo autonovietņu skaitu. Transportlīdzekļu novietnes ar plānoto ietilpību virs 50 automašīnām projektēšanas sākuma stadijā veic iepriekšējās izpētes un pārbaudes par projektējamās transportlīdzekļu novietnes radīto ietekmi uz satiksmes plūsmām, ielu krustojumiem un transporta sistēmu. Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		131. Gaisa telpā starp sarkanajām līnijām, ja tas netraucē esošās apbūves funkcionēšanai, kā arī esošo inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju ekspluatāciju un apkalpošanu, var izvietot transporta infrastruktūras elementus, gājēju tiltiņus, platformas.	Nē	Nē	MKN 240 6.nod.	Nē	Nav	941. Gaisa telpā starp sarkanajām līnijām, ja tas netraucē esošās apbūves funkcionēšanai un esošo inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju ekspluatācijai un apkalpošanai, var izvietot transporta infrastruktūras elementus, gājēju tiltiņus, platformas u.tml.	Skar	saglabāt esoša redakcijā	Nav iebildums saglabāt RTP un RVCAZ TP redakcijas	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	135. W izuāli vienlaicīgi uztveramā ielas (laukuma) posmā var uzstādīt tikai vienu no Noteikumu 129.1.apakšpunktā paredzētajām būvēm, izņemot, ja tiek nodrošināts vienots arhitektoniskais risinājums vairāku būvju uzstādīšanai. Minētās būves arhitektonisko veidolu vai šādu būvju kopuma arhitektonisko risinājumu nosaka arhitektūras konkursa ceļā konkrētai vietai, noteiktam būvju skaitam un platībai, kas iepriekš saskaņota RD Satiksmes departamentā, Būvvaldē un vairāku būvju kopuma gadījumā – arī VKPAI.	Nē	Nē	MKN 240 6.nod.	Nē	Nav	Nav	Skar	-	Nav ielikts TIAN	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	137. S abiedriskā transporta pieturvietā var uzstādīt Noteikumu 129.1.apakšpunktā norādīto būvi, ja tās kreisajā pusē (no kuras tuvojas transports) ir paredzēta nojume, kur ir izvietots soliņš un atkritumu tvertne, nojumes kreisā puse ir slēgta, bet caurredzama.	Nē	Nē	MKN 240 6.nod.	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	-	Nav ielikts TIAN	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
2.14. Sezonas rakstura būves (vasaras kafejnicas, ielu tirdzniecības vietas, publisko pasākumu norises vietas, sezonas sporta būves)	138. P rasības ielu tirdzniecības vietu iekārtojumam noteiktas speciālos pašvaldības saistošajos noteikumos.		Nē	Pašvaldību lūkums 10.p.	Nē	Nav	326. Prasības ielu tirdzniecības vietu iekārtojumam un publiskajiem pasākumiem nosaka pašvaldības saistošajos noteikumos.	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Jāietver paskaidrojuma rakstā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	139. T elšu un dažādu iekārtu ar apjomu, kas neatbilst speciālajos noteikumos par ielu tirdzniecību noteiktajai kārtībai, izvietošana pieļaujama, pamatojoties uz Būvvaldes lēmumu, tikai publisko pasākumu ietvaros (uz laika periodu, kas nepārsniedz 1 mēnesi), risinājumā ņemot vērā katras konkrētās vietas telpiskās iespējas, kā arī paredzot konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturam un mērogam atbilstošu risinājumu.	Nē	Nē		Nē	Nav	Nav	Skar	Neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Risināms ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem nepieļaujot izņēmumus ārpus īpašajiem noteikumiem	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	140. S porta objektus, piemēram, slidotavas, batutus u.tml. atļauts izvietot uz vienu sezonu.	Nē	Nē		Nē	Nav	Nav	Skar	Saglabāt esošo redakcijā	Ietvert noetiekumu sadaļā prasības apbūvei	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
2.15. Apgaismojum s, apgaismes ķermeņi	142. T eritorijas minimālais apgaismojums, izvietojot apgaismes ķermeņus atbilstoši Noteikumu prasībām, ir:		Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	330. Teritorijas minimālais apgaismojums, izvietojot apgaismes ķermeņus ārtelpā, ir šāds:	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Teritorijas minimālais apgaismojums, izvietojot apgaismes ķermeņus ārtelpā, ir šāds: Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	142.1. at klātām transportlīdzekļu novietnēm, daudzdzīvokļu namu pagalmu teritorijām – 5–10 lx;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	330.1. atklātām transportlīdzekļu novietnēm, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu teritorijām – 5–10 lx	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	atklātām transportlīdzekļu novietnēm, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu teritorijām – 5–10 lx Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	142.2. pie sabiedriski nozīmīgām būvēm – 30–40 lx;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	330.2. pie sabiedriski nozīmīgām būvēm – 30–40 lx	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	pie sabiedriski nozīmīgām būvēm – 30–40 lx Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	142.3. parkos , skvēros – 5 lx;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	330.3. parkos, skvēros – 5–15 lx	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	parkos, skvēros – 5–15 lx Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	142.4. C kategorijas ielām 1,5–2 cd;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	330.4. C kategorijas ielām – 1–2 cd/m2	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	C kategorijas ielām – 1–2 cd/m2 Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	142.5. D kategorijas ielām – 1cd;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	330.5. D kategorijas ielām – 0,75–1 cd/m2	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	D kategorijas ielām – 0,75–1 cd/m2 Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	142.6. pie braucamajiem ceļiem – 0,75 cd.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	330.6. piebraucamajiem ceļiem un E kategorijas ielām – 0,75 cd/m2	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	piebraucamajiem ceļiem un E kategorijas ielām – 0,75 cd/m2 Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	143. B ūvju, teritoriju, parku un skvēru dekoratīvo izgaismojumu realizē atbilstoši būvprojektā akceptētam vai atsevišķā būvprojektā izstrādātam izgaismojuma risinājumam.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav		Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Nošķirams ilglaicīgais no īslaicīgā.	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	144. P rasības fasāžu, būvju un teritoriju dekoratīvajam izgaismojumam ikdienas režīmā:	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	332. Prasības būvju un teritoriju dekoratīvajam izgaismojumam ikdienas režīmā un svētkos:	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Prasības būvju un teritoriju dekoratīvajam izgaismojumam ikdienas režīmā un svētkos:
	144.1. S aglabā konkrētās pilsētas daļas kā vienota pilsētībūvnieciska ansambļa kultūrvēsturisko vērtību;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	332.1. atļauts vienlaikus izstrādāt un uzstādīt būves izgaismojumu ikdienas un svētku režīmā;	Skar			

144.2.Ļodrošina arhitektoniskās vides radītās noskaņas saglabāšanu diennakts tumšajā laikā;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	332.2. būves izgaismojumam izmanto gaismas toņus no vēsi baltas līdz silti dzeltenai;	Skar			atļauts vienlaikus izstrādāt un uzstādīt būves izgaismojumu ikdienas un svētku režīmā;
144.3.Ērespektē ēkas arhitektūras raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	332.3. būves izgaismojumu veido saskaņā ar būves arhitektūru, radot vienotu būves izgaismojuma kompozīciju, kas akcentē arhitektoniski vērtīgākos elementus un detaļas;	Skar			būves izgaismojumam izmanto gaismas toņus no vēsi baltas līdz silti dzeltenai;
144.4.Ģaismas ķermeņu dizainu un krāsu pakārto ēkas dekoram, tas nedrīkst konkurēt vai dominēt fasāžu arhitektūrā;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav		Skar			būves izgaismojumu veido saskaņā ar
144.5.Āizliegta stroboskopu efektu pielietošana;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	332.6. aizliegti šādi izgaismojuma veidi un efekti: 332.6.1. stroboskopu efekti	Skar	saglabāt esoša redakcijā	Ietverts ekspertu viedoklis	
144.6.Ķerimetrālas apbūves teritorijā:		Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
144.6.1. ēku fasādēm atļauts vienmērīgs, izkliedēts izgaismojums;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
144.6.2.Ļav pieļaujami fasādi deformējoši, arhitektūrai neatbilstoši gaismas laukumi.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
145.Ļvērtējot būvprojektā piedāvāto izgaismojuma risinājumu, Būvvalde var nepieļaut krāsainu gaismu pielietojumu ikdienas risinājumā, ja tas neatbilst Noteikumu 144.punkta prasībām.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Nav ietverams jaunajā plānā šādā redakcijā. Vajag kritērijus, bet tie no citu grupu pētījumiem, ja ir.	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
146.Ķvētku apgaismojumam pieļaujama:		Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	332.8. svētku apgaismojumam uz laika posmu, kas nepārsniedz vienu mēnesi, pieļaujama krāsainu gaismu izmantošana un dekoratīvu mākslas projekciju uzstādīšana.	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	svētku apgaismojumam uz laika posmu, kas nepārsniedz vienu mēnesi, pieļaujama krāsainu gaismu izmantošana un dekoratīvu mākslas projekciju uzstādīšana. Grafiskajā daļā nav jāattēlo
146.1.Ķkrāsainu gaismu izmantošana;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav		Skar			svētku apgaismojumam uz laika posmu, kas nepārsniedz vienu mēnesi, pieļaujama krāsainu gaismu izmantošana un dekoratīvu mākslas projekciju uzstādīšana. Grafiskajā daļā nav jāattēlo
146.2.Ķdekoratīvu mākslas projekciju uzstādīšana.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav		Skar			svētku apgaismojumam uz laika posmu, kas nepārsniedz vienu mēnesi, pieļaujama krāsainu gaismu izmantošana un dekoratīvu mākslas projekciju uzstādīšana. Grafiskajā daļā nav jāattēlo
147.Ģaismas projekcijas uz fasādes un islaicīgas mākslas akcijas bez fasādes bojājumiem risina atbilstoši Būvvaldē saskaņotam projektam.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	333. Elektropievadu izvadišanu no blakusesošas telpas, nodrošinot ieejas mezgla vai citu funkcionāli nepieciešamo apgaismojumu, kā arī islaicīgas mākslas akcijas bez fasādes bojājumiem un gaismas projekcijas uz fasādes (uz laika posmu, kas nepārsniedz 3mēnešus) saskaņo ar būvvaldi.	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Elektropievadu izvadišanu no blakusesošas telpas, nodrošinot ieejas mezgla vai citu funkcionāli nepieciešamo apgaismojumu, kā arī islaicīgas mākslas akcijas bez fasādes bojājumiem un gaismas projekcijas uz fasādes (uz laika posmu, kas nepārsniedz 3mēnešus) saskaņo ar būvvaldi. Grafiskajā daļā nav jāattēlo
148.Ķelu apgaismošanai izmanto virs ielām iekārtus vai pie stabiem piestiprinātus apgaismes ķermeņus, kas ir arhitektoniski saskanīgi katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma (vai kvartāla) garumā.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	334. Ķelu apgaismošanai izmanto virs ielām iekārtus vai pie stabiem piestiprinātus gaismas ķermeņus. Vizuāli vienlaicīgi uztveramā ielas posmā vai kvartālā izmanto arhitektoniski saskanīgus gaismas ķermeņus.	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Ķelu apgaismošanai izmanto virs ielām iekārtus vai pie stabiem piestiprinātus gaismas ķermeņus. Vizuāli vienlaicīgi uztveramā ielas posmā vai kvartālā izmanto arhitektoniski saskanīgus
149.Ķēsturiskie Ķelu (arī laukumu, parku un skvēru) apgaismes sistēmas elementi (apgaismes stabi, apgaismes ķermeņi, to stiprinājumi u.tml.) ir saglabājama vērtība, ko ņem vērā attiecīgo objektu apgaismes sistēmu rekonstrukcijā, iekļaujot saglabājušos vēsturiskos apgaismes sistēmas elementus rekonstrukcijas projektā un nepieciešamības gadījumā tos restaurējot.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa RVC SAL 5. pants	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā	Detāls punkts, saglabājams	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
150.Ķ0 m platās un šaurākās ielās vai piebraucamajos ceļos var izmantot pie ēku fasādēm piestiprinātus apgaismes ķermeņus.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	335. Ķelās vai piebraucamajos ceļos, kuru platums nepārsniedz 10 m, var izmantot pie ēku fasādēm piestiprinātus gaismas ķermeņus.	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Ķelās vai piebraucamajos ceļos, kuru platums nepārsniedz 10 m, var izmantot pie ēku fasādēm piestiprinātus gaismas ķermeņus. Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	151.Ļaukumu un skvēru apgaismošanai lieto apgaismes ķermeņus uz stabiem, nodrošinot stabu augstuma un apgaismes ķermeņu veida saskanību katra laukuma vai skvēra robežās.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	336. Laukumu un skvēru apgaismošanai lieto gaismas ķermeņus uz stabiem, nodrošinot stabu augstuma un gaismas ķermeņu veida saskanību laukuma vai skvēra robežās.	Skar	saglabāt esoša redakcijā	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	153.ĻVC teritorijā aizliegts izmantot apgaismes gaisvadus, izņemot gadījumus, ja:		Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav		Skar	saglabāt esoša redakcijā	Saglabājams	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	153.1.Ļēlu funkcionālajai apgaismošanai izmanto vēsturisko gaismas ķermeņu prototipus un kultūrvēsturiskajā vidē iederīga dizaina gaismas ķermeņus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esoša redakcijā	Saglabājams	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	153.2.Ģaisvadi nepieciešami īslaicīgai svētku noformējuma izvietošanai.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	skar	saglabāt esoša redakcijā	Saglabājams	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	155.Ķultūrvēsturiski nozīmīgās, autentiskās pilsētvides teritorijās (atbilstoši Plānojuma grafiskās daļas plānam „RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi”) var izmantot Rīgai raksturīgo vēsturisko apgaismes ķermeņu kopijas un analogus vai citus attiecīgajai kultūrvēsturiskajai videi piemērotus prototipus, kurus, atkarībā no nepieciešamības, stiprina pie ēku sienām, ieeju virsgaismām, iekar virs ielas vai izvieto uz atbilstošiem stabiem. Laikmetīgus apgaismes ķermeņus prioritāri lieto publiskajā ārtelpā ar augstām apgaismojuma prasībām. Prasības apgaismes ķermeņiem konkrētajā teritorijā precizē Būvvalde plānošanas un arhitektūras uzdevumā.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esoša redakcijā	Saglabājams	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
2.16. Vides dizaina objektu un mazo arhitektūras formu izvietošanas kārtība	156.Ļēlniecības objektus ar atceres vai piemiņas nozīmi drīkst uzstādīt tikai pēc RD Pieminekļu padomes pozitīva slēdziena saņemšanas.	Nē	Nē	MKN 240 2.nodaļa RVC SAL 5. pants	Nē	Nav	327. Tēlniecības objektus ar atceres vai piemiņas nozīmi uzstāda tikai pēc Rīgas domes Pieminekļu padomes pozitīva slēdziena saņemšanas.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esoša redakcijā	Saglabājams	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	157.Ķskulptūras, vides dizaina objektus u.c. labiekārtojuma elementus ar stiprinājumu zemē izvieto atbilstoši Būvvaldē akceptētam būvprojektam, ja normatīvie akti nenosaka citādi.	Nē	Nē	MKN 240 2.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Saglabājams	Skulptūras, vides dizaina objektus u.c. labiekārtojuma elementus ar stiprinājumu zemē izvieto atbilstoši būvprojektam, ja normatīvie akti nenosaka citādi. Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	158.Ķskulptūras, vides dizaina objektus u.c. labiekārtojuma elementus bez piesaistes zemei izvieto, risinājumu saskaņojot Būvvaldē.	Nē	Nē	MKN 240 2.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Saglabājams	Skulptūras, vides dizaina objektus u.c. labiekārtojuma elementus bez būvprojekta izvieto, risinājumu saskaņojot Būvvaldē. Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	159.Ķides dizaina un mākslas objektu pastāvīgai izvietošanai RVC teritorijā nepieciešams VKPAI saskaņojums.	Nē	Nē	MKN 240 2.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esoša redakcijā	Saglabājams	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	160.Ķienā pārskatāmības posmā (ielas posmā, skvērā, parkā u.tml.) atļauts uzstādīt tikai viena veida funkcionāli nepieciešamās mazās arhitektūras formas (atkritumu tvertnes, velonovietnes, soliņus u.tml), kuru etalonmodelis saskaņots Būvvaldē.	Nē	Nē	MKN 240 2.nodaļa	Nē	Nav	328. Vienā pārskatāmības posmā (ielas posmā vismaz viena kvartāla garumā, skvērā, parkā u.tml.) atļauts uzstādīt tikai viena veida (dizaina) vai savstarpēji stilistiski saskaņotus funkcionāli nepieciešamos ārtelpas elementus (atkritumu tvertnes, velonovietnes, soliņus u.tml.), kuru etalonmodelis saskaņots būvvaldē.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Vienā pārskatāmības posmā (ielas posmā vismaz viena kvartāla garumā, skvērā, parkā u.tml.) atļauts uzstādīt tikai viena veida (dizaina) vai savstarpēji stilistiski saskaņotus funkcionāli nepieciešamos ārtelpas elementus (atkritumu tvertnes, velonovietnes, soliņus u.tml.), kuru etalonmodelis saskaņots būvvaldē. Grafiskajā daļā nav jāattēlo
2.17. Aizsargjoslas	164.Ķap kultūras pieminekļiem ir noteiktas šādas aizsargjoslas (aizsardzības zonas):		Nē	Aizsargjoslu likums, https://mantojums.lv/cultural-objects/8327?tab=geo	Nē	Nav	162.6. aizsargjoslām (aizsardzības zonām) ap kultūras pieminekļiem:	Skar, saglabāt RTP redakcijā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Vides un dabas resursu aizsargjoslām ir noteikti šādi platumi: Grafiskajā daļā jāattēlo
	164.1.Ķaizsargjosla ap valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekli „Rīgas vēsturiskais centrs” sakrīt ar pilsētbūvniecības pieminekļa robežu;	Jā	Nē	Individuāla aizsardzības zona	Nē	Nav	162.6.1. ja kultūras piemineklis atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa robežās, tad individuālā aizsargjosla sakrīt ar šī kultūras pieminekļa robežu	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā jāattēlo atbilstoši individuālajās aizsardzības zonām, TIAN vairāk nav jāapraksta, TIAN pielikumā shēma
	164.2.Ķaizsargjoslu (aizsardzības zonu) ap valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekli „Ķīpsalas vēsturiskā apbūve” nosaka šādi:		Nē	Individuāla aizsardzības zona	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Grafiskajā daļā jāattēlo atbilstoši individuālajās aizsardzības zonām, TIAN vairāk nav jāapraksta	TIAN pielikumā shēma

	164.2.1. B un Z pusē – 50 m plata aizsardzības zona no pilsētbūvniecības pieminekļa robežas;	Jā	Nē	Individuāla aizsardzības zona	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Grafiskajā daļā jāattēlo atbilstoši individuālajās aizsardzības zonām, TIAN vairāk nav jāapraksta	TIAN pielikumā shēma
	164.2.2. D pusē aizsardzības zona sakrīt ar pilsētbūvniecības pieminekļa robežu;	Jā	Nē	Individuāla aizsardzības zona	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Grafiskajā daļā jāattēlo atbilstoši individuālajās aizsardzības zonām, TIAN vairāk nav jāapraksta	TIAN pielikumā shēma
	164.2.3. A pusē aizsardzības zona sakrīt ar pilsētbūvniecības pieminekļa robežu;	Jā	Nē	Individuāla aizsardzības zona	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Grafiskajā daļā jāattēlo atbilstoši individuālajās aizsardzības zonām, TIAN vairāk nav jāapraksta	TIAN pielikumā shēma
	164.3. ā aizsargjosla (aizsardzības zona) ap atsevišķi stāvošu kultūras pieminekli RVC un tā aizsardzības zonas teritorijā sakrīt ar konkrētā kultūras pieminekļa robežu.	Jā	Nē	Individuāla aizsardzības zona	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Grafiskajā daļā jāattēlo atbilstoši individuālajās aizsardzības zonām, TIAN vairāk nav jāapraksta	TIAN pielikumā shēma
2.18. Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana	167. ter itorijas, kurās pirms būvniecības obligāti jāveic inženiertehniskā teritorijas sagatavošana norādītas Plānojuma grafiskās daļas plānā „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi”:		Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav		Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	167.1. ter itorijas, kurās jāveic inženiertehniskā sagatavošana;	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav			-	-	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	167.2. nos usināmās teritorijas;	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	156. Nosusināmo teritoriju robežas precizē, veicot hidrogeoloģisko izpēti. Kā nosusināmas teritorijas nosaka tās apbūves teritorijas un dabas teritorijas, kur pieļaujama apbūve un kurās vidējais gruntsūdens līmenis ir no 0 līdz 1 m zem zemes virsmas.	Skar, saglabāt RTP redakcijā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	167.3. ter itorijas, kur veicami kompleksi meliorācijas un aizsardzības pret plūdiem pasākumi.	Nē	Nē	Būvnoteikumi	Nē	Nav	Nav	skar, integrējami ilgtermiņā meliorācijas un lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	168. in ženiertehnisko teritorijas sagatavošanu veic atbilstoši katras konkrētās teritorijas īpašajiem apstākļiem un tā ietver vienu vai vairākus šādus pasākumus:		Nē	Nav	Nē	Nav	Nav	skar, integrējami ilgtermiņā meliorācijas un lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	168.1. ter itorijas meliorāciju;	Nē	Nē	Nav	Nē	Nav	Nav	skar, integrējami ilgtermiņā meliorācijas un lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	168.2. ter itorijas uzbēršanu, ievērojot Aizsargjoslu likumā noteiktos ierobežojumus;	Nē	Nē	Nav	Nē	Nav	Nav	skar, integrējami ilgtermiņā meliorācijas un lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	168.3. pret plūdu dambju izbūvi vai rekonstrukciju un sūkņu staciju līmeņu regulēšanas būvju izbūvi, ja jāaizsargā esoša apbūve;	Nē	Nē	Nav	Nē	Nav	Nav	skar, integrējami ilgtermiņā meliorācijas un lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	168.4. kr asta aizsargbūvju izbūvi erozijas apdraudētās vietās;	Nē	Nē	Nav	Nē	Nav	Nav	skar, integrējami ilgtermiņā meliorācijas un lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	168.5. Piesārņotas grunts sanāciju vai nomaļu;	Nē	Nē	Nav	Nē	Nav	Nav	skar, integrējami ilgtermiņīgi meliorācijas un lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	168.9. Citus pasākumus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, lai paredzētajā teritorijā būtu iespējams veikt apbūvi.	Nē	Nē	Nav	Nē	Nav	Nav	skar, integrējami ilgtermiņīgi meliorācijas un lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	169. Plānojuma grafiskās daļas plānā „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi” norādītas teritorijas ar 10% applūšanas varbūtību saskaņā ar Rīgas pilsētas hidrodinamisko modeli mērogā 1:10000 – šo teritoriju robežas var precizēt, veicot topogrāfisko uzmērīšanu M 1:1000 vai 1:500 un parādot Rīgas pilsētas hidrodinamiskajā modeli noteiktās applūduma līnijas vai aktualizējot zemesgabala apgrūtinājumu plānu.	Jā	Nē	Aizsargjoslu likums	Nē	Nav	Nav	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	170. Teritorijās, kurās veicami kompleksi meliorācijas un aizsardzības pret plūdiem pasākumi, papildus jāievēro šādas prasības:		Nē		Nē	Nav	Nav	skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	170.1. Teritorijā ar 10% applūšanas varbūtību, kur esošā apbūve jāaizsargā pret applūšanu, jaunu būvniecību var uzsākt pēc Rīgas domes 2012. gada 20. novembra lēmumā Nr.5535 „Par Plūdu riska pārvaldības plāna Rīgas pilsētai apstiprināšanu” apstiprinātā Plūdu riska pārvaldības plāna īstenošanas, samazinot vai izslēdzot apbūves applūšanas varbūtību;	Nē	Nē	Aizsargjoslu likums	Nē	Nav	Nav		papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	170.2. Jauna būvniecība teritorijās ārpus virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas ir atļauta, ja nosaka un īsteno kompleksus meliorācijas pasākumus, kurus izvērtē saistībā ar izvēlētajiem pretplūdu pasākumiem, kas noteikti ar Rīgas domes 2012. gada 20. novembra lēmumu Nr.5535 „Par Plūdu riska pārvaldības plāna Rīgas pilsētai apstiprināšanu” apstiprinātajā Plūdu riska pārvaldības plānā. Meliorācijas pasākumus zemes nosusināšanai veic no nosusināmās teritorijas ārējās malas vai sateces baseina robežas līdz pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas novadgrāvī vai lietus notekūdeņu kanalizācijas kolektoram;	Nē	Nē	Aizsargjoslu likums	Nē	Nav	Nav	skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	170.3. Pretplūdu pasākumu projektēšanā par applūduma aplēses ūdens līmeni pieņem maksimālo pavasara palu vai rudens un ziemas vētru radīto jūras uzplūdu ūdens līmeni ar 1% applūšanas varbūtību, bet par projektējamās būves aizsardzības augstuma rezervi pieņem 0,5 m.	Nē	Nē	Aizsargjoslu likums	Nē	Nav	Nav	skar, iespējams jāintegrē ne tikai upju applūstošās bet arī lietus gāzu applūstošās teritorijas	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	171. Nosusināmajās teritorijās, kas norādītas Plānojuma grafiskās daļas plānā „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi”, jauna būvniecība ir atļauta, ja tiek nodrošināti meliorācijas pasākumi zemes nosusināšanai no nosusināmās teritorijas ārējās malas vai sateces baseina robežas līdz pašvaldības meliorācijas sistēmas novadgrāvī vai lietus notekūdeņu kanalizācijas kolektoram.	Jā	Nē	Aizsargjoslu likums	Nē	Nav	Nav	skar, iespējams jāintegrē ne tikai upju applūstošās bet arī lietus gāzu applūstošās teritorijas	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	172. Pirms attiecīgajā apbūves teritorijā ir veikta kompleksa teritorijas inženiertehniskā sagatavošana, būvniecība ir atļauta, ja būvniecības rezultātā netiek paaugstināts grunts līmenis apbūvējamajā zemesgabalā un būvniecība nepasliktina apkārtējo teritoriju hidroloģisko režīmu.	Nē	Nē	Aizsargjoslu likums	Nē	Nav	Nav	skar, iespējams jāintegrē ne tikai upju applūstošās bet arī lietus gāzu applūstošās teritorijas	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
2.19. Būvniecība piesārņotās teritorijās			Nē	MKN 240 11.nodaļa	Nē	Nav	3.5.1. Būvniecība piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijās		papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo


2.20. Rūpniecisko avāriju riska un ietekmes uz vidi novērtējums			Nē	MKN 240 11.nodaļa	Nē	Nav	3.5.4. Bistamie objekti	Neskar pētījuma apmērā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
2.21. Prasības degvielas uzpildes stacijām			Nē	MKN 240 11.nodaļa	Nē	Nav	2.16. PRASĪBAS DEGVIELAS UZPILDES STACIJĀM UN TRANSPORTLĪDZEKĻU APKOPES BŪVĒM	Skar, izvērtēt DUS ietekmes ainavā mazināšanu un ilgspējīgu risinājumu lietojumu	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Degvielas uzpildes vietas pārsedz ar jumtu (nojumi). Degvielas uzpildes stacijā nodrošina iespēju savākt izlijušo degvielu. Grunts un pazemes ūdens aizsardzībai pret degvielas noplūdēm objekta darba zonā iekļāj ūdens un degvielas pretinfiltrācijas segumu un nodrošina ūdens novadišanu no laukuma, ko sedz pretinfiltrācijas segums, uz naftas produktu attīrīšanas iekārtām. Degvielas uzpildes staciju un transportlīdzekļu apkopes būvju kanalizācijas tīklus, tostarp naftas produktu attīrīšanas iekārtas, pievieno centralizētajai vai lokālai kanalizācijas sistēmai atbilstoši šo noteikumu prasībām. Ja nav pieejama centralizēta lietusūdens kanalizācijas sistēma, lietusūdeni pēc attīrīšanas drīkst novadīt vidē, nodrošinot atbilstību normatīvo aktu, tostarp pašvaldības saistošo noteikumu, prasībām. Degvielas uzpildes stacijas ar virszemes tvertnēm atļauts izvietot tikai rūpnieciskās apbūves teritorijās (R). Rīgas domes Satiksmes departaments var
2.22. Aizsardzība pret troksni	188. Projektējot jaunas C kategorijas ielas vai veicot to rekonstrukciju, paredz prettrokšņa pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem.	Nē	Nē	MKN 240 14.nodaļa	Nē	Nav	361. Projektējot jaunas B kategorijas ielas vai veicot to pār būvi, paredz prettrokšņa pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Prettrokšņa pasākumus nosaka būvprojektā, ņemot vērā būvobjekta novietojumu pilsētas teritorijā, izvērtējot prettrokšņa pasākumu ieviešanas nepieciešamību un iespējas. Prettrokšņa pasākumus precizē, veicot akustiskās situācijas modelēšanu.	Skar, saglabāt RTP redakcijā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	191. RVC un tā aizsardzības zonas teritorijā nedrīkst izvietot prettrokšņa ekrānus.	Nē	Nē	MKN 240 14.nodaļa 238.p.	Nē	Nav	362.4. ja nav iespējams izbūvēt prettrokšņa ekrānus, grunts vaļņus vai ierīkot stādījumus un konkrētā teritorijā trokšņa avota tuvumā nav iespējams izvietot būves, kurām saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nav piemērojami vides trokšņa robežlielumi, plāno un projektē individuālus aizsardzības pasākumus būves ārējo norobežojošo konstrukciju skaņas izolācijas uzlabošanai.	Skar, saglabāt RTP redakcijā, nodrošinot RVC vērtību saglabāšanu	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	ja nav iespējams izbūvēt prettrokšņa ekrānus, grunts vaļņus vai ierīkot stādījumus un konkrētā teritorijā trokšņa avota tuvumā nav iespējams izvietot būves, kurām saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nav piemērojami vides trokšņa robežlielumi, plāno un projektē individuālus aizsardzības pasākumus būves ārējo norobežojošo konstrukciju skaņas izolācijas uzlabošanai. Grafiskajā daļā nav jāattēlo
2.23. Prasības gaisa kvalitātes uzlabošanai	195. Izstrādājot detālplānojumus un lokāplānojumus teritorijām, kur piesārņojošās vielas NO2 pieļaujamais robežlielums gadā cilvēka veselības aizsardzībai pārsniedz vai ir tuvu pieļaujamajam normatīvam 40 µg/m³ (I un II gaisa piesārņojuma teritoriālās zonas), paredz vienu vai vairākus pasākumus piesārņojošās vielas NO2 emisiju mazināšanai atbilstoši konkrētās teritorijas ipašajiem apstākļiem, piemēram, autotransporta kustības ierobežošanu, transportlīdzekļu novietņu skaita samazināšanu, sabiedriskā transporta pieejamības palielināšanu, apstādījumu teritoriju platību palielināšanu u.c. pasākumus.	Nē	Nē	MKN 240 14.nodaļa 238.p.	Nē	Nav	Nav	RVC AZ liegt	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Nav pielietojams, jo prasa zinātnisku izpēti	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

2.24. Prasības piestātnēm un laivu un jahtu ostām	200.1.Ķīspārīgās prasības piestātnēm:		Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	122. Būvvalde būvatļaujas projektēšanas nosacījumos nosaka prasības virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu teritorijas labiekārtojumam, ņemot vērā teritorijas plānojumā noteikto konkrētās teritorijas atļauto izmantošanu un normatīvo aktu prasības, kā arī dabas vērtības un ūdens objekta īpašības.	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Būvvalde būvatļaujas projektēšanas nosacījumos nosaka prasības virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu teritorijas labiekārtojumam, ņemot vērā teritorijas plānojumā noteikto konkrētās teritorijas atļauto izmantošanu un normatīvo aktu prasības, kā arī dabas vērtības un ūdens objekta īpašības. Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	200.1.2.Ķīpubliskas piestātnes, kas brīvi pieejamas sabiedrībai un paredzētas publiskiem mērķiem (upju pasažieru kuģu piestāšanai un kuģošanas līdzekļu īslaicīgai novietošanai), izvietojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas satiksmes infrastruktūras attīstības plāns” noteiktajās vietās, shematisko attēlojumu precizējot detālplānojumā vai būvprojektā;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā attēlo TIN teritoriju, kur atļautas peldbūves; publiskas piestātnes
	200.2.Ķīpiestātņi veido kā stacionāru hidrotehnisko būvi, kā stiprinātas krastmalas papildinājumu vai peldošu no nenogremdējamiem pontoniem, un aprīko ar nepieciešamajiem inženierkomunikāciju pieslēgumiem;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar , bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	200.3.Ķīpiestātņi veido, lai nodrošinātu attiecīgās ūdens teritorijas plānoto izmantošanu saistībā ar krastmalu un attiecīgo sauszemes teritoriju;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	200.4.Ķīpiestātņi atļauts izbūvēt un rekonstruēt, ja ir nodrošināta atbilstoša sauszemes teritorija nepieciešamās infrastruktūras izvietošanai. Ceļam, kas paredzēts piekļūšanas nodrošināšanai pie piestātnes, jābūt likumīgi izbūvētam līdz piestātnes nodošanai ekspluatācijā;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	Prasības noteiktas DA1, DA2, Ū1	Neskar - risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	200.5.Ķīai nesamazinātu ūdens teritorijas platību, piestātņu krasta konstrukcijas izbūvē krastmalas teritorijā, nepieciešamības gadījumā padziļinot akvatoriju pie krasta stiprinājuma;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	123. Piestātņu krasta konstrukcijas izbūvē krastmalas teritorijā, nepieciešamības gadījumā padziļinot ūdens akvatoriju.	Neskar - risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	200.6.Ķīveidojot piestātnes, nodrošina krastmalas publisku pieejamību kājāmgājējiem. Publisko piekļuvi pārējai piestātnes daļai drīkst ierobežot;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	Prasības noteiktas DA1, DA2, Ū1	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	200.7.Ķīpiestātnēi nodrošina apgaismojumu;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	Prasības noteiktas DA1, DA2, Ū2	Neskar - risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	200.8.Ķīdens objektu apsaimniekošanas plānos (ekspluatācijas noteikumos), lokālplānojumā, detālplānojumā vai piestātņu būvprojektos nosaka krasta stiprinājumu līniju un moliņu (steķu) robežlīniju, kuģu ceļus līdz galvenajiem kuģu ceļiem un navigācijas aprīkojumu, pietauvošanās veidu, kā arī uzrāda dziļumu mērījumus. Piestātņu moliņu (steķu) robežlīnija ir līnija, aiz kuras nedrīkst izvīrīties neviena piestātnes konstrukcija, kā arī pie tās pietauvotie kuģošanas līdzekļi;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	Prasības noteiktas DA1, DA2, Ū3	Skar, tbet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	200.9.Ķīav atļauta autoriepu izmantošana atduriericēm (fenderiem).	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	Prasības noteiktas DA1, DA2, Ū4	Neskar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	201.Ķīkvatorijas daļās gar Balasta dambja krastmalu posmā no Āzenes ielas līdz Loču ielai un gar Zunda krastmalu posmā no Mazās Kaiju ielas turpinājuma līdz Loču ielas turpinājumam krastmalai piegulošo nekustamo īpašumu, kuri atrodas savrupmāju apbūves teritorijā vai kuros ir esoša savrupmāja, īpašnieki vai valdītāji var izvietot piestātnes ar ietilpību līdz četriem mazizmēra kuģošanas līdzekļiem atbilstoši Noteikumu 555.1.apakšpunktam, ieskaitot gadījumus, ja starp akvatoriju un piegulošo īpašumu ir iela.	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	Prasības noteiktas DA1, DA2, Ū5	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

202.1. Jaunas piestātnes būvniecība ar ietilpību pieciem un vairāk kuģošanas līdzekļiem, ja tās funkcionēšanai nepieciešama sauszemes teritorijas daļa un/vai pie tās paredzēts izvietot peldošas būves ar publiskām funkcijām un/vai attiecīgi pielāgotus kuģošanas līdzekļus, ir atļauta, izstrādājot detālplānojumu. Detālplānojumā nosaka arī piestātnes ekspluatācijai nepieciešamo autonovietņu skaitu un izvietojumu. Piestātnei nodrošina piebraukšanu, elektroapgādi, sanitāro bloku ar atkritumu konteineru (tvertņu) nojumi, palīgēku inventāram kā īslaicīgas lietošanas būvi, kā arī 1–2 publiski pieejamas kuģošanas līdzekļu novietnes akvatorijā uz katriem 5–25 kuģošanas līdzekļiem, ja piestātne netiek veidota publiskai izmantošanai. Detālplānojuma izstrāde piestātnes būvniecībai nav nepieciešama:	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	Prasības noteiktas DA1, DA2, Ū6	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
202.1. Ja piestātnei būvē persona, kuras īpašumā (valdījumā) ir piestātnes funkcionēšanai nepieciešamā sauszemes teritorija, kas tieši robežojas ar ūdens teritoriju un piestātnei nepieciešamā akvatorija platumā nepārsniedz pieguļošā zemesgabala fronti;		Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav		Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
202.2. Plānojumā noteiktajās Ū2 teritorijas daļās Ū2-1, Ū2-2, Ū2-3, Ū2-4, Ū2-7 un Ū2-10.	Jā	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	Prasības noteiktas DA1, DA2, Ū6		papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
203. Prasības laivu un jahtu ostām:		Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	2.12. PRASĪBAS PIESTĀTNĒM, PELDBŪVJU IZVIETOŠANAI UN CITAI IZMANTOŠANAI KRASTMALĀ, ŪDENSMAĻĀ VAI ŪDEŅU TERITORIJĀ	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
203.1. Piestātnes laivu un jahtu ostās veido atbilstoši Noteikumu 200.punkta prasībām;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav		Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
203.2. Jaunu laivu un jahtu ostu izbūvē Plānojumā norādītajās teritorijās, izstrādājot detālplānojumu, kura robežās ietver laivu un jahtu ostai nepieciešamo sauszemes teritorijas daļu atbilstoši plānotajai ostas funkcijai. Detālplānojumā nosaka:		Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	127. Jaunas piestātnes būvniecība ārpus Rīgas brīvostas teritorijas un laivu vai jahtu ostas teritorijas ir atļauta, izstrādājot detālplānojumu, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
203.2.1. Jaivu un jahtu ostai nepieciešamo akvatorijas daļu, ko norobežo projektētā moliņu robežlīnija un krasta līnija un kas nevar būt mazāka par 3000 m2 , kā arī teritorijas sadalījumu piestātnēm, kuģošanas ceļiem u.tml.;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	129.1. laivu un jahtu ostai nepieciešamo akvatorijas daļu, ko norobežo projektētā moliņu robežlīnija un krasta līnija un kas nevar būt mazāka par 3000 m2, kā arī teritorijas sadalījumu piestātnēm, kuģošanas ceļiem u.tml.	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
203.2.2. Teritoriju publiski pieejamām īslaicīgām kuģošanas līdzekļu novietnēm;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	129.2. teritoriju publiski pieejamām īslaicīgām kuģošanas līdzekļu novietnēm	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
203.2.3. Nepieciešamo laivu un jahtu ostas sauszemes teritorijas daļu;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	129.3. nepieciešamo laivu un jahtu ostas sauszemes teritorijas daļu	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
203.2.4. Galvenās izmantošanas un citas izmantošanas, kuras ir pakārtotas galvenajai izmantošanai un to uzlabo vai veicina, kā arī attiecīgās apbūves un peldošo būvju tehniskos rādītājus u.c. parametrus atbilstoši laivu un jahtu ostas specifikai;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	Noteiktas funkcionālo zonu DA1, DA2, Ū6 prasības	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
203.2.5. Nepieciešamo autonovietņu skaitu un izvietojumu;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	129.4. nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaitu un izvietojumu	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
203.2.6. Nepieciešamo inženiertehnisko apgādi;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	129.6. nepieciešamo inženiertehnisko apgādi	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	203.3.1. laivu un jahtu ostas akvatorijā papildus 2.50.punktā minētajam ir atļauts izvietot šādas peldošas būves:	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	130. Lokālpilnājumā var noteikt, ka laivu un jahtu ostas akvatorijā ir atļauts izvietot šādas peldošas būves	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	203.3.1. peldošas būves ar publiskām funkcijām – attiecīgajās Ū2 teritorijās, bet Ū1 teritorijā tikai palīgizmantošanai;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	130.1. peldbūves ar publiskām funkcijām kā papildizmantošanu	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	203.3.2. speciālas nozīmes piestātnes ar aprīkojumu kuģošanas līdzekļu apkalpošanai (degvielas uzpildei, bilzūdeņu, tualetes ūdeņu un atkritumu pieņemšanai u.tml.);	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	130.2. speciālas nozīmes piestātnes ar aprīkojumu kuģošanas līdzekļu apkalpošanai (degvielas uzpildei, bilzūdeņu, tualetes ūdeņu un atkritumu pieņemšanai u.tml.)	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	203.3.3. ietves, tiltus, palīgēkas, segtas piestātnes, laivu dokus, „sausās piestātnes” ar laivu liftiem;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	130.3. ietves, tiltus, palīgēkas, segtas piestātnes, laivu dokus, "sausās piestātnes" ar laivu liftiem	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	203.3.4. mājlaivu piestātnes Plānojumā paredzētajās vietās;		Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	134. Prasības peldbūvju izvietošanai	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	203.4.1. laivu un jahtu ostas sauszemes teritorijā ir atļauta šādu būvju būvniecība un izmantošana:		Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav		Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	203.4.1. jahtklubu u.c. ar jūrlietām saistītu nodibinājumu telpas, kopkajītes, mācību klases, muzeji;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	131. Lokālpilnājumā var noteikt, ka laivu un jahtu ostas sauszemes teritorijā ir atļauta šādu būvju būvniecība un izmantošana: 131.1. jahtklubu un citu ar jūrlietām saistītu nodibinājumu telpas, kopkajītes, mācību klases, muzeji	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	203.4.2. jūrlietu komercobjekti – ar kuģošanu saistītu preču tirdzniecības, izstāžu u.tml. objekti;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	131.2. jūrlietu komercobjekti – ar kuģošanu saistītu preču tirdzniecības, izstāžu un citi šāda veida objekti	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	203.4.3. jahtu un laivu apkopes un remonta darbnīcas;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	131.3. jahtu un laivu apkopes un remonta darbnīcas	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	203.4.4. servisa un apkalpes objekti (ugunsdzēsības un glābšanas postenis u.c.);	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	131.4. eliņi, laivu mājas, jūrlietu noliktavas, palīgēkas, servisa un apkalpes objekti (ugunsdzēsības un glābšanas postenis u.c.)	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	203.4.5. sporta būves, tirdzniecības un pakalpojumu objekti, viesnīca jahtu ostas viesu izmitināšanai atļauta kā palīgizmantošana;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	131.6. sporta būves, tirdzniecības un pakalpojumu objekti un tūristu apkalpes objekti (jahtu ostas viesu izmitināšanas telpas) atļauti kā palīgizmantošana	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	203.4.6. pilna servisa jahtu ostā papildus:			MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav		Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		203.4.6.1.Ēliņi – laivu mājas, jūrlietu noliktavas, palīgēkas;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	131.4. eliņi, laivu mājas, jūrlietu noliktavas, palīgēkas, servisa un apkalpes objekti (ugunsdzēsības un glābšanas postenis u.c.)	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		203.4.6.2.Ēreileru un skraberu (balsta konstrukcija, kurā novieto no ūdens izceltu jahtu) laukumi;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	131.5. treileru un skraberu (balsta konstrukcija, kurā novieto no ūdens izceltu jahtu) laukumi	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		203.5.Ēbūvprojektā, kura prasības precizē plānošanas un arhitektūras uzdevums:	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	129. Laivu un jahtu ostas izvietošana ārpus Rīgas brīvostas teritorijas atļauta, izstrādājot lokālpārplānojumu, kura robežās ietver laivu un jahtu ostai nepieciešamo sauszemes teritorijas daļu atbilstoši plānotajai ostas funkcijai.	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		203.5.1.Ēzstrādā vizuālu ainavas analīzi, papildus izvērtējot ainavas kvalitāti ziemas sezonā;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		203.5.2.Ēparedz nepieciešamās hidrotehniskās un peldošās būves, navigācijas tehniskos līdzekļus un aprīkojumu;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		203.5.3.Ēnosaka nepieciešamo velonovietņu skaitu un izvietojumu;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		203.5.4.Ēpubliskās funkcijas būves un teritoriju nodala no kuģošanas līdzekļu apkalpošanas infrastruktūras un piekļuves tai;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		203.6.Ēteritorijās, kurās saskaņā ar Plānojumu ir atļauts izbūvēt pilna servisa jahtu ostu, var izbūvēt arī viesu jahtu ostu;	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		203.7.Ēlaivu un jahtu ostas sauszemes teritorijā atļautajām būvēm piemēro tehniskos rādītājus atbilstoši atļautajai izmantošanai, bet vietās, kur atļautā izmantošana ir apstādījumu teritorija, piemēro tehniskos rādītājus, kādi noteikti publiskās apbūves teritorijā ar apstādījumiem.	Nē	Nē	MKN 9.2.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

2.25. Prasības krastmalu teritoriju izmantošanai	205. Krastmalas veido, izbūvē un labiekārto:	jā		MKN 240 2.15. krastmala – teritorija ūdensobjektu krastā un tā tuvumā, kurā nodrošināta publiska piekļuve un publiskas funkcijas;	Nē	Nav	1144. Kompleksas ūdeņu plānošanas teritorijas lokālplānojumā risina šādus jautājumus: 1144.1. precizē atļauto izmantošanu un apbūvi krastmalā, paredzot apbūvi ar publisku funkciju vai publisko ārtelpu; 1144.2. ja paredzēta peldbūvju izvietošana sezonālai izmantošanai, norāda sezonas infrastruktūras novietnes, ņemot vērā pavasara palu un vasaras–rudens vējuzplūdietekmi (palielināts straumes ātrums, ūdens līmeņa svārstības u.tml.); 1144.3. detalizē prasības teritorijas inženiertehniskai sagatavošanai, ja nepieciešams, nosakot prasības teritorijas pretplūdu aizsardzības būvju būvniecībai, teritorijasnosusināšanai vai uzbēršanai, ja tas nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām; 1144.4. plāno ielu un ceļu tīklu, paredzot sarkano līniju koridorus vai vietas gājēju ceļiem un piekļuves nodrošināšanai pie ūdensmalas; 1144.5. plāno ūdens transporta ceļus un pietātnu vietas; 1144.6. nosaka galvenos teritorijas inženiertīklu apgādes risinājumus – ūdensapgādi, kanalizāciju, elektroapgādi; 1144.7. nosaka prasības teritorijas publisko ārtelpu labiekārtojumam, tostarp vienota krastmalas labiekārtojuma izveidei; 1144.8. precizē teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā ir jāattēlo
	205.1. Publiski pieejamas – kā nepārtrauktu savstarpēji saistītu publiskās ārtelpas teritoriju virkni bez nožogojuma;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	205.2. Lai nodrošinātu apkārtējās apbūves un teritoriju aizsardzību pret applūšanu, ņemot vērā prognozējamo maksimālo (aplēses) ūdens līmeni (maksimālais pavasara palu vai rudens un ziemas vētru radītais jūras uzplūdu ūdens līmenis ar 1% applūšanas varbūtību un projektējamās būves aizsardzības augstuma rezerve 0,5 m);	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi		saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	205.3. Nodrošinot nepieciešamo drošības aprikojumu un apgaisojumu diennakts tumšajā laikā;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	205.4. Nodrošinot gājēju un velosipēdistu kustību, paredzot atbilstošus labiekārtojuma elementus un apstādījumus.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	206. Krastmalu izmantošanai un apbūvei piemēro attiecīgās teritorijas izmantošanas noteikumus, ciktāl tie nav pretrunā ar šīs apakšnodaļas noteikumiem.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	207. Krastmalās papildus attiecīgās teritorijas atļautajai izmantošanai atļautas šādas būves un izmantošanas, kas tieši saistītas ar piegulošās akvatorijas izmantošanu, kāda atļauta Plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā:	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	207.1. Objekti, kuru izbūve ir atļauta ūdens teritorijā, ciktāl to izbūvei ir nepieciešama sauszemes daļa;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	207.2. Ūdensobjektu krasta stiprinājumi;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Neskar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	207.3. Laivu un jahtu ostas sauszemes infrastruktūra un būves, ja apbūvētai paredzētā teritorija neatrodas ielu sarkanajās līnijās;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Neskar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	207.4. Atsevišķas piestātnes ekspluatācijai nepieciešamā infrastruktūra (piemēram, piebraucamais ceļš, autonovietne, inženierkomunikācijas u.tml.);	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Neskar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	207.5. Objekti iedzīvotāju drošības nodrošināšanai (glābšanas posteņi, drošības aprikojums u.tml.), piebraucamie ceļi un laukumi operatīvajam transportam un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām, apvienojot tos ar laivu slīpu vietām glābšanas darbiem uz ūdens;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar, bet risinājumi nav ietverti ārtelpas struktūras attīstības pētījumā	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

207.6.Ār krastmalas publiskas pieejamības nodrošināšanu saistītais labiekārtojums (apstādījumi, gājēju un velosipēdistu celiņi, gājēju promenādes, celiņi braukšanai ar skrītuslidām un skrītudēļiem, labiekārtotas atpūtas vietas, aprikojums bērnu rotaļām, publiskās tualetes, apgaismojums, soliņi, atkritumu tvertnes un citi labiekārtojuma un vides dizaina objekti);	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
207.7.Īpašumu labiekārtojums.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
208.Ēku būvniecība un islaicīgas lietošanas būvju novietošana krastmalā pieļaujama tikai ar šo krastmalu saistītās akvatorijas atļautās izmantošanas nodrošināšanai, kā arī krastmalas teritorijas izmantošanas veicināšanai iedzīvotāju un pilsētas viesu atpūtai un citām publiskajām funkcijām.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
209.Ģājēju promenādes krastmalā kopējo platumu un papildu prasības labiekārtojumam nosaka lokālpārplānojumā, detālpārplānojumā vai būvprojektā ar noteikumu, ka gājēju un velosipēdu celiņa minimālais platums ir 6 m un, ja pie ūdensobjekta robežas nepieciešams novietot būves, nodrošina brīvu gājēju, velosipēdu un operatīvā transporta kustību pa atbilstoša platuma celiņu, apejot minētās būves.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.Ūdeņojot krastmalas, ievēro tālāk norādītās prasības krastmalu krasta stiprinājumiem, kuru atšķirīgie veidi attēloti Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi” un kuru izbūvē ievēro Noteikumu 5.pielikumā noteiktos krastmalu krastu stiprinājumu principiālos šķēršprofilus:		Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.1.Ār krastmalā nenostiprinātā krastmalā (1.šķēršprofilis):	Jā	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā ir jāattēlo
210.1.1.Ār krastmalā vai pilnveido dabisko nogāzes slīpumu, neveidojot krasta stiprinājumus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.1.2.Ār krastmalas posmā līdz 5% no tā garuma pieļaujamās punktveida pieejas pie ūdens ar stiprinātu krastu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.1.3.Ār krastmalā dabiskos un veido dabiska rakstura stādījumus (zālājs, smilgas, meldri, niedres, krūmi, koki u.tml.);	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.1.4.Ģājēju celiņus galvenajām gājēju plūsmām izbūvē nogāzes augšmalā;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.1.5.Īpašumā veido pludmales zonu ar smilšu klājumu (šķēršprofilis 1B):	Jā	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā ir jāattēlo
210.2.Īpašumā krastmalā ar apstādījumiem (2.šķēršprofilis):	Jā	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā ir jāattēlo
210.2.1.Ār krastmalā vai veido slīpu vai terasveida nogāzi ar apstādījumiem, stiprinot nogāzi un tās apakšējo daļu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.2.2.Ār krastmalas stiprinājuma vertikālās daļas augstums virs gada vidējā ūdens līmeņa nedrīkst būt lielāks par 60 cm; nogāzes slīpās daļas stiprina ar ģeotekstila materiāliem;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.2.3.Ār krastmalas nogāzes teritorijā dominē stādījumu platības;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.2.4.Ār krastmalu pieļaujams veidot arī:	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.2.4.1.Ār dabisku nenostiprinātu krastmalu atbilstoši 1.šķēršprofilam;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.2.4.2.Īpašumā 30% no krastmalas posma garuma veidojot kā slīpi stiprināto krastmalu ar cieto segumu (3.šķēršprofilis), tajā skaitā līdz 10% krastmalas posma garuma izmantojot punktveida pieeju ar vertikāli stiprinātu krastmalu izbūvei jaunu piestātņu nodrošināšanai;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.3.Īpašumā krastmalā ar cieto segumu (3.šķēršprofilis):	Jā	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā ir jāattēlo
210.3.1.Ār krastmalā vai veido slīpu vai terasveida nogāzi, stiprinot nogāzi un tās apakšējo daļu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.3.2.Ār krastmalas stiprinājuma vertikālās daļas augstums virs gada vidējā ūdens līmeņa nedrīkst būt lielāks par 60 cm;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.3.3.Ār krastmalu pieļaujams veidot arī:	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.3.3.1.Ār stiprinātu krastmalu ar apstādījumiem atbilstoši 2.šķēršprofilam;	Jā	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā ir jāattēlo

210.3.3.2.Ķrastmalas posmā līdz 10% no tā garuma pieļaujot vertikāli stiprinātu krastmalu jaunu piestātņu nodrošināšanai;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.3.4.Īvēsturiskai slīpi stiprinātai krastmalai ar dabīgo akmeņu segumu (šķēršprofils 3D) saglabā un rekonstruē esošos stiprinājumus ar dabīgajiem akmeņiem (bolverka konstrukciju) vai, kur tādu nav, veido jaunus nogāzes stiprinājumus no atbilstoša materiāla;		Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.4.Ļvertikāli stiprinātā krastmalā (4.šķēršprofils):	Jā	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.4.1.Īnodrošina apbūves un teritoriju aizsardzību pret applūšanu pie prognozējamā maksimālā (aplēses) ūdens līmeņa attiecīgajā teritorijā;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.4.2.Īsaglabā un rekonstruē esošo vertikāli stiprināto krastmalu, izņemot vietas, kur tiek veidotas piestātnes vai noejas pie ūdens;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.4.3.Īkrastmalas posmā līdz 30% no tā garuma pieļaujama cita veida krastmalas veidošana atbilstoši Noteikumos paredzētajiem šķēršprofiliem;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.4.4.Īkrastmalā veido noejas pie ūdens. Noejas pie ūdens veido, arī izbūvējot jaunas piestātnes;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
210.4.5.Īkrasta stiprinājumu vertikālo daļu ik pa 50 m apriko ar stacionārām kāpnēm, sākot no zemākā ūdens līmeņa. Kāpnes savā starpā savieno ar virvi ūdens līmeni.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
211.Īslīpas vai terasveida krastmalas izbūves gadījumā paredz tās daļējas applūšanas iespēju un applūstošās daļas labiekārtojumu veido, ņemot vērā ūdens īslaicīgas iedarbības faktorus.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
212.Īa krasta stiprinājumi nenodrošina aizsardzību pret applūšanu pie prognozējamā maksimālā (aplēses) ūdens līmeņa, krastmalas rekonstrukcijā vai izbūvē paredz speciālas būves (atbalstsienas, slūžas u.tml.) plegulošās teritorijas aizsardzībai vai būves nodrošina pret ūdens iekļūšanu telpās, ņemot vērā ūdens īslaicīgas iedarbības faktorus.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav, jo paredz DP un LP izstrādi	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
213.Īkrasta līnijas izmaiņas pieļaujamas sauszemes virzienā saskaņā ar lokālplānojumu vai detālplānojumu. Lokālplānojums un detālplānojums nav nepieciešams, ja, veidojot Plānojumā paredzēto krastmalas stiprinājumu nenostiprinātā krastmalā vai rekonstruējot esošu krastmalas stiprinājumu, ir nepieciešamība lokāli koriģēt neplānoti izveidojušos krasta līniju (piemēram, konstrukciju sabrukuma vai ūdensobjekta piesārņošanas vai aizsērēšanas rezultātā) nelielā krastmalas posmā.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
214.Īkrastu dabisko ainavu zonās, kas ir teritorijas ar mērķi saglabāt, pilnveidot un eksponēt krastu dabisko ainavu vai apstādījumus ar dabiskas ainavas raksturu un kas ir attēlotas Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi”, papildus ievēro šādas prasības:	Jā	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā ir jāattēlo
214.1.Īsaglabā, pilnveido un eksponē dabisko krastu ainavu, tajā skaitā arī laukakmeņiem stiprināto nogāžu zonas ar izveidojušos dabīgo apaugumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
214.2.Īsaglabā un izkopj krastu dabīgo apaugumu vai veic krastmalu renaturalizāciju (dabiskās krastu ainavas atjaunošanas principu pielietošana krastu stiprinājumos). Pieļaujama krasta līnijas artikulācija sauszemes virzienā, ja tas paredzēts detālplānojumā vai lokālplānojumā;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
214.3.Īrganizē dabīgu lietusu ūdens novadišanu ūdensobjektā no apkārtējām teritorijām (veidojot vaļējas ūdensteces pēc lietusu ūdeņu attīrīšanas) atbilstoši ūdensobjekta ekspluatācijas noteikumiem;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
214.4.Īveidojot labiekārtojumu, pēc iespējas saglabā atklātas ainavas ar nepārtrauktu skatu perspektīvu vai arī to pakārto ainavas ekspozīcijai;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
214.5.Īgājēju ceļus krastmalās veido ar lokiem kā upes meandrus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
214.6.Īauvas joslas prasību nodrošināšanai atļauta ietvju uz ūdens (krastmalu laipu) izveidošana ar pietiekamu atkāpi no krasta līnijas krasta ainavu ekspozīcijai;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
214.7.Īpiestātnes veido kā krastmalu laipas atstatu no dabīgajiem krastiem;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		214.8.Ātsevišķās krastu dabisko ainavu zonās papildus piemēro Noteikumu 6.3.apakšnodaļas prasības.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
2.26. Apstādījumu veidošana	215.1.Ēbbkura apbūves zemesgabala no apbūves brīvajā teritorijā ievēro šādus noteikumus:	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Nav	Skar	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	-
	215.1.Ķatru brīvu un apstādījumu ierīkošanai piemērotu zemesgabala daļu labiekārto, izmantojot stādījumus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	44.1. apstādījumu joslas ierīkošanas mērķis ir veidot stilistiski vienotus apstādījumus visā joslā vai vismaz viena kvartāla garumā, lai nodrošinātu pilsētas zaļās infrastruktūras tīklojumu, cilvēku veselībai un komunikācijai nepieciešamo vides kvalitāti un pilsētas ekoloģisko līdzsvaru	skar, integrējami ilgtspējīgi lietuss ūdens apsaimniekošanas risinājumi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo	
	215.2.Ļpubliskās ārtelpas apstādījumus un ēku priekšdārzus veido un rekonstruē saskaņā ar Būvvaldē akceptētu būvprojektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	105.3. veidojot jaunus un pārveidojot esošos apstādījumus, saglabā vēsturisko teritorijas apstādījumu veidu (priekšdārziņi, pagalmu apzaļumojums, koku alejas u.tml.) un raksturu (izkārtojumu un kompozīcijas principus)	skar, integrējami ilgtspējīgi lietuss ūdens apsaimniekošanas risinājumi	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	publiskās ārtelpas apstādījumus un ēku priekšdārzus veido un rekonstruē saskaņā ar būvprojektu; Grafiskajā daļā nav jāattēlo	
	215.3.Ļpriekšdārza veidošanai vai vēsturiska priekšdārza atjaunošanai Būvvalde plānošanas un arhitektūras uzdevumā nosaka prasības, tajā skaitā priekšdārza nožogojumam, ja tāds nepieciešams, ņemot vērā, ka priekšdārzi var būt stilistiski vienoti visā kvartāla frontē vai noteiktā ielas daļā atkarībā no ēku arhitektūras rakstura. Esošie un plānotie priekšdārzi RVC attēloti Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns” un „RVC apstādījumu sistēmas saglabāšanas un attīstības plāns”. Priekšdārzs var atrasties ēkas priekšpagalmā vai ēkas priekšā atsevišķā zemesgabalā starp ēkas fasādi un ielas sarkano līniju, vai ielas teritorijā starp ēku un ietvi;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	46. Vēsturisko apstādījumu vai atsevišķu to daļu kultūrvēsturisko vērtību ārpus pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijām nosaka pašvaldība. Izskatot būvniecības ieceri, būvvalde var lūgt kompetento institūciju izvērtēt vēsturisko apstādījumu vai atsevišķu to daļu kultūrvēsturisko vērtību un nepieciešamību konkrētajā būvniecības iecerē ievērot papildu nosacījumus vēsturisko apstādījumu vai atsevišķu to daļu saglabāšanai. Būvvalde būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē var noteikt apstādījumu saglabāšanas pienākumu.	skar, integrējami ilgtspējīgi lietuss ūdens apsaimniekošanas risinājumi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	saglabāt	27.Ļpriekšdārza veidošanai vai vēsturiska priekšdārza atjaunošanai Būvvalde nosaka prasības, tajā skaitā priekšdārza nožogojumam, ja tāds nepieciešams, ņemot vērā, ka priekšdārzi var būt stilistiski vienoti visā kvartāla frontē vai noteiktā ielas daļā atkarībā no ēku arhitektūras rakstura. Esošie un plānotie priekšdārzi attēloti TIAN pielikumā "RVC saglabāšanas un attīstības plāns" un „RVC apstādījumu sistēmas saglabāšanas un attīstības plāns”. Priekšdārzs var atrasties ēkas priekšpagalmā vai ēkas priekšā atsevišķā zemesgabalā starp ēkas fasādi un ielas sarkano līniju, vai ielas teritorijā starp ēku un ietvi; Grafiskajā daļā jāattēlo	
	215.4.Ļsošos publiskās ārtelpas apstādījumos atsevišķu koku un krūmu stādīšanu saskaņo ar Būvvaldi;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	105.3. veidojot jaunus un pārveidojot esošos apstādījumus, saglabā vēsturisko teritorijas apstādījumu veidu (priekšdārziņi, pagalmu apzaļumojums, koku alejas u.tml.) un raksturu (izkārtojumu un kompozīcijas principus)	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Grafiskajā daļā nav jāattēlo	
	215.5.Ļa daudzdzīvokļu namu būvē pie ielas ar intensīvu satiksmi, kur būvlaide nesakrīt ar ielas sarkano līniju, teritorijā starp ielu un būvlaidi veido troksni un putekļus aizturošus un ielas ainavu veidojošus koku un krūmu stādījumus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo	
	215.6.Ļrekonstruējot esošos apstādījumus un labiekārtojot pagalmus, saglabā ainaviski vērtīgos kokus, kas norādīti Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns”, un aizsargājamās vietējo un svešzemju sugu dižkokus, ņemot vērā dendrologa vai arborista norādījumus, kā arī ievērojot Noteikumu 5.8.apakšnodaļas nosacījumus;	Jā	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	1137.6. apbūves izvietojumu atbilstoši teritorijā iedibinātajiem principiem, bez noteiktasbūvlaides, ievērojot ēku fasāžu orientāciju attiecībā pret ielām un maksimāli saglabājot vērtīgos kokus un dabisko zemsedzi	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt	30.Ļrekonstruējot esošos apstādījumus un labiekārtojot pagalmus, saglabā ainaviski vērtīgos kokus, kas norādīti TIAN pielikumā „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns”, un aizsargājamās vietējo un svešzemju sugu dižkokus, ņemot vērā dendrologa vai arborista norādījumus, kā arī ievērojot Noteikumu nosacījumus; Grafiskajā daļā nav jāattēlo	
	215.7.Ļprasības konkr											


	215.9. Koku ciršanas kārtību RVC un tā aizsardzības zonas teritorijā nosaka MK noteikumi par koku ciršanu ārpus meža, MK 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kā arī RD 2005.gada 10.marta saistošie noteikumi Nr.94 „Rīgas pilsētas aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas noteikumi” un RD 2010.gada 30.marta saistošie noteikumi Nr.62 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi.	Nē	Nē	Rīgas domes 2024. gada 12. jūnija saistošie noteikumi Nr. RD-24-276-sn "Par koku, kas aug ārpus meža, aizsardzību, uzturēšanu un ciršanu". https://likumi.lv/ta/id/352836	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	SN jautājums, nav dublējams	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	216. Neapbūvējamās pagalmos un zemesgabalos ar atļauto apbūves blīvumu 60%, kas norādīti Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns”, ievēro šādus noteikumus:	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Neapbūvējamās pagalmos un zemes vienībās ar atļauto apbūves blīvumu 60%, kas norādīti TIAN pielikumā „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns”, ievēro šādus noteikumus Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	216.1. Labiekārtojumā noteikts paaugstināts apstādījumu īpatsvars pilsētvides ekoloģiskās un ainaviskās kvalitātes uzlabošanas nolūkā;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	216.2. Zemesgabala ar atļauto apbūves blīvumu 60% neapbūvējamajā daļā, kā arī neapbūvējamā pagalmā, tajā ietverto īpašumu īpašniekiem savstarpēji vienojoties, nodrošina apstādījumu platību vismaz 70% no pagalmu kopējās platības, ieskaitot atpūtas vietas, bērnu rotaļu laukumus un iedzīvotāju aktīvās atpūtas teritorijas, bet stādījumu kopējo platību ne mazāk kā 50% no pagalmu kopējās platības;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks, ir ar Unesco pieeju	zemes vienības ar atļauto apbūves blīvumu 60% neapbūvējamajā daļā, kā arī neapbūvējamā pagalmā, tajā ietverto īpašumu īpašniekiem savstarpēji vienojoties, nodrošina apstādījumu platību vismaz 70% no pagalmu kopējās platības, ieskaitot atpūtas vietas, bērnu rotaļu laukumus un iedzīvotāju aktīvās atpūtas teritorijas, bet stādījumu kopējo platību ne mazāk kā 50% no pagalmu kopējās platības; Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	216.3. Autonovietnes veido ar apstādījumiem, nodrošinot stādījumu platību vismaz 15% apmērā no autonovietnes kopējās platības, ja apstādījumus veido kokaugi, un vismaz 20% apmērā no autonovietnes kopējās platības, ja apstādījumus veido citi stādījumi. Šo stādījumu platību stādījumu īpatsvara aprēķinā var pieskaitīt pagalma kopējai stādījumu platībai.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	38. Atklātās autonovietnēs ar 50 un vairāk autostāvvietām, kas atrodas teritorijā starp ielu sarkanajām līnijām, stādījumus ierīko kā vairākpakāpju – divpakāpju vai trispakāpju –stādījumus, izmantojot dižstādus un izvēloties klimatiskajiem un vides apstākļiem atbilstošukoku sugu, respektējot apkārtējās ainavas raksturu, transporta organizāciju un esošo un plānoto inženiertiklu izvietojumu.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	217. Īpaši izdalītas ēku apstādījumu teritorijas, kam ir būtiska nozīme (ekoloģiskā, telpiskā, kultūrvēsturiskā) kopējā RVC apstādījumu sistēmā vai kas ir atsevišķi izcili ēku apstādījumu piemēri, norādītas Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns” ar gaiši zaļu svitrojumu, un šo apstādījumu speciālās saglabāšanas un attīstības prasības ietvertas Noteikumu 6.8.apakšnodaļā.	Jā	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	Punkts deklaratīvs, bez prasībām	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
2.27. Reljefa, augsnes virskārtas un koku saglabāšana	218. Apbūvējot zemesgabalu, maksimāli saglabā zemesgabala dabīgo reljefu, augsnes virskārtu (segu) un esošos kokus. Aizliegts veikt būvniecību saglabājama koka vainaga projekcijas zonā, izņemot, ja būvprojektā paredzētie risinājumi nodrošina koka saglabāšanu un augšanu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	157. Apbūvējot vai labiekārtojot zemes vienību, saglabā dabīgo reljefu.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Apbūvējot vai labiekārtojot zemes vienību, saglabā dabīgo reljefu. Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	219. Ja kokam apkārtējās grunts līmenis tiek paaugstināts vai pazemināts, veic koka saglabāšanas pasākumus, kurus nosaka būvprojektā.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	158. Prasības reljefa un augsnes virskārtas saglabāšanai nosaka būvatļaujas projektēšanas nosacījumos, bet gadījumos, kad nepieciešams izstrādāt detaļplānojumu, – detaļplānojumā	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	220. Kokaugiem, kas atrodas slēgtā vai daļēji slēgtā segumā, nodrošina apdobi, kas sakrīt ar prognozējamo koka vai krūma lapotnes ārmalas projekciju uz zemes un uzsūcošo sakņu ārējo zonu augsnē.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	7.pielikums	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks, bet nodaļā, kur noteiktas prasības apstādījumiem	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

													221. Ja nav iespējams nodrošināt 220.punktā minētās prasības sarežģītu un sašaurinātu pilsēt būvniecisko apstākļu dēļ, tad apdobs malas attālumu no koka stumbra mizas var samazināt līdz 1,5 m, bet no krūma vai krūmu grupas malējā krūma ass – līdz 1m. Ielās ar intensīvu satiksmi koka apdobs izmēru var samazināt līdz 0,75 m, bet krūmiem – līdz 0,5 m, ja tiek paredzēti pasākumi stumbra un sakņu aizsardzībai.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	39. Jauniem koku stādījumiem ielās paredz un nodrošina tehnoloģiskus risinājumus stādījumu laistīšanai, augšnes ventilācijai un sakņu sistēmas attīstībai. 40. Ja zemes virsmas līmenis ap esošo koku tiek mainīts, īsteno koka saglabāšanas risinājumus, kurus nosaka būvniecības ieceres dokumentācijā. 41. Ielās, kur starp kokiem ir atļauta vai plānota transportlīdzekļu iebraukšana vai stāvēšana, paredz risinājumus koku stumbra un sakņu aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem, piemēram, ierīkojot speciālas stumbra un sakņu aizsargierīces vai vertikālas apdobjuapmales un slodzi izlīdzinošas konstrukcijas.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks, bet nodaļā, kur noteiktas prasības apstādījumiem	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
													222. Ielās, kur starp projektētajiem kokiem ir plānota transportlīdzekļu iebraukšana vai stāvēšana, nodrošina koku stumbra aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem, ierīkojot speciālas stumbra aizsargierīces vai apdobju vertikālās apmales.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks, bet nodaļā, kur noteiktas prasības apstādījumiem	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
													223. Minimālais horizontālais stādāmo koku attālums no pazemes inženierkomunikācijām ir 2 m, bet minimālais horizontālais stādāmo krūmu attālums no pazemes inženierkomunikācijām ir 1 m.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa,	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	MKN nosaka prasības	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
													224. Minimālais horizontālais stādāmo koku attālums no 110 kV elektrisko tīklu gaisvadu līniju ass ir 13 m, bet no 330 kV elektrisko tīklu gaisvadu līniju ass – 27 m.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008 14 "Inženiertīklu izvietojums"". https://likumi.lv/ta/id/269200	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	MKN nosaka prasības	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
													224. Minimālais horizontālais stādāmo koku attālums no 110 kV elektrisko tīklu gaisvadu līniju ass ir 13 m, bet no 330 kV elektrisko tīklu gaisvadu līniju ass – 27 m.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008 14 "Inženiertīklu izvietojums"". https://likumi.lv/ta/id/269200	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	MKN nosaka prasības	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
													225. Ierīkojot vai remontējot pazemes inženierkomunikācijas, darbus saglabājamo kokaugu tuvumā plāno un veic, ievērojot MK 2004.gada 28.decembra noteikumos Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” noteiktos attālumus līdz saglabājamā koka stumbram un līdz saglabājamajam krūmam. Minētās darbības saskaņo ar Būvvaldi, ja tiek veikti rakšanas darbi dziļāk par 0,3 m.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008 14 "Inženiertīklu izvietojums"". https://likumi.lv/ta/id/269202	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	MKN nosaka prasības	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
													226. Veicot būvniecības, kravu transportēšanas vai citus ar teritorijas izmantošanu saistītus darbus, aizliegts bojāt koku sakņu sistēmu un stumbru.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	42. Veicot būvniecības, kravu transportēšanas vai citus ar teritorijas izmantošanu saistītus darbus, aizliegts bojāt koku sakņu sistēmu, stumbru un vainagu.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	deklaratīva prasība	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
													227. Veicot būvdarbus:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													227.1. Iežogo būvniecības teritorijā esošo koku stumbrus ar vairogiem, kas nav zemāki par 2,5 m;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	43.1. Iežogo būvniecības teritorijā esošo koku stumbrus ar vairogiem, kas nav zemāki par 2,5 m	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks, bet nodaļā, kur noteiktas prasības apstādījumiem	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
													227.2. Ja īslaicīgu būvdarbu rezultātā tiek atraktas koku saknes, atsegtās koka saknes apklājamas, lai pasargātu tās no izžūšanas;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	43.2. ja īslaicīgu būvdarbu rezultātā tiek atraktas koku saknes, atsegtās koka saknes apklāj, lai pasargātu tās no izžūšanas	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks, bet nodaļā, kur noteiktas prasības apstādījumiem	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
													227.3. Teritoriju ap kokiem noklāj ar liela izmēra plātnēm, lai smagā celtniecības tehnika neizraisītu augšnes sablīvēšanos, kā arī lai novērstu sakņu bojājumus.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	43.3. zemes virsmu ap kokiem, izņemot ielas satiksmes telpu, noklāj ar liela izmēra plātnēm, lai smagā celtniecības tehnika neizraisītu augšnes sablīvēšanos un novērstu sakņu bojājumus. Minimālā noklājamā platība sakrīt ar koka vainaga projekciju uz zemes	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
													228. Augšnes segu pēc būvniecības pabeigšanas atjauno.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	43.4. pēc būvniecības pabeigšanas atjauno augšnes segu un apstādījumus	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	229. Suņu pastaigu un dresūras laukumos nodrošina augsnes, stādījumu un kokaugu aizsardzību.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	342. Suņu pastaigu un dresūras laukumu atļauts ierīkot ne tuvāk par 40 m no dzīvojamo ēku logiem	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
2.28. Meliorācija	233. Jaunbūvējamu, rekonstruējamu un renovējamu meliorācijas sistēmu būvju parametriem jānodrošina lietusūdens notece, ņemot vērā sateces baseinu un Plānojumā noteikto plānoto apbūvi.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	147. Meliorācijas sistēmas būves būvē un pārbūvē tā, lai tās nodrošinātu lietusūdens noteci, ņemot vērā sateces baseinu un plānojumā noteikto plānoto apbūvi.	skar, integrējami ilgtspējīgi meliorācijas un lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi un ūdensteču renaturalizācija, kur attiecās	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	saglabāt jo būtisks	Piedāvātā redakciju: Jaunbūvējamu, pārbūvējamu un atjaunojamu meliorācijas sistēmu būvju parametriem jānodrošina lietusūdens notece, ņemot vērā sateces baseinu un Plānojumā noteikto plānoto apbūvi. Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	234. Dabiskos ūdensobjektus visās teritorijās saglabā kā vērtīgus vides elementus. Teritoriju attīstot, nav pieļaujama to aizbēršana, pārvietošana vai ievadīšana caurulēs. Detālplānojumā vai būvprojektā paredz risinājumus to iekļaušanai vienotā teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu sistēmā.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	150. Zemes vienībās, kuras robežojas ar ielu, aizliegts veikt grunts uzbēršanu virs ielas līmeņa vai citus pasākumus, kas var izraisīt ielas applūšanu. Zemes vienībās, kas robežojas ar ielu, kurā ir būves virsūdens savākšanai un novadišanai (grāvji, kolektori, lietusūdens kanalizācija vai citi risinājumi), lietusūdeni no zemes vienības un būvju jumtiem savāc un novada tajā pašā zemes vienībā vai virsūdens savākšanai un novadišanai paredzētajās būvēs, kas atrodas ielā.	skar, integrējami ilgtspējīgi meliorācijas un lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi un ūdensteču renaturalizācija, kur attiecās	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	235. Prasības esošo grāvju, ūdensnoteku un drenāžas notekūdeņu savākšanas sistēmu saglabāšanai:		Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	skar	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	235.1. Ja grāvis (vai tam pielīdzināms ūdensobjekts) traucē būvju vai inženierkomunikāciju izvietošanu konkrētā zemesgabalā, grāvja trasi var pārvietot apbūvējamā zemesgabala robežās, nodrošinot grāvju vienotas noteces sistēmas darbību;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	skar, integrējami ilgtspējīgi meliorācijas un lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi un ūdensteču renaturalizācija, kur attiecās	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	235.2. Aizliegts grāvjus, ūdensnotekas vai dabīgās noteces aizvietot ar caurulēm. Ja teritoriju apbūvējot vai kādu citu iemeslu dēļ ir nepieciešams grāvjus aizbērt un ja grāvja trasi nav iespējams pārvietot citā vietā, to var aizvietot ar cauruļvadu un papildu drenāžu, izstrādājot meliorācijas sistēmas pārbūves projektu un to realizējot pirms apbūves nodošanas ekspluatācijā;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	148. Virszemes ūdens objektus visā teritorijā saglabā kā vērtīgus vides elementus. Teritoriju attīstot, būvniecības ieceres dokumentācijā vai detālplānojumā paredz risinājumus to iekļaušanai vienotā teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu sistēmā, tostarp renaturalizējamo ūdens objektu posmu atjaunošanai un iekļaušanai kopējā lietusūdens novadišanas sistēmā.	skar, integrējami ilgtspējīgi lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	236. Būvobjektos un labiekārtojamās teritorijās jāveicina lietus notekūdeņu pilnīga vai daļēja uzkrāšana pašā objekta teritorijā.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	836.3. darbības teritorija ir nodrošināta ar centralizētajiem lietusūdens kanalizācijas tīkliem, tiek izbūvēta lietusūdens novadišanas lokālā sistēma ar priekšattīrīšanu un lietusūdens novadišanu vidē vai lietusūdens novadišanai tiek izmantoti ilgtspējīgi lietusūdens apsaimniekošanas pasākumi	skar, integrējami ilgtspējīgi lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	saglabāt	Būvobjektos un labiekārtojamās teritorijās jāveicina lietus notekūdeņu pilnīga vai daļēja uzkrāšana pašā objekta teritorijā, lietusūdens novadišanai tiek izmantoti ilgtspējīgi lietusūdens apsaimniekošanas pasākumi Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	237. Prasības ūdenstilpju (diķu) ierīkošanai:	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	-	-	MKN nosaka prasības	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	237.1. Ūdenstilpes (ar platību 1000 m2 un vairāk) ierīkošanai ir jāizstrādā būvprojekts;	Nē	Līdz 0.5 ha ir pirmās grupas būve	MKN 240 9.nodaļa MKN 500 1.pielikums	Nē	Nav	Nav	-	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	MKN nosaka prasības	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
2.29. Pazemes būves un pazemes stāvi	237.2. Ūdenstilpes izvietojumu nosaka ne tuvāk par 4 m no zemesgabala robežas.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	-	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	MKN nosaka prasības	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	238. Paaugstinot teritoriju būvniecībai, ierīko meliorācijas būves, kas saglabā piegulošajās teritorijās pastāvošo gruntsūdens līmeni.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	skar, integrējami ilgtspējīgi lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		Nē	Nē		Nē	Nav	Nav	-	-	-	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
2.30. Stihiju postījumu atjaunošana		Nē	Nē		Nē	Nav	Nav	-	-	-	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

3. Noteikumi teritoriju apbūvei	3.1. Vispārīgie noteikumi teritoriju apbūvei		Nē	Nē		Nē	Nav	Nav	-	-	-	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	3.2. Apbūves tehniskie rādītāji	247. Apbūves intensitātes, brīvās teritorijas un apbūves blīvuma rādītājus (apbūves tehniskie rādītāji) ievēro brīvstāvošas apbūves teritorijā, kas attēlota Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi”, atbilstoši attiecīgajam teritorijas izmantošanas veidam.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	228. Teritorijas apbūvē ievēro apbūves parametrus atbilstoši attiecīgās teritorijas izmantošanas veidam.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	neko neizsakošs punkts	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		248. Apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītājus, ja tie Noteikumos noteikti attiecīgajam teritorijas izmantošanas veidam, neattiecina uz zemesgabaliem:	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		248.1. Perimetrālās apbūves teritorijās;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	230. Perimetrālās apbūves veidošanā papildus ievēro perimetrālās apbūves noteikumos norādītos apbūves parametrus	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		248.2. Brīvstāvošas apbūves teritorijās, kas atrodas RVC;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		248.3. Kas paredzēti tikai transportlīdzekļu novietošanai;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		248.4. Ārpus tehniskās apbūves teritorijas, kuros izvietoti tikai inženiertehniskās apgādes tīkli un būves.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		251. Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala neapbūvētās platības attiecība pret stāvu platību, ko aprēķina šādi:	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	231. Brīvo zaļo teritoriju (B) nosaka šādi: B=Z–L1–L2–L3+L4xK, kur: Z – zemes vienības platība (m2); L1 – visu ēku apbūves laukumu summa (m2); L2 – piebraucamo ceļu aizņemtā platība (m2); L3 – autostāvvietu aizņemtā platība (m2); L4 – teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot šajos noteikumos noteiktos koeficientus; K – piemērojamais koeficients	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		Z - zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība (tajā skaitā ūdens un apstādījumu teritorijas), izņemot Noteikumu 258.punktā minēto zemesgabala daļu platību;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav		Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		L1 - virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav		Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		L2 - brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav		Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		L3 - teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā, piemērojot Noteikumu 253.punktā noteiktos koeficientus;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav		Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		K – piemērojamais koeficients teritorijai, ko atbilstoši Noteikumiem daļēji var ieskaitīt brīvajā teritorijā, saskaņā ar Noteikumu 253.punktu;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav		Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav		Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		252. Apbūves laukums – laukuma projekcija cokola stāva līmenī, kuru ierobežo ēkas ārējais perimetrs, ieskaitot izvirzītas daļas. Apbūves laukumā ieskaita laukumus zem ēkām (vai to daļām), kuras izvietotas uz stabiem, caurbrauktuvju laukumus zem ēkām, kā arī laukumus zem lieveņiem, terasēm un ārējām kāpnēm. Virszemes apbūves laukuma platībā zemesgabalā (L1) neieskaita:	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	L – visu ēku apbūves laukumu summa (m2) 14. Apbūves blīvums ir apbūvētās teritorijas (visu ēku apbūves laukuma summa) attiecība pret zemes vienības platību attiecīgajā funkcionālajā zonā. To izsaka procentos un aprēķina, izmantojot šādu formulu: A – apbūves blīvums (procentos); L – visu ēku apbūves laukumu summa (m2); Z – zemes vienības platība attiecīgajā funkcionālajā zonā (m2).	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		252.1. Gājēju ceļu un citas gājējiem paredzētas teritorijas;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	$A = \frac{L}{Z} \times 100 \%,$	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo


		252.2.Īērnu rotaļu laukumu;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		252.3.Ķporta aktivitāšu laukumu ar apstādījumiem;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		252.4.Ķemes līmeni neapbūvētu platību vai apstādījumu platību, ja tās atrodas zem būves vai tās daļas, kura pacelta virs zemes vismaz 3,5 m;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		252.5.Ķārsegumu ar apstādījumiem, ja pazemes būves pārseguma augšējā virsma nepaceļas virs zemes līmeņa atzīmes un ja Noteikumos vai lokāplānojumā nav noteikts citādi.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		253.Ķrīvajā teritorijā, piemērojot norādīto koeficientu, ieskaita šādas teritorijas:	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		Pārsegums ar apstādījumiem, ja būves pārseguma augšējā virsma paceļas virs zemes atzīmes ne vairāk par 2 m - koeficients 0,65	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		Jumta dārzs - 0.5 - virs pirmā stāva, 0.25 - virs otrā stāva, 0.2 - virs trešā stāva un augstāk	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		Ekstensivs jumta dārzs - 0.25 - virs pirmā stāva, 0.2 - virs otrā stāva, 0.15 - virs trešā stāva un augstāk	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		254.Šo Noteikumu 253.punkta izpratnē:	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	7. pielikums Koeficienti brīvās zaļās teritorijas aprēķinam	Skar, saglabāt RTP redakcijā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		254.1.Ķārsegums ar apstādījumiem ir tehniski izbūvēti un ainaviski veidoti pastāvīgi apstādījumi augsnes slāni virs pazemes būves vai būves pārseguma. Augsnes slāņa minimālais biezums: zālienam – 0,15 m, krūmiem – 0,5 m, kokiem – 0,9 m;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	7. pielikums Koeficienti brīvās zaļās teritorijas aprēķinam	Skar, saglabāt RTP redakcijā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		254.2.Ķumta dārzs ir tehniski izbūvēti un ainaviski izveidoti pastāvīgi apstādījumi augsnes slāni virs būves pirmā vai augstāka virszemes stāva pārseguma. Augsnes slāņa minimālais biezums: zālienam – 0,15 m, krūmiem – 0,5 m, kokiem – 0,9 m;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	7. pielikums Koeficienti brīvās zaļās teritorijas aprēķinam	Skar, saglabāt RTP redakcijā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		254.3.Ķekstensivs jumta dārzs ir rekreācijai neizmantojams jumta dārzs ar zālienu vai zāliena ekoloģisko segumu, kur augsnes slānis nav biežāks par 0,15 m.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	7. pielikums Koeficienti brīvās zaļās teritorijas aprēķinam	Skar, saglabāt RTP redakcijā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		255.Ķeatkarīgi no brīvās teritorijas apmēra to labiekārto, intensīvi izmantojot apstādījumus, t.i., vismaz 70% no brīvās teritorijas sedz apstādījumi. Vismaz 50% no apstādījumiem izvieto dabīgā gruntī – teritorijā, kur nav pazemes būvju.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	7. pielikums Koeficienti brīvās zaļās teritorijas aprēķinam	Skar, saglabāt RTP redakcijā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		256.Ķa uz zemesgabala atrodas daudzfunkcionāla ēka, kuras daļa tiek izmantota dzīvojamai funkcijai, vai vairākas būves, no kurām kāda ir dzīvojamā māja, brīvās teritorijas rādītāju zemesgabalam aprēķina kā to reizinājumu summu, kas iegūstami (Šo punktu nepiemēro centru apbūves teritorijās):	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	7. pielikums Koeficienti brīvās zaļās teritorijas aprēķinam	Skar, saglabāt RTP redakcijā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		256.1.Ķdzīvojamās funkcijas īpatsvaru (% no visas apbūvētās platības un ēku kopējās platības) reizinot ar dzīvojamās apbūves teritorijā noteikto brīvās teritorijas rādītāju atbilstošam stāvu skaitam;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	7. pielikums Koeficienti brīvās zaļās teritorijas aprēķinam	Skar, saglabāt RTP redakcijā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		256.2.Ķpārējās funkcijas īpatsvaru (% no visas apbūvētās platības un ēku kopējās platības) reizinot ar attiecīgajā apbūves teritorijā noteikto brīvās teritorijas rādītāju atbilstošam stāvu skaitam.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	7. pielikums Koeficienti brīvās zaļās teritorijas aprēķinam	Skar, saglabāt RTP redakcijā	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
3.3. Apbūves stāvu skaits		263.Ķteritorijās, kurās Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi” atļautā ēku stāvu skaita apzīmējums papildināts:	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	3.3.2. Apbūves augstums un stāvu skaits	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Pastarpināti skar šo pētījumu. Jānosaka atbilstoši Mantojuma pētījumam	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		263.1.Ār apzīmējumu (*), apbūves stāvu skaitu nosaka projekta risinājumā atklāta arhitektūras konkursa rezultātā;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Pastarpināti skar šo pētījumu. Jānosaka atbilstoši Mantojuma pētījumam	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		263.2.Ār apzīmējumu (**), apbūves stāvu skaitu nosaka pēc atļautā ēku stāvu skaita, bet pieļaujami izņēmumi un papildu noteikumi maksimālā stāvu skaita palielināšanai un samazināšanai attiecīgajā teritorijas daļā atbilstoši Noteikumu 6.3.apakšnodaļas nosacījumiem;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	244. Stāvu skaits būvei var būt lielāks nekā šajos noteikumos noteiktais maksimālais stāvu skaits, ja tās augstums atbilst atļautajam maksimālajam augstumam metros un tiek ievēroti noteiktajam maksimālajam apbūves augstumam, kas izteikts stāvu skaitā, paredzētie apbūves parametri. Šie nosacījumi neattiecas uz jaunbūvēm apbūves aizsardzības teritorijās un pilsēt būvniecības pieminekļos.	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Pastarpināti skar šo pētījumu. Jānosaka atbilstoši Mantojuma pētījumam	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		263.3.Ār apzīmējumu (***), apbūves stāvu skaitu nosaka saskaņā ar spēkā esošo detālpārplānojumu, kas norādīts Noteikumu 1.pielikumā.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Pastarpināti skar šo pētījumu. Jānosaka atbilstoši Mantojuma pētījumam	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
3.4. Būves augstums	271. Būves augstums perimetrālās apbūves teritorijās un brīvstāvošās apbūves teritorijā, kas atrodas RPVC:		Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	246. Pieļaujamais apbūves augstums savrupmāju apbūves teritorijā (DzS3), mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM3), mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM4), daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD2), jauktas centra apbūves teritorijā (JC6), jauktas centra apbūves teritorijā (JC7) un transporta infrastruktūras teritorijā (TR3) apbūves aizsardzības teritorijās un pilsēt būvniecības pieminekļu teritorijās ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas ir noteikts šo noteikumu 1. pielikumā.	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Pastarpināti skar šo pētījumu. Jānosaka atbilstoši Mantojuma pētījumam	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	271.5. Īpašuma telpisko robežu veidojošās jaunbūves augstumu nosaka atbilstoši Noteikumu 271.1.apakšpunktam un ievērojot nosacījumu, ka ēkas augstums nepārsniedz vidējo abu blakus esošo vai iespējamo ēku augstumu, ievērojot Noteikumu 6.5.apakšnodaļas prasības, ja Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome (Padome) nav atbalstījusi citādu risinājumu;		Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Pastarpināti skar šo pētījumu. Jānosaka atbilstoši Mantojuma pētījumam	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
3.5. Apbūves atbilstība zemesgabala robežām un ēku izvietojums zemesgabalā	281. Ēku izvietojums perimetrālās apbūves situācijā:		Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	262. Teritorijās ar iedibinātu perimetralu apbūvi būvi izvietoj ar fasādi uz iedibinātās būvlaides atbilstoši slēgtas vai atvērtas perimetrālās apbūves principiem.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	-	-	-
	281.8. Parkiem un skvēriem piegulošo zemesgabalu apbūvē un labiekārtojumā ievēro Noteikumu 6.7.apakšnodaļā noteiktās attiecīgā parka vai skvēra izmantošanas prasības un	Nē	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	-	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
3.6. Būvlaide	282. Būvlaides RVC un tai piegulošajā RVC aizsardzības zonas teritorijā:	Jā	Būvlaides: 		MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	par būvlaidēm ir	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	-	-	-
	282.1. Plānojumā noteiktās būvlaides un īpašie būvlaides veidi ir attēloti Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns”;	Jā			MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Būvlaides grafiski nav attēlotas	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā jāattēlo



282.2. Izņēmumi no Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns” noteiktās obligātās būvlaides:	Jā	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Piedāvātā redakcija Plānojumā noteiktās būvlaides un īpašie būvlaides veidi ir attēloti Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns”, izņēmumi ir noteiktās obligātās būvlaides. Grafiskajā daļā jāattēlo
282.2.1. Ja obligātā būvlaide nosaka zemesgabala atvērta perimetrālas apbūves veidošanu, slēgta perimetrāla apbūve pieļaujama, ja blakus zemesgabala īpašnieks piekrit jaunbūves veidošanai ar pretugunsmlūri uz sava zemesgabala sānu robežas un ir saņemta viņa rakstiska piekrišana uz būvobjekta ģenerālplāna rasējuma lapas;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	270. Nosacījumi būvlaidēm apbūves aizsardzības teritorijās ir ietverti šo noteikumu 1. pielikumā.	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	Nav tieši attiecināms uz pētījumu; saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
282.2.2. Ja obligātā būvlaide nosaka zemesgabala slēgtas perimetrālas apbūves veidošanu, atvērta perimetrāla apbūve pieļaujama, ja šādu risinājumu saskaņo VKPAI un Būvvalde;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	270. Nosacījumi būvlaidēm apbūves aizsardzības teritorijās ir ietverti šo noteikumu 1. pielikumā.	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	Nav tieši attiecināms uz pētījumu; saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
282.3. Jaunu ēku RVC teritorijā, ja tā tiek izvietota ielas frontē vai pret publisko ārtelpu, var būtēt vienīgi atbilstoši Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns” attēlotajām būvlaidēm. Nojauktas ēkas vietā par jaunbūves būvlaidi pieņem iedibināto būvlaidi vai, pret apstādījumu teritoriju vai laukumu, – līniju, ko nosaka atbilstoši Plānojumā noteiktajam neapbūvējamam pagalmam;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	270. Nosacījumi būvlaidēm apbūves aizsardzības teritorijās ir ietverti šo noteikumu 1. pielikumā.	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	Nav tieši attiecināms uz pētījumu; saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
282.4. Publiskās ārtelpas un apbūves robežas noteikšanai ar projekta risinājumu nosakāmo būvlaidi precizē būvniecības ieceres realizēšanai organizētā atklāta arhitektūras konkursa un paredzētās būves publiskās apspriešanas rezultātā, izskatot konkrētās ēkas būvniecības ieceri un saskaņojot ar VKPAI un Būvvaldi. Publiskās apspriešanas ietvaros veic priekšlikuma maketēšanu dabā mērogā 1:1 šādās teritorijās:		Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	Nav tieši attiecināms uz pētījumu; saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
282.4.1. Esošā publiskā ārtelpa Līvu laukuma daļā starp Zirgu, Vaļņu, Kaļķu ielu un bijušo Mazo Ķēniņu ielu;	Nē	Būtu liekam kā TIN	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	Nav tieši attiecināms uz pētījumu; saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
282.4.2. Kvartāla daļā starp Rozena, Šķūņu un Tirgoņu ielu.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	Nav tieši attiecināms uz pētījumu; saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
283. Būvlaides RVC aizsardzības zonā ārpus 282.punktā minētās teritorijas:	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	Nav tieši attiecināms uz pētījumu; saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
283.1. Plānojumā noteiktās būvlaides un īpašie būvlaides veidi ir attēloti Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi”;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	Nav tieši attiecināms uz pētījumu; saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Plānojumā noteiktās būvlaides un īpašie būvlaides veidi ir attēloti TIAN pielikumam „RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi”; Grafiskajā daļā jāattēlo
283.2. Vietās, kur būvlaides grafiskais apzīmējums kvartāla ārējā perimetrā sakrīt ar ielas sarkano līniju un kur nav iedibinātas būvlaides vai nav noteikts īpašs būvlaides veids, būvlaide ir noteikta kā obligātā būvlaide:	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	Nav tieši attiecināms uz pētījumu; saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

283.2.1.3 m no E kategorijas ielas sarkanās līnijas; 283.2.2.6 m no D kategorijas ielas sarkanās līnijas; 283.2.3.9 m no C kategorijas ielas sarkanās līnijas;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	266. Kvartālā, kur nav iedibinātas būvlaides vai iedibinātā būvlaide ir ielas teritorijā starp sarkanajām līnijām (izņemot pilsētas maģistrāļu ilgtermiņa attīstības teritorijas (TIN28)), minimālais attālums no sarkanās līnijas līdz būves fasādei (būvlaide) atkarībā no ielas kategorijas ir šāds: 266.1. E kategorijas ielā – 3 m no sarkanās līnijas; 266.2. D kategorijas ielā un izbūvētas vai būvprojektā paredzētas B kategorijas ielas vietējās satiksmes joslā – 6 m no sarkanās līnijas; 266.3. C kategorijas ielā – 9 m no sarkanās līnijas; 266.4. B kategorijas ielā – 15 m no sarkanās līnijas	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem un lietojot TTmP nosacījumus	Nav tieši attiecināms uz pētījumu; saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
283.3.3o Noteikumu 283.2.punkts neattiecas uz:		Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem un lietojot TTmP nosacījumus	Nav tieši attiecināms uz pētījumu; saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
283.3.1.1ēdibinātas būvlaides situācijām;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem un lietojot TTmP nosacījumus	Nav tieši attiecināms uz pētījumu; saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
283.3.2.3ituācijām, kad būvlaides grafiskais apzīmējums kvartāla ārējā perimetrā nesakrīt ar ielas sarkano līniju;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem un lietojot TTmP nosacījumus	Nav tieši attiecināms uz pētījumu; saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
283.3.3.3īpsalas dienvidu daļas teritoriju starp Krišjāņa Valdemāra ielu un ūdens teritoriju;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem un lietojot TTmP nosacījumus	Nav tieši attiecināms uz pētījumu; saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
283.4.3o Noteikumu 283.2.punktā noteikto būvlaidi Būvvalde var palielināt, izvērtējot pilsētbūvniecisko situāciju.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem un lietojot TTmP nosacījumus	Nav tieši attiecināms uz pētījumu; saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
284.1Perimetrālā apbūvē Būvvalde var atļaut ēku attālināt no obligātās būvlaides, ja tiek:	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem un lietojot TTmP nosacījumus	Nav tieši attiecināms uz pētījumu; saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
284.1.3saglabāta autentiska kultūrvēsturiski vērtīga ielas telpa ar esošu izteiktu harmoniju;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem un lietojot TTmP nosacījumus	Nav tieši attiecināms uz pētījumu; saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	284.2. Saglabāts ielas telpā eksponēts dārzs, atsevišķi koki un to lapotne;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem un lietojot TTmP nosacījumus	Nav tieši attiecināms uz pētījumu; saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	284.3. Samazināta jaunās apbūves ietekme uz ielas ainavu.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks pilnveidots sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem un lietojot TTmP nosacījumus	Nav tieši attiecināms uz pētījumu; saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
3.7. Attālums starp būvēm, insolācija	288. Nosakot minimālo attālumu starp mājām, starp mājām un citām ēkām un jebkādas būves attālumu līdz dzīvojamām telpām, ievēro insolācijas un ugunsdrošības prasības, kā arī būvnormatīvu, Civillikuma un citu normatīvo aktu noteikumus, bet daudzdzīvokļu namiem, izņemot perimetrālās apbūves teritorijas, tas nav mazāks par:		Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	255. Minimālais savstarpējais attālums starp ēkām, no kurām vismaz viena ir daudzdzīvokļu ēka, izņemot iedibinātas perimetrālās apbūves teritorijas, ir šāds:	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	288.1. 15 m – starp 2–3 stāvu māju garenfasādēm;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	255.1. 15 m – starp 2–3 stāvu ēku garākajām fasādēm, tostarp, ja ēku garākās fasādes savstarpēji veido 45 grādu vai mazāku leņķi;	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	288.2. 20 m – starp četru un vairāk stāvu māju, kā arī māju ar dažādu stāvu skaitu garenfasādēm;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	255.2. 20 m – starp 4 un vairāk stāvu ēku, kā arī ēku ar dažādu stāvu skaitu garākajām fasādēm, tostarp, ja ēku garākās fasādes savstarpēji veido 45 grādu vai mazāku leņķi;	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	288.3. 10 m – starp ēku gala fasādēm, kurās ir dzīvojamo istabu logi, un starp vienas ēkas garenfasādi un tai preti izvietoto otras ēkas gala fasādi.	Nē	Nē		Nē	Nav	255.3. 10 m – starp ēku isākajām (gala) fasādēm, kurās ir dzīvojamo istabu logi, un starp vienas ēkas garāko fasādi un tai preti izvietoto otras ēkas isāko (gala) fasādi, tostarp, ja ēku fasādes savstarpēji veido 45 grādu vai mazāku leņķi.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	296. Insolācijas (izsauļojuma) prasības:		Nē	Civillikums	Nē	Nav		Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	296.1. Attiecībā uz telpu dabisko izgaismojumu ievēro normatīvo aktu, tajā skaitā Civillikuma, prasības par dabisko izgaismojumu;	Nē	Nē	7. Gaismas tiesība 1188. Gaismas tiesību var nodibināt, piešķirot tiesību: 1) turēt kaimiņa sienā vai mūrī logus vai gaismas caurumus, 2) ietaisīt logus vai gaismas caurumus savā sienā vai mūrī cieši pie kaimiņa robežas, vai tuvāk pie tās nekā likumā atļauts (1091. p.), 3) aizliegt kaimiņam aizbūvēt gaismai priekšā kādu ēku.	Nē	Nav	258. Izvietot būvi tā, ka vairāk nekā divas reizes (bet ne mazāk kā līdz minimālajam normatīvajos aktos noteiktajam rādītājam) tiek samazināta insolācija esošā dzīvojamā mājā, pieļaujams, veicot publiskās apspriešanas procedūru, bet, ja šāds insolācijas samazinājums būs savrupmājā, – saņemot tās īpašnieka saskaņojumu būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	296.2. Minimālo dzīvojamo telpu izsauļojumu neatkarīgi no ēkas tipa un stāvu skaita nosaka saskaņā ar MK 2009.gada 3.februāra noteikumiem Nr.102 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-08 „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami””;	Nē	Nē	Civillikums	Nē	Nav	259. Jaunas būves izvietojumu izvēlas tā, lai insolācijas apstākļi esošai apbūvei atbilstu vismaz normatīvajos aktos noteiktajiem minimālajiem rādītājiem vai arī nepasliktinātos, ja vēsturiskajā situācijā insolācija ir bijusi mazāka par normatīvajos aktos noteikto minimumu.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	minimālo dzīvojamo telpu izsauļojumu neatkarīgi no ēkas tipa un stāvu skaita nosaka saskaņā ar spēkā esošiem Ministru kabineta izdotiem būvnormatīviem Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	296.3.296.2.apakšpunktā noteiktās insolācijas prasības var neievērot RVC teritorijā un Plānojumā noteiktajās perimetrālās apbūves teritorijās, kur vēsturiski izveidojušos pilsētbūvniecības apstākļu dēļ insolācijas rādītāji esošajās dzīvojamajās mājās (telpās) ir nepietiekami. Šādā gadījumā attiecīgajā teritorijā var veikt jaunu apbūvi vai dzīvojamās apbūves rekonstrukciju, saglabājot vēsturiski izveidojušos insolāciju, bet to nepasliktinot;	Nē	Nē	Civillikums	Nē	Nav	3. pielikums Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Minimālie attālumi no transportlīdzekļu novietnes līdz blakus zemes vienībās esošo ēku logiem	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
3.8. Attālumi starp dzelzceļu un apbūvi, starp inženierkomu nikācijām un starp būvēm un inženierkomu nikācijām			Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	2.10.3. Skvēru un koplietošanas pagalmu ierīkošanas, pārbūves un izmantošanas nosacījumi	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	neietvert, jo jārisina ar citiem līdzekļiem	nosaka MKN	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
3.9. Pagalma noteikumi	301.1.Apbūvētam zemesgabalam vai ēkai uz tā atkarībā no apbūves veida ir pagalmi (aizmugures pagalmi, iekšpagalmi) vai pagalmi (priekšpagalmi, iekšējais sānpagalms, ārējais sānpagalms, aizmugures pagalmi, iekšpagalmi), kuru noteikšanas principi shematiski attēloti Noteikumu 10.pielikumā.	Jā		MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	302.1.Ārējais sānpagalms ir zemesgabala daļa starp zemesgabala robežu ar blakus zemesgabalu, kas perpendikulāra sarkanajai līnijai, un būves tuvāko ārsienu;		Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav		Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	302.1.Ērējais sānpagalms ir zemesgabala daļa starp zemesgabala robežu ar blakus zemesgabalu, kas perpendikulāra sarkanajai līnijai, un būves tuvāko ārsienu;	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	302.2.Ārējais sānpagalms ir zemesgabala daļa starp stūra zemesgabala robežu ar ielas sarkano līniju, pret kuru nav izvietota ēkas galvenā fasāde, vai blakus zemesgabalu un būves tuvāko ārsienu;	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	302.3.Ārējais sānpagalms ir zemesgabala daļa starp tā aizmugures robežu, kas paralēla sarkanajai līnijai, un tai tuvāko būves ārsienu;	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	302.4.Ērējais sānpagalms ir zemesgabala daļa starp ēkas ielas fasādi un zemesgabala robežu vai ielas sarkano līniju. Obligātās būvlaides gadījumā priekšpagalma platums sakrīt ar būvlaides attālumu no sarkanās līnijas.	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	303.1.Ērējais sānpagalms ir zemesgabala daļa starp ēkas ielas fasādi un zemesgabala robežu vai ielas sarkano līniju. Obligātās būvlaides gadījumā priekšpagalma platums sakrīt ar būvlaides attālumu no sarkanās līnijas.	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	304.1.Ērējais sānpagalms ir zemesgabala daļa starp ēkas ielas fasādi un zemesgabala robežu vai ielas sarkano līniju. Obligātās būvlaides gadījumā priekšpagalma platums sakrīt ar būvlaides attālumu no sarkanās līnijas.	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	305.1.Ērējais sānpagalms ir zemesgabala daļa starp ēkas ielas fasādi un zemesgabala robežu vai ielas sarkano līniju. Obligātās būvlaides gadījumā priekšpagalma platums sakrīt ar būvlaides attālumu no sarkanās līnijas.	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	306.1.Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns” ir attēloti priekšpagalmi, kuros obligāti veido priekšdārzus. Prasības priekšdārzem nosaka Noteikumu 2.26.apakšnodaļa.	Jā	Kā TIN	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	147.1.IAN pielikumā „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns” ir attēloti priekšpagalmi, kuros obligāti veido priekšdārzus. Prasības priekšdārzem nosaka Noteikumu xx.apakšnodaļa. Grafiskajā daļā jāattēlo

307.2.Ļaģalmu veidošana perimetrālas apbūves teritorijās:			MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
307.1.2.Zemesgabālā ir viens vismaz 136 m2 liels pagalms, kas nav priekšpagalms, un tā platums visā pagalma garumā vai pagalma vidējais platums ir vismaz 8,6 m, turklāt:	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
307.1.1.Ļpārējie pagalmi zemesgabalam vēsturiskajā apbūvē, izņemot gaismas pagalmus, ir vismaz 70 m2 lieli;	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
307.1.2.Ļjaunā apbūvē pārējie zemesgabala pagalmi nodrošina attiecīgajai telpu izmantošanai nepieciešamo insolāciju un ugunsdrošības prasības;	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
307.1.3.Ļesoša minimālā pagalma platumu vai platību pieļaujams samazināt nelielā apmērā, ja tiek veikta pagalma fasāžu siltināšana no ārpuses vai lokāli funkcionāli uzlabojumi, piemēram, lifta izbūve u.tml.;	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
307.1.4.Ļja akceptēta būvprojekta realizācijas rezultātā vai pirms 1940. gada izveidota esoša pagalma platums ir mazāks par Noteikumos noteikto, Būvvalde var saskaņot projektu, saglabājot šādas attiecīgas atkāpes no pagalma teritorijas prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
307.1.5.Ļpieļaujams neveidot pagalmu jaunbūvējamai publiskai ēkai, ja pagalms nav funkcionāli nepieciešams, izņemot Noteikumu 281.6. apakšpunktā minēto gadījumu. Šādai publiskai ēkai pagalma vietā veido pārsegtu publiski pieejamu iekštelpu pirmā stāva līmeni vismaz minimālajā pagalma platībā, lai ēka harmoniski iekļautos apkārtējās vēsturiskās apbūves jūmtu ainavā saskaņā ar Noteikumu 6.6. apakšnodaļas prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	105.3. veidojot jaunus un pārveidojot esošos apstādījumus, saglabā vēsturisko teritorijas apstādījumu veidu (priekšdārziņi, pagalmu apzaļumojums, koku alejas u.tml.) un raksturu (izkārtojumu un kompozīcijas principus)	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
307.2.3.Ļtūra zemesgabālā, ja tā platība ir mazāka par 460 m2 un tiek izpildītas Noteikumu 296. punktā noteiktās insolācijas prasības, pagalma minimālais laukums var būt 90 m2 ar vismaz 8,6 m platumu visā pagalma garumā. Ja, izvietojot slēgtu perimetralu apbūvi, šādu pagalmu nav iespējams nodrošināt, pagalma minimālais laukums ir 20% no zemesgabala platības ar vismaz 5,2 m platumu visā pagalma garumā;	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
307.3.Ļja esoša zemesgabala, kas nav Noteikumu 307.2. apakšpunktā minētais zemesgabals, platība ir mazāka par 400 m2, tajā veido vismaz 70 m2 lielu pagalmu ar minimālo platumu 6,3 m, bet, ja šādu pagalmu nav iespējams nodrošināt, pagalma minimālais laukums ir 20% no zemesgabala platības ar vismaz 5,2 m platumu visā pagalma garumā vai ēkas novieto atbilstoši Noteikumu 271.8. apakšpunkta prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
307.4.Ļpagalamam, kas paredzēts vienīgi telpu izgaismošanai (gaismas pagalmi), vēsturiskajā apbūvē jābūt vismaz 18 m2 lielam un vismaz 3 m platam. Aizbūvētus vēsturisku ēku gaismas pagalmus pieļaujams saglabāt tikai, ja šāds stāvoklis radies ne vēlāk par 1940. gadu;	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
307.5.Ļpagalmu aizliegts pārsegt ar jumtu vai citādi veidot kā noslēgtu telpu, izņemot pagalma pārsegšanu ar caurspīdīgu plakanu, izliektu vai lēzenu jumtu, ja tas nerobežojas ar blakus zemesgabala pagalmu, un gaismas pagalma pārsegšanu ar caurspīdīgu jumtu, ja tiek nodrošinātas ugunsdrošības prasības un netiek pazemināta vides un kultūrvēsturiskā vērtība un pasliktināta dzīvojamo telpu insolācija un apgaismojums. Šis pārsegums nedrīkst kontrastēt vai dominēt apkārtējās apbūves skatos no ēku augšējiem stāviem un no publiskās ārtelpas. Pārsegtu pagalmu aizliegts aizbūvēt, veidojot jaunus starpstāvu pārsegumus un norobežotas telpas; tam saglabā esošo zemes līmeni; šāda pagalma telpā pieļaujams izvietot kāpnēs, liftus, galerijas u.tml., lai nodrošinātu iekštelpu savstarpējo saistību un apkalpošanu;	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	307.6. P agalma nodrošina iespēju iebraukt no ielas, ja to nosaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasības. Jaunā apbūvē un apbūvē bez kultūrvēsturiskās vērtības caurbrauktuves veido atbilstoši ugunsdrošības normatīvu prasībām. Ja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nenoteic obligātu pienākumu nodrošināt iespēju iebraukt pagalmā no ielas, tad vēsturiskās apbūves rekonstrukcijā saglabā caurbrauktuves kā apbūves elementu ar iespēju atjaunot iebraukšanu pagalmā;	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	307.7. M o gaismas pagalmiem nodrošina gājēju satiksmi ar ielu vai kādu no pagalmiem pa vismaz 1,2 m platu un 2,5 m augstu eju;	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	307.8. RVC teritorijā noteiktajos un Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns” attēlotajos „neapbūvējamās pagalmos” var būt tikai neliela apjoma piebūves ar funkcionālu uzlabojumu raksturu, kas saistītas ar esošajām ēkām, – liftu un jaunu kāpņu telpu piebūves, vienstāva piebūves ar laukumu ne lielāku par 12 m2, nojumes virs ieejām, atkritumu konteineru (vertiņu) novietņu nojumes, kā arī ierīkot apstādījumus un labiekārtojuma elementus, kas tieši atbilst pagalma funkcijām;	Jā		MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	307.9. P agalumus kultūras pieminekļa zemesgabalā, kas redzami no publiskās ārtelpas vai ir publiskās ārtelpas daļa, bruģē ar dabīgu akmens materiālu bruģi, klinkera ķieģeļiem vai lietojot to salikumu, ja plānošanas un arhitektūras uzdevumā nav noteikts citādi;	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	307.10. P agalumus, kas Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” attēloti kā „Publiskā ārtelpa ārpus ielu sarkanajām līnijām”, veido publiski pieejamus saskaņā ar plānošanas un arhitektūras uzdevuma prasībām;	Jā		MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā jāattēlo
	310. P agalmu apstādījumu veidošanas vispārīgās un speciālās prasības nosaka Noteikumu 2.26.apakšnodaļa un Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns” attēlotajām atsevišķu ēku apstādījumu teritorijām – Noteikumu 6.8.apakšnodaļa.	Nē	Nē	MKN 240 7.3. un 7.7. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
3.10. Jaunbūve	311. J aunbūvi projektē un būvē tā, lai tā iekļautos apkārtējā kultūrvēsturiski vērtīgās vēsturiskās apbūves ainavā, atbilstu apkārtējās apbūves mērogam, struktūrai, kompozīcijas principiem, vizuālajai saiknei ielu un laukumu telpā un konkrētās vietas struktūras evolūcijas likumsakarībām.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	237. Īpašos gadījumos, ja tas atbilst teritorijas plānošanas principiem un ja paredzētais objekts uzlabo pilsētas arhitektonisko tēlu un ainavu un nodrošina papildu pienesumu visu Rīgas iedzīvotāju interesēm nozīmīgā apbūvē, būvvalde var atļaut atkāpes no šādiem apbūves parametriem: 1) palielināt maksimālo apbūves intensitāti ne vairāk kā par 20% no šajos noteikumos atļautās maksimālās apbūves intensitātes; 2) samazināt minimālo brīvās zaļās teritorijas rādītāju ne vairāk kā par 5% no šajos noteikumos atļautā minimālā brīvās zaļās teritorijas rādītāja. Šādu atļauju būvvalde var sniegt, ja ir saņemts attiecīgs būvniecības ierosinātāja pamatojums, norādot uz sabiedrības ieguvumu un objektīviem apstākļiem, kuru dēļ ir nepieciešama atkāpe no noteiktajiem apbūves parametriem, kā arī tad, ja piekrišanu šādām atkāpēm ar lēmumu ir sniegusi Rīgas dome.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	312. V ēsturiskos zemesgabalos, kur zudusi to kādreizējā apbūve, jaunbūves projektā analizē pieejamos arhīvu materiālus par kādreizējo apbūvi. Būvprojektā paredz būvbedres rakšanas gaitā atsegto vēsturisko konstrukciju izvērtēšanu no vēsturiskā un tehniskā viedokļa un eventuālu projekta korekciju, lai iestrādātu prasības un metodes šo konstrukciju saglabāšanai.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		313. Teritorijas kompleksas apbūves gadījumā, gadījumā, ja paredzēts divas vai vairākas reizes palielināt kvartāla apbūves stāvu platību vai transporta novietošanas slodzi un pieplūdumu, vienlaicīgi nodrošina nepieciešamo inženiertehnisko, transporta un sociālo infrastruktūru, ja nepieciešams, izstrādājot detālplānojumu vai lokālplānojumu, kurā paredz minētās infrastruktūras nodrošināšanu maksimāli pieļaujamajam plānotās apbūves apjomam.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	105.6. jaunu apbūvi drikst veidot neapbūvētās vai daļēji apbūvētās zemes vienībās, ja to pieļauj attiecīgajā funkcionālajā zonā noteiktais apbūves blīvums, apbūves intensitāte un brīvās zaļās teritorijas rādītājs	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		314. Jaunbūvei pirms būvniecības projekta izstrādes veic vizuālās ietekmes analīzi uz kultūrvēsturisko vidi. Pirms 16 un vairāk stāvu būves būvniecības projektu izstrādes RVC aizsardzības zonā veic arī vizuālās ietekmes analīzi uz RVC panorāmu un siluetu.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		318. Atklāti arhitektūras konkursi:		Nē	Iepirkumu likums	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		318.1. Atklātus arhitektūras konkursus, kas paredzēti konkrētu būvniecības ieceru pamatošanai, kā arī pilsētbūvniecisko vai arhitektonisko ideju attīstīšanai, rīko atbilstoši MK noteikumos par kārtību, kādā organizējami būvprojektu un teritoriālplānošanas skicju konkursi, noteiktajām prasībām;	Nē	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	1145.3. konkrēto būvju maksimālo augstumu, novietojumu un arhitektoniski telpisko risinājumu nosaka arhitektūras konkursa rezultātā. Lokālplānojuma sastāvā ietver nosacījumus arhitektūras konkursiem (nolikumu, programmu, īpašās prasības apbūves kompozīcijas pamatojumam u.tml.)	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		318.2. Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 14.pantā paredzētā konkursa noteikumos un programmā ietver būtiskās prasības atbilstoši Noteikumiem un plānošanas un arhitektūras uzdevumā minētās prasības, programmu saskaņo Būvvaldē un VKPAI;	Nē	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		318.3. Šo Noteikumu 318.2.apakšpunktu var neņemot atklātam arhitektūras ideju konkursam, kas paredzēts pilsētbūvniecības priekšlikuma vai arhitektoniska objekta ieceres pamatošanai turpmākās plānošanas procesam. Šādā gadījumā konkursa noteikumos un programmu saskaņo Padomē;	Nē	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		318.4. RVC aizsardzības zonas teritorijā Būvvalde var lemt par atklāta arhitektūras konkursa piemērošanu objektiem pilsētbūvnieciski vai ainaviski nozīmīgās vietās;	Nē	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		318.5. Ja konkursa rezultātā iegūts izcilas kvalitātes arhitektūras priekšlikums, pieļaujamas atkāpes no Noteikumiem, ja to pirms izskatīšanas Padomē atbalsta Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija un VKPAI. Minētās atkāpes nedrīkst būt pretrunā ar būvnormatīvu prasībām un negatīvi ietekmēt RVC un tā aizsardzības zonas kultūrvēsturiskās vērtības un publiskās ārtelpas kvalitāti;	Nē	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		318.6. Ja konkursa rezultātā iegūtais izcilas kvalitātes arhitektūras priekšlikums saņēmis pozitīvu Padomes lēmumu, rīko publisko apspriešanu saskaņā ar paredzētās būves publiskās apspriešanas procedūru.	Nē	Nē	Nav definēts	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
3.11.	Pilsētbūvnieciskie un arhitektoniskie akcenti	319. Pilsētbūvnieciskos akcentus iedala pēc to nozīmes un novietojuma pilsētvidē:	Nē	Nē	-	Nē	Nav	-	-	-	-	-
		319.1. Pilsētas nozīmes pilsētbūvnieciskais akcents – plašā apkārtnē dominējošs pilsētbūvnieciskais akcents, kas veido vai būtiski ietekmē pilsētas raksturīgo siluetu un ainavu kopumā. Paredzētā būve papildus pamatfunkcijai ietver visai pilsētai vai apkāimei nozīmīgu publisko funkciju vai atrodas vietā ar sabiedriski nozīmīgu funkciju;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa MKN 720 26.10.2022	Nē	Nav	240. Būves augstumu nosaka, neņemot vērā būves arhitektonisko akcentu un tehniskās izbūves.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		319.2. Vietējas nozīmes pilsētbūvnieciskais akcents kalpo kā galvenais orientieris atsevišķas pilsētas daļas apkārtnes telpā, piemēram, ielu skatu perspektīvu noslēgumos u.tml. Paredzētā būve papildus pamatfunkcijai ietver konkrētajai vietai nozīmīgu publisko funkciju.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa MKN 720 26.10.2023	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		320. Pilsēt būvnieciskos akcentus RVC un tā aizsardzības zonas teritorijā veido, veicot pilsēt būvnieciskās un apbūves telpiskās kompozīcijas izpēti, kā arī esošo un plānoto pilsēt būvniecisko akcentu ietekmes analīzi (skatupunktu analīzi) teritorijā, kas aptver plānotā pilsēt būvnieciskā akcenta ietekmes zonu, un saskaņā ar Noteikumu 6.3.apakšnodaļas prasībām atsevišķās teritorijas daļās.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa MKN 720 26.10.2024	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		321. Pilsēt būvniecisko akcentu maksimālo augstumu atļauto stāvu skaita ietvaros, novietojumu apbūves zonu ietvaros un arhitektoniski telpisko risinājumu nosaka arhitektūras konkursa rezultātā.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		322. Jaunu pilsēt būvniecisko akcentu var būvēt, ja tas nepasliktinās RPVC redzamības situāciju no jebkura skatu leņķa vai ja esošā apbūve jau aizsedz RPVC un tas neaizsegs RPVC ielu skatu perspektīvas.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		323. Vīrs apbūves maksimālā augstuma atļauts tāds arhitektoniskais akcents, kas kalpo tikai kā ēkas arhitektoniskās kompozīcijas vertikāls elements un nav funkcionāli izmantojams.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		324. No jauna veidoti arhitektoniskie akcenti nedrīkst deformēt, disharmonēt ar kultūrvēsturiski vērtīgu vēsturisko apbūvi vai vēsturiskās apbūves arhitektūru un stilu, dominēt autentiskā jumtu ainavā un ielu telpā.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		325. Arhitektoniskā akcenta formai, materiāliem un dizainam jābūt saskanīgam ar ēkas mērogu, proporcijām, materiāliem un RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas arhitektonisko akcentu veidošanas tradīcijām.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		326. Esošām ēkām arhitektonisko akcentu veidošana pieļaujama tikai ārpus kultūras pieminekļiem un Noteikumu 583.1.apakšpunktā minētajām teritorijām.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
3.12. Fasāde un jumts		336. Markīzu izvietojumu saskaņo Būvvaldē un tās izvieto, ievērojot šādas prasības:	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	329. Markīžu izvietojumu saskaņo būvvaldē, un tās izvieto, ievērojot šādas prasības:	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		336.1. Vīrs skatlogiem pirmajā stāvā var izbūvēt markizes, kuru projekcija uz zemes nav brauktuvei tuvāk par 0,5 m un kuru apakšējā mala ir vismaz 2,2 m virs ietves līmeņa, ja to pieļauj ēkas arhitektoniskais risinājums un pilsētvides situācija;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	329.1. vīrs skatlogiem pirmajā stāvā atļauts izbūvēt markizes, kuru projekcija uz zemes nav tuvāk par 0,5 m brauktuvei un kuru apakšējā mala ir vismaz 2,2 m virs ietves līmeņa, ja to pieļauj ēkas arhitektoniskais risinājums un pilsētvides situācija;	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		336.2. Daudzdzīvokļu namiem, kuru pirmā stāva telpām ir publiska funkcija, pirmajā stāvā var izbūvēt vienota stila un izmēru markizes;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	329.2. daudzdzīvokļu mājām, kuru pirmā stāva telpām ir publiska funkcija, pirmajā stāvā izvieto vienota stila un izmēra markizes;	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		336.3. Aizliegts izbūvēt markizes augstāk par pirmo stāvu pie viena vai dažiem ēkas logiem;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	329.3. aizliegts izvietot markizes augstāk par pirmo stāvu, ja tās izvieto tikai pie viena vai dažiem logiem;	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		336.4. Markizes daudzdzīvokļu namos var izbūvēt augstāk par pirmo stāvu tikai, ja izstrādāts komplekss risinājums un ir nodrošināta tā vienlaicīga istenošana visai ēkai kopumā.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	329.4. markizes daudzdzīvokļu mājās atļauts izvietot augstāk par pirmo stāvu tikai tādā gadījumā, ja izstrādāts komplekss risinājums un ir nodrošināta šī risinājuma vienlaicīga istenošana visai mājai kopumā.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		337. Sezonas kafejnīcu markizes virs ietvēm izvieto tā, lai to zemākā mala būtu vismaz 3 m virs ietves un to platums nepārsniedz ietves platumu gājēju ielās vai ir vismaz 0,5 m mazāks par ietves platumu pārējās ielās.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		338. Tehnisko ierīču un mehānismu (piemēram, liftu šahtas, vēdināšanas, kondicionēšanas un apkures sistēmu izvadi, dūmvadi, antenas, satelītentenas u.tml.) atrašanos ārpus ēkas jumtu vai sienu plaknēm paredz būvprojektā un veido, pēc iespējas samazinot šo ierīču negatīvo ietekmi uz pilsētas siluētu, jumtu ainavu un dzīvojamās vides vērtībām apkārtņē un saskaņā ar Noteikumu 2.8.apakšnodaļas prasībām inženiertehniskās apgādes infrastruktūras izvietojumam saistībā ar ēku fasādēm un jumtiem. Uz ēkas ielas fasādes tos veido arhitektoniski, nepasliktinot būves arhitektonisko veidolu.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	340. Pilsēt būvniecības pieminekļu teritorijās papildu noteikumi jumtu veidošanai un pārveidošanai, kā arī tehnisko ierīču un mehānismu izvietošanai jumtu ainavā noteikti Noteikumu 6.6.apakšnodaļā.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
3.13. Logi, durvis, vārti un cits ailu aizpildījums, pretugunsmūru veidošana	352. Ēz robežas ar parka, skvēra vai laukuma publisko ārtelpu ēku sienas veido kā fasādes ar logiem.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
3.14. Žogi	354. Žogiem piemēro šīs apakšnodaļas noteikumus tiktāl, cik Noteikumu 6.3., 6.4., 6.5., 6.7. un 6.8.apakšnodaļas noteikumi nenosaka citādi.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa RVC SAL 5. pants BL ĀLE	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	355. Zemesgabalu var nožogot pa zemesgabala robežām, bet ielas pusē – pa sarkano līniju vai pa konkrētajā kvartālā un/vai ielas telpā vēsturiski iedibināto žogu līniju, kā arī sadalīt ar žogu, ievērojot noteikumus redzamības nodrošinājumam, tauvas joslā un aizsargjoslā noteiktos aprobežojumus, kā arī ievērojot plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktās prasības.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	219. Teritorijās, kur žogi izvietoti pa iedibināto žogu līniju, kas atrodas ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām, inženiertīklus atļauts izvietot arī zemes vienības iekšienē, joslā starp žogu un sarkano līniju. 302. Nožogojumu būvē vai ierīko, ievērojot šādus noteikumus: 302.1. zemes vienību var nožogot ar žogu, dzīvžogu vai kombinējot šos abus nožogojuma veidus. Dzīvžoga stādījumi nedrīkst atrasties ielas satiksmes telpā un traucēt satiksmi tajā;	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	356. Ņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, zemesgabalu nedrīkst nožogot un sadalīt ar žogu, ja tā teritorijā tiek izmantota vai to ir plānots izmantot kā publisku teritoriju, kas bez ierobežojuma ir pieejama sabiedrībai, un ja tajā ir vai ir plānots izvietot šādus objektus:	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav		Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	356.1. Komerciāla rakstura objektu;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	306. Aizliegts nožogot atsevišķu zemes vienību lielmēroga dzīvojamās apbūves teritorijās, izņemot situāciju, ja tiek nožogots viss daudzdzīvokļu māju kvartāls, zemes vienība ar savrupmāju apbūvi vai, ja šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos ir noteikts citādi.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	356.2. Ēģevielas un gāzes uzpildes staciju;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	356.3. Kultūras iestādi;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	356.4. Īrdzniecības un pakalpojumu objektu.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	357. Aizliegts nožogot un sadalīt ar žogu publiskās ārtelpas teritorijas, izņemot parkus un skvērus.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	304. Aizliegts nožogot un sadalīt ar žogu publiskās ārtelpas teritorijas, izņemot parkus un skvērus.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	358. Visās teritorijās var nožogot bērnu rotaļu laukumu un sporta laukumu un būvi ar caurredzamu žogu, kas nav augstāks par 1,2 m.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	359. Aizliegts nožogot zemesgabalus, kur atrodas daudzdzīvokļu nams vai nami, kas ir funkcionāli saistīti ar blakus zemesgabalos esošajiem daudzdzīvokļu namiem un veido kopēju teritoriju ar vienotu publisko infrastruktūru un vienotiem teritorijas labiekārtojuma risinājumiem (apstādījumi, gājēju ceļiņi, soliņi, apgaismojums, bērnu rotaļu laukumi, sporta laukumi u.c.), izņemot, ja:	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	305. Visās teritorijās atļauts nožogot bērnu rotaļlaukumu ar caurredzamu žogu, kas nav augstāks par 1,2 m.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	359.1. Ērteritorijas kopēja nožogošana ir bijusi paredzēta attiecīgo daudzdzīvokļu namu kompleksa vēsturiskajos daudzdzīvokļu namu būvniecības būvprojektos;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	359.2. Ērteritorijas kopēja nožogošana paredzēta detaļplānojumā.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	360. Šo Noteikumu 359.1. un 359.2.apakšpunktā noteiktajos gadījumos nožogojums veidojams, saglabājot iedibinātos gājēju tranzīta ceļus.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo



		361.Šo Noteikumu 359.punkts neattiecas uz jaunveidojamu daudzdzīvokļu namu apbūvi.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		362.Transportlīdzekļu novietnes var iezogot, ja žogs nepārsniedz 1,50 m un tiek veidots kompleksā ar dzīvžogu.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		363.Žoga arhitektūra:	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		363.1.Žogu veido estētisku un arhitektoniski kvalitatīvu;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	302.2. nožogojuma veidu, dizainu un krāsojumu stilistiski saskaņo ar ēku arhitektūru zemes vienībā un blakus esošo zemes vienību nožogojumiem. Kvartāla robežās nožogojumus veido vienā augstumā	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		363.2.Žogu un tā krāsojumu veido stilistiski saskaņotu ar ēku un blakus zemesgabalu žogu, ievērojot vienotu žogu augstumu kvartāla robežās;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav		Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		363.3.Žoga krāsošanai izmanto izturīgu krāsu. Dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogā nekrāso;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	302.3. Žoga krāsošanai izmanto pret laika apstākļu ietekmi un mehāniskiem bojājumiem izturīgu krāsu. Dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogā nekrāso	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		363.4.Žogu publiskās apbūves teritorijā veido atbilstoši tā funkcionālajai izmantošanai, maksimāli saglabājot publisko telpu un ēku pieejamību;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		363.5.Žogs gar ielu nav augstāks par 1,8 m un tā caurredzamība ir vismaz 30%, ja Noteikumi un speciāli normatīvie akti nenosaka citādi;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	302.4. Žoga maksimālais augstums gar ielu ir 1,8 m un tā caurredzamība ir vismaz 30%, ja normatīvajos aktos nav noteiktas citas prasības un ja šis žogs nav prettrokšņa ekrāns. Žoga augstumu mēra no ielas (ietves) līmeņa. Ja reljefa starpība starp ielu un zemes vienību ir lielāka par 1,3 m, būvvalde izvērtē situāciju un nosaka žoga augstumu pret ielu	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		363.6.Āizliegta dzeloņdrāšu izmantošana žogos, izņemot, ja to paredz normatīvie akti;	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	303. Āizliegta dzeloņdrāšu izmantošana žogos, izņemot, ja to paredz normatīvie akti.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		363.7.Žogu krāso atbilstoši Būvvaldē akceptētai krāsu pasei.	Nē	Nē	MKN 240 7.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
3.15. Kāpnes, pagrabu ieejas, lūkas un citi pilsētas ārtelpas elementi		364.Ļagrabu ieeja un lūka nedrīkst atrasties ietvē, izņemot ieejas Noteikumu 370.punktā paredzētajos gadījumos un lūku, ja tās vāks ir vienā līmenī ar ietvi, ir veidots no vidē iederīga neslidoša materiāla, nav atverams no ārpuses, atvērtā veidā ir aprīkots ar norobežojošām barjerām un saglabā nepieciešamo brīvo ietves platumu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	32. Jaunbūvējamās ielās aizliegts izvietot pagrabu lūkas un restes. Pie pagrabu logiem atļauts ierīkot gaismas šahtas, kas ievirzās ietvē ne vairāk kā 0,4 m un ir pārklātas ar biezu stiklu vai metāla režģi vienā līmenī ar ietvi. Režģa stienus neizvieto paralēli ēkai, spraugas starp tiem nedrīkst būt lielākas par 0,02 m. Ietvē iebūvēta stikla virsma nedrīkst būt slīdēna.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		365.Ļie pagrabu logiem atļauts ierīkot gaismas šahtas, kas ievirzās ietvē ne vairāk kā 0,4 m un ir pārklātas ar biezu stiklu vai metāla režģi vienā līmenī ar ietvi. Režģa stieņi nedrīkst būt novietoti paralēli ēkai un spraugas starp tiem nedrīkst būt lielākas par 0,02 m. Ietvēs iebūvēta stikla virsma nedrīkst būt slīdēna.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		366.Ļērot brīvo ietves platumu, ņem vērā jebkurus elementus, kuru dēļ nepieciešams piemērot samazinājumu, un visus citus šķēršļus, kas izslēdz vai apgrūtina gājēju un cilvēku ar īpašām vajadzībām netraucētu pārvietošanos. Vecrīgas teritorijā šīs apakšnodaļas noteikumus piemēro, ja ietve pirms būvniecības ieceres izvērtēšanas attiecīgajā vietā atbilst brīvā ietves platumā minimālajām prasībām.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		367.Ļetvē pie ēkas, kam nav priekšdārza, pieļaujams izvirzīt tikai vienu pakāpienu ne vairāk kā 0,3 m, saglabājot brīvo ietves platumu vismaz 1,2 m.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		368.Ļājēju ielā pie ēkas, kam nav priekšdārza, pakāpienus un podestus var izvirzīt ne vairāk kā 1 m, ja līdz ielas asij paliek vēl vismaz 3 m un tiek nodrošināta ēkas pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		369. Vasaras kafējnīcas uz ietves atļauts ierīkot, saglabājot brīvo ietves platumu ne mazāk kā 1,5 m, bez pakāpieniem vai ietves paaugstinājumiem, kas var radīt grūtības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ietvju posmiem pie vasaras kafējnīcām jābūt pietiekami apgaismotiem. Vecrīgā un gājēju ielās vasaras kafējnīcu izvietojuma noteikumus un prasības to konstrukciju veidošanai nosaka speciāli saistošie noteikumi (RD 2011. gada 18. janvāra saistošie noteikumi Nr.108 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”).	Nē	Nē	Rīgas domes 2024. gada 28. jūnija saistošie noteikumi Nr. RD-24-286-sn "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība". https://likumi.lv/ta/id/353203	Nē	Nav	Nē	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		370. Pagraba noejas kāpnes ietvē atļauts izbūvēt, ja to pieļauj ēkas fasādes arhitektoniskais risinājums un ja ieeja no ielas ir vienīgais vai pamatoti labākais veids, kā nodrošināt ēkas pagraba vai puspagraba telpu izmantošanu publiskām funkcijām, un ietves brīvais platums starp brauktuvi un noejas kāpņu konstrukcijām ir vismaz 0,9 m Vecrīgā un 1,2 m pārējā RVC un tā aizsardzības zonas teritorijā.	Nē	Nē	MKN 240	Nē	Nav	Nē	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		372. Informējošās zīmes vai ceļa zīmes publiskajā ārtelpā izvieto tā, lai tās netraucētu un neapdraudētu gājēju drošību un kustības ērtumu, tajā skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Aizliegts izvietot informatīvas vai ceļa zīmes ietvēs, ja tās šaurākas par 1,2 m un ja ietves brīvais platums vienā pusē zīmei nav vismaz 0,9 m Vecrīgā un 1,2 m pārējā RVC un tā aizsardzības zonas teritorijā, kā arī izvietot tās pie ēku sienām zemāk par 2,5 m.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	31. Krustojumos, pie gājēju pārejām un ietves brīvā telpā visu veidu stabus – luksoforus, ceļa zīmes, reklāmas, apgaismojuma stabus – marķē ar 10 cm platām baltām, kontrastējošām joslām 160 cm, 140 cm un 35 cm augstumā no ietves virsmas.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt esošā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		373. Kārtību, kādā izvieto ielu un laukumu nosaukumu, kā arī apbūvei paredzētu zemesgabalu, ēku un dzīvokļu numerācijas norāžu zīmes, vēsturiskā centra un būvju – arhitektūras pieminekļu norāžu zīmes, kā arī valsts karoga turētāja statīvus, nosaka RD 1999. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr.46 „Rīgas ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu numerācijas norādes kārtība”.	Nē	Nē	Pašvaldību likums 10.pants Domes kompetence 6) piešķirt un mainīt nosaukumus ielām, parkiem, laukumiem un citiem publiskiem pašvaldības infrastruktūras objektiem;	Nē	Nav	Nē	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt labotā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Piedāvātā redakcija Kārtību, kādā izvieto ielu un laukumu nosaukumu, kā arī apbūvei paredzētu zemesgabalu, ēku un dzīvokļu numerācijas norāžu zīmes, vēsturiskā centra un būvju – arhitektūras pieminekļu norāžu zīmes, kā arī valsts karoga turētāja statīvus, nosaka domes izdotajos saistošajos noteikumos. Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		374. Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietojuma, būvprojektu izskatīšanas, saskaņošanas un akceptēšanas kārtību, kā arī demontāžas kārtību pēc ekspluatācijas termiņa beigām nosaka RD 2005. gada 8. marta saistošie noteikumi Nr.91 „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietojuma kārtību Rīgā”.	Nē	Nē	Rīgas domes 2023. gada 31. maija saistošie noteikumi Nr. RD-23-201-sn "Par reklāmas, reklāmas objektu un citu informatīvo materiālu izvietojuma un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā". https://likumi.lv/ta/id/351861	Nē	Nav	Nē	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	saglabāt labotā redakcijā	saglabāt jo būtisks	Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietojuma, būvprojektu izskatīšanas, saskaņošanas un akceptēšanas kārtību, kā arī demontāžas kārtību pēc ekspluatācijas termiņa beigām nosaka domes izdotajos saistošajos noteikumos. Grafiskajā daļā nav jāattēlo
3.16. Vides pieejamības prasības	375. Projektējot teritoriju izbūvi, paredz speciālus pasākumus un speciālus aprikojumus vides pieejamības nodrošināšanai. Būvvalde vides pieejamības prasības nosaka plānošanas un arhitektūras uzdevumā.	Nē	Nē	MKN 240 2.nodaļa	Nē	Nav	27. Projektējot ielu un citu publiskās ārtelpas teritoriju izbūvi, paredz īpašus risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai. Būvvalde būvatļaujas projektēšanas nosacījumos var noteikt papildu prasības vides pieejamības nodrošināšanai.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo	
	376. Piekļuves ietvi, kas garāka par 100 m, veido vismaz 1,8 m platu.	Nē	Nē	MKN 240 2.nodaļa	Nē	Nav	28.1. par 25 m garākas jaunbūvējamās ietves minimālais brīvā telpas platums ir 1,8 m. Ja to nevar nodrošināt, aptuveni ik pēc 25 m, ņemot vērā esošu koku vai inženierbūvju elementu izvietojumu, pared					



		380. Kāpņu pirmā un pēdējā pakāpiena malu visā kāpņu platumā apzīmē ar kontrastējošu marķējumu.	Nē	Nē	MKN 240 2.nodaļa	Nē	Nav	29.2. vismaz vienā kāpņu un pandusa pusē ierīko ar apkārtējo vidi kontrastējošas margas ar rokturiem divos augstumos (0,7 m un 0,9 m augstumā). Margu garumu veido tā, lai tas par 0,3 m pārsniegtu kāpņu vai pandusa garumu abos galos. Margas ierīko, precīzi sekojot kāpņu kontūrām, nodrošinot virziena orientāciju un drošību	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		381. Kāpņu un pandusu abās pusēs ierīko ar apkārtējo vidi kontrastējošas margas ar rokturiem divos augstumos (0,7 m un 0,9 m augstumā). Margu garums par 0,3 m pārsniedz kāpņu vai pandusa garumu abos galos. Margām ir precīzi jāseko kāpņu kontūrām, nodrošinot virziena orientāciju un drošību.	Nē	Nē	MKN 240 2.nodaļa	Nē	Nav	29.3.4. pandusam, kas ir garāks par 6 m, proporcionāli izvietoj horizontālus starplaukumus, kuru parametri ir ne mazāki par 1,5 m x 1,5 m	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		382. Pandusam, kas ir garāks par 6 m, ne retāk kā pēc 3 m izvietoj horizontālu starplaukumu, kura platība ir vismaz 1,5 m x 1,5 m.	Nē	Nē	MKN 240 2.nodaļa	Nē	Nav	29.3.5. ja kustības virziens pandusam mainās vairāk nekā par 90°, pirms katra šāda pagrieziena veido horizontālu starplaukumu, kura platība ir vismaz 1,5 m x 1,5 m.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		383. Ja kustības virziens uzbrauktuvei mainās vairāk nekā par 90°, pirms katra šāda pagrieziena veido horizontālu starplaukumu, kura platība ir vismaz 1,5 m x 1,5 m.	Nē	Nē	MKN 240 2.nodaļa	Nē	Nav	31. Krustojumos, pie gājēju pārejām un ietves brīvīvēlā visu veidu stabus – luksoforus, ceļa zīmes, reklāmas, apgaismojuma stabus – marķē ar 10 cm platām baltām, kontrastējošām joslām 160 cm, 140 cm un 35 cm augstumā no ietves virsmas.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		384. Visā veida stabus (luksofori, ceļa zīmes, reklāmas, apgaismojums) marķē ar dzeltenu, kontrastējošu krāsu vai līmlenti 160 cm, 140 cm un 35 cm augstumā no ceļa virsmas.	Nē	Nē	MKN 240 2.nodaļa	Nē	Nav	33. Pirms gājēju pārejām, kāpnēm un citām līmeņu maiņām veido baltu brīdinošo joslu visas attiecīgās zonas platumā. Brīdinošā josla brīdina un informē cilvēkus ar redzes traucējumiem par kāpnēm, citām līmeņu maiņām, gājēju pārejas sākumu un beigām, iekāpšanu un izkāpšanu pieturvietās.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		385. Starp ceļu un ietvi veido krāsojuma kontrastu, reljefa maiņu vai aizsargmargas, kas brīdinātu par novirzīšanos no ietves uz braucamo daļu.	Nē	Nē	MKN 240 2.nodaļa	Nē	Nav	34.3. luksoforus aprīko ar skaņas signālu, signāla izsaukuma pogu un taktīlo norāžu kastītēm	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		386. Krustojumos uzstādītajiem luksoforiem paredz skaņas funkciju un taktīlās norādes.	Nē	Nē	MKN 240 2.nodaļa	Nē	Nav	33. Pirms gājēju pārejām, kāpnēm un citām līmeņu maiņām veido baltu brīdinošo joslu visas attiecīgās zonas platumā. Brīdinošā josla brīdina un informē cilvēkus ar redzes traucējumiem par kāpnēm, citām līmeņu maiņām, gājēju pārejas sākumu un beigām, iekāpšanu un izkāpšanu pieturvietās.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		387. Gājēju pārejām no visām pusēm paredz reljefas, labi saredzamas un izgaismotas virsmas kontrastējošā tonī.	Nē	Nē	MKN 240 2.nodaļa	Nē	Nav	28.3. brauktuves šķērsošanas vietā ietvi izbūvē ar slīpumu līdz brauktuvei vai brauktuvi paaugstina līdz ietves līmenim	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		388. Brauktuves šķērsošanas vieta ir vienā līmenī ar brauktuvi.	Nē	Nē	MKN 240 2.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		389. Ja vides pieejamības nodrošināšana pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošā vēsturiskā apbūvē tehniski iespējama tikai tādā veidā, ka var tikt apdraudēta tās kultūrvēsturiskā vērtība, personām ar īpašām vajadzībām nodrošina iekļūšanas un pārvietošanās iespējas ēkā citādā veidā. Konkrētajam objektam Būvvalde plānošanas un arhitektūras uzdevumā precizē vides pieejamības prasības.	Nē	Nē	MKN 240 2.nodaļa	Nē	Nav					
3.17.	Atkritumu apsaimniekošana	390. Projektējot būvi, izņemot savrupmāju vai diviņu māju, zemesgabalā vienlaicīgi plāno sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem un Noteikumu prasībām un veido atkritumu konteineru (vertiņu) novietnes vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu atbilstoši prognozētajam atkritumu apjomam.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	295. Projektējot būvi, izņemot savrupmāju vai diviņu māju, zemes vienībā vienlaikus plāno sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem un šo noteikumu prasībām un veido atkritumu konteineru (vertiņu) novietnes vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu atbilstoši prognozētajam atkritumu apjomam. Būvi nodrošina ar atkritumu konteineru (vertiņu) novietnēm vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu pirms būves nodošanas ekspluatācijā.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		391. Projektējot jaunu būvi, atkritumu konteineru (vertiņu) novietni vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu izvietoj tajā pašā zemesgabalā, uz kura atrodas būve, kuras izmantošanai tā nepieciešama.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	296. Projektējot būvi vai veicot būves pārbūvi, atkritumu konteineru (vertiņu) novietnes vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu neizvietoj priekšpagalmā.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		392. Atkritumu konteineru (vertiņu) novietnes vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu saskaņā ar funkcionāli pamatotu piebraucamo ceļu un gājēju ceļu plānojumu paredz būvprojektā vai teritorijas labiekārtojuma projektā, norādot pazemes inženierkomunikācijas, ielu sarkanās līnijas un zemesgabalu robežas.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Visās funkcionālajās zonās un izmantošanās paredzētajās atkritumu apsaimniekošanas prasības	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo


393. <u>A</u> tkritumu konteineru (vertņņu) novietnes vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu vietas izvēlē izvērtēt projektējamā objekta atrašanos gan no funkcionālā, gan estētiskā aspekta, ievērojot konkrēto pilsētas telpisko situāciju un apkārtējās apbūves raksturu, lai tas arhitektoniski iekļautos apkārtējās apbūves ainavā.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Visās funkcionālajās zonās un izmantošanās paredzētas atkritumu apsaimniekošanas prasības	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
394. <u>B</u> rojektējot būvi vai veicot būves rekonstrukciju, atkritumu konteineru (vertņņu) novietnes vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu paredz aizmugures pagalmā vai iekšējā sānpagalmā, tās nedrīkst izvietot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Visās funkcionālajās zonās un izmantošanās paredzētas atkritumu apsaimniekošanas prasības	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
395. <u>A</u> tklātas sadzīves atkritumu un šķiroto atkritumu vertņņu novietnes izvieto:	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Ir, 2.1.nodaļa	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
395.1. <u>B</u> ie tuvāk par 10 m līdz daudzdzīvokļu nama fasādei ar logiem;	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa Rīgas domes 2019. gada 29. novembra saistošie noteikumi Nr. 87 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā". https://likumi.lv/ta/i/d/311068	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
395.2. <u>B</u> ie tuvāk par 20 m līdz izglītības iestādei, bērnu rotaļu laukumam, rekreācijas zonai, sporta laukumam;	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
395.3. <u>B</u> ie tuvāk par 5 m no saglabājamu koku stumbriem;	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
395.4. <u>B</u> ie tālāk kā 100 m līdz visattālākajai ieejai mājā vai publiskā ēkā.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
396. <u>S</u> egtas sadzīves atkritumu un šķiroto atkritumu konteineru (vertņņu) novietnes var izvietot pie ēkas vai ēkās atbilstoši plānošanas un arhitektūras uzdevumam.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
397. <u>A</u> tkritumu konteineru (vertņņu) novietni izvieto ne tuvāk par 1,5 m no zemesgabala robežas, izņemot, ja ir saņemta attiecīgā blakus zemesgabala īpašnieka piekrišana uz būvobjekta ģenerālplāna rasējuma lapas.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
398. <u>B</u> ūvprojektā bez atkritumu konteineru (vertņņu) novietņu vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkta atainojuma papildus izstrādā objekta funkcijai atbilstošu pārējās teritorijas plānojumu, nodrošinot ērtu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu vertnēm jebkurā gadalaikā.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
399. <u>S</u> adzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu apriko ar atbilstošu vizuālo informāciju un zīmēm un uzrakstiem par atkritumu šķirošanu.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
400. <u>B</u> ie sabiedriski nozīmīgām būvēm, degvielas uzpildes stacijām, tirdzniecības un pakalpojumu objektiem, kuru platība pārsniedz 2000 m2, un sabiedriskā transporta maršrutu galapunktiem veido sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	299. Pie publiskām ēkām, degvielas uzpildes stacijām, tirdzniecības un pakalpojumu objektiem, kuru platība pārsniedz 2000 m², un sabiedriskā transporta maršruta galapunktiem veido sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
401. <u>B</u> ūvvalde nosaka plānošanas un arhitektūras uzdevumā nepieciešamo atkritumu konteineru (vertņņu) novietnes vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkta lielumu, atkritumu konteineru skaitu, kas sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nevar būt mazāks par 4 konteineriem un kas nodrošina atkritumu dalīšanu. Atkritumu vertņņu novietnes vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkta platību nosaka, vienai vertnei paredzot vismaz 2 m2.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
402. <u>A</u> tkritumu konteineru (vertņņu) vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu labiekārtojuma, tajā skaitā apstādījumu, prasības nosaka plānošanas un arhitektūras uzdevumā.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamās vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		403.Ēsošu atkritumu konteineru (vertņu) novietni vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu nedrīkst izmantot citiem mērķiem, ja nav paredzēta to izvietošana citur tādā pašā platībā.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		405.Ātkritumu urnas uz fasādēm kultūras pieminekļu teritorijās aizliegts stiprināt pie kultūras pieminekļu fasādēm, fasādes daļām ar cēlmateriālu apdari, pie ēku portāliem, kā arī tās neizvieto tuvāk par 3 m no memoriālajām un piemiņas plāksnēm.	Nē	Nē	MKN 240 8.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	RTP redakcijā Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	3.20. Ēku demontāža un pārvietošana, ēku nojaukšana		Nē	Nē		Nē	Nav	Nav	Neskar	-	-	-
4. Plānojuma noteikumi teritorijas izmantošanai un apbūvei	4.1. Zemes izmantošana s veidi un to apzīmējumi	432. Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” attēlotajās teritorijās „Detālplānojumā noteiktā jahtu ostas teritorija” piemēro attiecīgajās teritorijās spēkā esošo detālplānojumu noteikumus.	Nē	Nē		Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks salāgots ar TTmP nosacijumiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	saglabāt jo būtisks	-
		433. Atbilstoši MK noteikumiem par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas, Plānojums nosaka un grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas satiksmes infrastruktūras attistības plāns” attēlotas transportlīdzekļu iebraukšanas īpašā režīma zonas:	Jā	transportlīdzekļu iebraukšanas īpašā režīma zonas: Vecrīga Rīgas vēsturiskais centrs	Rīgas domes 2013. gada 5. februāra saistošie noteikumi Nr. 206 "Rīgas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi". https://likumi.lv/ta/id/254592	Nē	Nav	177. Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā ir noteikta īpaša režīma zona, kurā (kopumā vai tās daļās) pašvaldība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas, izdodot par to atsevišķus saistošos noteikumus, ir tiesīga uzlikt nodevas personām, kuru transportlīdzekļi iebrauc attiecīgajā īpaša režīma zonā.	Skar, formulējums tiks salāgots ar TTmP nosacijumiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		433.1. Vecrīga, kur pašvaldība var noteikt transporta satiksmes ierobežojumus un nodevas, lai nodrošinātu Vecrīgā īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un kultūras pieminekļu aizsardzību, ceļu satiksmes drošības un vides kvalitātes uzlabošanu;	Jā		Rīgas domes 2013. gada 5. februāra saistošie noteikumi Nr. 206 "Rīgas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi". https://likumi.lv/ta/id/254593	Nē	Nav	178. Īpaša režīma zonas robežas ir noteiktas šo noteikumu 18. pielikumā.	Skar, formulējums tiks salāgots ar TTmP nosacijumiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā jāattēlo
		433.2. RVC, kur pašvaldība perspektīvā var noteikt transporta satiksmes ierobežojumus un nodevas, lai nodrošinātu teritorijas vides kvalitātes, ceļu satiksmes drošības uzlabošanu, īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un kultūras pieminekļu aizsardzību.	Nē	Nē	Rīgas domes 2013. gada 5. februāra saistošie noteikumi Nr. 206 "Rīgas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi". https://likumi.lv/ta/id/254594	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks salāgots ar TTmP nosacijumiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		434. Transporta satiksmes ierobežojumus īpašā režīma zonās regulē atsevišķi RD saistošie noteikumi, kas noteic:	Nē	Nē	Nav	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks salāgots ar TTmP nosacijumiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		434.1. Transporta un gājēju satiksmes organizāciju, nodrošinot gājēju satiksmes prioritāti un drošību Vecrīgā un RVC, kur tas nepieciešams;	Nē	Nē	Nav	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks salāgots ar TTmP nosacijumiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		434.2. Transporta iebraukšanas punktus, izslēdzot tranzīta satiksmi Vecrīgā;	Nē	Nē	Nav	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks salāgots ar TTmP nosacijumiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		434.3. Transporta novietošanas vietas un kārtību, izvērtējot to atrašanos pie pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošās vēsturiskās apbūves;	Nē	Nē	Nav	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks salāgots ar TTmP nosacijumiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	434.4. Operatīvā transporta neierobežotas piekļuves tiesības;	Nē	Nē	Nav	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks salāgots ar TTmP nosacijumiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo	

		434.5. piegādes transporta gabaritus, piegādes nodrošināšanas organizāciju;	Nē	Nē	Nav	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks salāgots ar TTmP nosacījumiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		434.6. transporta satiksmes informatīvās sistēmas izveidi un pieejamību;	Nē	Nē	Nav	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks salāgots ar TTmP nosacījumiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		434.7. pasākumus ekoloģisku transportlīdzekļu izmantošanas veicināšanai.	Nē	Nē	Nav	Nē	Nav	Nav	Skar, formulējums tiks salāgots ar TTmP nosacījumiem	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	saglabāt jo būtisks	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		437. Ja rodas neskaidrības par Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” attēlotajām teritoriju robežām ar dažādiem atļautās izmantošanas veidiem, tad pieņem, ka teritoriju robežas sakrīt ar sarkanajām līnijām vai zemesgabalu savstarpējām robežām, ja vien acimredzami nav attēlots citādi	Jā	Nē	MKN 240 233. Kultūras pieminekļu individuālo aizsardzības zonu robežas pēc iespējas nosaka pa dabā saskatāmām robežām vai zemesgabalu kadastra robežām, ņemot vērā vēsturiskā plānojuma struktūru, ainaviskos aspektus, kultūras pieminekļa uztveramību.	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	TP tiek izstrādāts pietiekamā izšķirtspējā, punkts nav nepieciešams	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	4.2. Izņēmumi un papildu noteikumi			Nē		Nē	Nav	-	-	-	-	-
5. Atsevišķu teritoriju izmantošanas noteikumi	5.1. Centru apbūves teritorija	442. Centru apbūves teritorija (C) ir teritorija, kur atļautā izmantošana ir intensīva jaukta apbūve ar daudzveidīgām komerciāla rakstura funkcijām un māju būvniecība, bet nav atļauta teritorijas izmantošana ražošanas funkcijām.	Jā		MKN 240 4.nodaļa	Nē		4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA 872. Jauktas centra apbūves teritorija (JC8) ir funkcionālā zona Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, kurā plānots plašs jauktas izmantošanas spektrs un kurā prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei ir noteiktas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijai izstrādātajos plānošanas dokumentos.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Funkcionālā zona nosakāma atbilstoši citiem pētījumiem	Grafiskajā daļā attēlo
		449. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	tiek noteiktas prasības 3.3.1.nodaļā	skar	saglabāt kā Rīgas TP	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		449.1. 15% līdz 6 stāvu apbūvē; 449.2. 10% līdz 12 stāvu apbūvē; 449.3. 8% līdz 13–24 stāvu apbūvē; 449.4. 7% līdz 25 un vairāk stāvu apbūvē	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	98. Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānošanas dokumentiem.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		454. Projektējot daudzdzīvokļu namu, tā pagalmu veido kā rekreācijas teritoriju ar sporta, rotaļu un atpūtas zonām. Ja kopējais dzīvokļu skaits zemesgabalā pārsniedz 100, pagalmu veido kā rekreācijas teritoriju ar nodalitām sporta, rotaļu un atpūtas zonām visām iedzīvotāju vecuma grupām.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	891. Teritorijā ievēro Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijai izstrādātajos plānošanas dokumentos noteiktās prasības.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP un RVC AZ TP lietojamas vienādi	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	5.2. Jauktas apbūves teritorija	461. Jauktas apbūves teritorija (J) ir teritorija, kur vēsturiski izveidojusies vai plānota apbūve, ko raksturo plašs izmantošanu spektrs ar dzīvojamo funkciju un daudzveidīgām komerciāla rakstura un publiskām funkcijām.	Jā		MKN 240 4.nodaļa	Nē		4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA 872. Jauktas centra apbūves teritorija (JC8) ir funkcionālā zona Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, kurā plānots plašs jauktas izmantošanas spektrs un kurā prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei ir noteiktas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijai	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Pielietojams RTP	Grafiskajā daļā attēlots


466.2.2. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija ir:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav			papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Pielietojams RTP	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
466.2.1. 50% līdz 2 stāvu apbūvē; 466.2.2. 40% 3 stāvu apbūvē; 466.2.3. 35% 4 stāvu apbūvē; 466.2.4. 30% 5 stāvu apbūvē; 466.2.5. 25% 6 stāvu apbūvē; 466.2.6. 21% 7–9 stāvu apbūvē; 466.2.7. 18% 10–12 stāvu apbūvē; 466.2.8. 15% 13–17 stāvu apbūvē; 466.2.9. 12% 18–24 stāvu apbūvē;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	98. Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānošanas dokumentiem.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Pielietojams RTP	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
466.3. Izglītības iestāžu apbūvē ievēro šādus apbūves rādītājus: minimālā brīvā teritorija – 100% un maksimālā apbūves intensitāte – 70%;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	891. Teritorijā ievēro Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijai izstrādātajos plānošanas dokumentos noteiktās prasības.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Pielietojams RTP	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
466.4. Palīgēku nedrīkst veidot priekšpagalmā un stūra zemesgabala gadījumā – ārējā sānpagalmā;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Pielietojams RTP	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
466.5. Daudzfunkcionālu ēku ar dzīvojamo funkciju apbūves gadījumā zemesgabala minimālo brīvās teritorijas rādītāju nosaka saskaņā ar Noteikumu 256.punktu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Pielietojams RTP	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
466.6. Projektējot daudzdzīvokļu namu, tā pagalmu veido kā rekreācijas teritoriju ar sporta, rotaļu un atpūtas zonām. Ja kopējais dzīvokļu skaits zemesgabalā pārsniedz 100, pagalmu veido kā rekreācijas teritoriju ar nodalitām sporta, rotaļu un atpūtas zonām visām iedzīvotāju vecuma grupām;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Pielietojams RTP	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
467.3. Būvvalde plānošanas un arhitektūras uzdevumā nosaka prasības aizsargstādījumu izvietošanai vai citus risinājumus, lai pasargātu apkārtējās teritorijas no piesārņojuma, trokšņa vai citiem traucējošiem faktoriem.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Pielietojams RTP	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
468. Gadījumā, ja uz zemesgabala Fīrsa Sadovņikova ielā b/n (kadastra numurs 01000430045), kam Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” teritorijas izmantošanas apzīmējums papildināts ar apzīmējumu (*), būvē daudzfunkcionālu būvi, kurā viena no izmantošanām ir akustiskā koncertzāle ar 800–1200 klausītāju vietām, apbūvi veido atbilstoši perimetrālas apbūves nosacījumiem, noteikto pagalmu pieļaujot veidot kā priekšpagalmu attiecībā pret ielu vai blakus esošo skvēra teritoriju.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Pielietojams RTP	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

5.3. Publiskās apbūves teritorija	469. Publiskās apbūves teritorija (P) ir teritorija, kur atļautā izmantošana ir tādu būvju būvniecība, kuras izmanto publiskiem, sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem, un kas paredzēta valsts vai pašvaldības iestāžu, reliģijas, izglītības, kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes un rehabilitācijas un citu līdzīga rakstura iestāžu izvietošanai. Publiskās apbūves teritorijā ir izdalītas publiskās apbūves teritorijas ar apstādījumiem (AP), kurās papildus piemēro Noteikumu 481. un 482. punktu	Jā		MKN 240 4.nodaļa	Nē		4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA 872. Jauktas centra apbūves teritorija (JC8) ir funkcionālā zona Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, kurā plānots plašs jauktas izmantošanas spektrs un kurā prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei ir noteiktas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijai izstrādātajos plānošanas dokumentos.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Pielietojams RTP	Grafiskajā daļā jāattēlo
	472. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija ir: 472.1. 90% līdz 2 stāvu apbūvē; 472.2. 40% 3–5 stāvu apbūvē; 472.3. 25% 6 un vairāk stāvu apbūvē.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	98. Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānošanas dokumentiem.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Pielietojams RTP	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	473. Esošas apbūves rekonstrukcijas gadījumā, veicot paredzētās būves publisko apspriešanu, bet jaunas būvniecības gadījumā – ar lokālpārplānojumu vai detālplānojumu var noteikt atšķirīgu zemesgabala maksimālo apbūves intensitāti un minimālo brīvo teritoriju, ievērojot citas Noteikumu prasības.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	891. Teritorijā ievēro Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijai izstrādātajos plānošanas dokumentos noteiktās prasības.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Pielietojams RTP	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	476. Teritorijā uz AB dambja var izvietot tikai nacionālas nozīmes kultūras iestādi.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	481. Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” ir attēlotas publiskās apbūves teritorijas ar apstādījumiem (AP), kas ir publiskās apbūves teritorijas ar palielinātu apstādījumu īpatsvaru, kurās prioritāra ir esošo dabas vērtību – koku, krūmu, zemesdzes, ūdensteču un reljefa – saglabāšana.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	482.1. Jaunu ēku būvniecība iespējama, veicot paredzētās būves publisko apspriešanu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	482.4. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija: 482.4.1. 150% līdz 2 stāvu apbūvē; 482.4.2. 80% 3–5 stāvu apbūvē; 482.4.3. 50% 6 un vairāk stāvu apbūvē.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
5.4. Dzīvojamās apbūves teritorija	485. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija atkarībā no stāvu skaita ir: 485.1. 60% 2 un mazāk stāvu apbūvē; 485.2. 50% 3 stāvu apbūvē; 485.3. 40% 4 stāvu apbūvē; 485.4. 35% 5 stāvu apbūvē; 485.5. 30% 6 stāvu apbūvē; 485.6. 25% 7–9 stāvu apbūvē; 485.7. 21% 10–12 stāvu apbūvē; 485.8. 16% 13–17 stāvu apbūvē; 485.9. 15% 18 un vairāk stāvu apbūvē.	Jā		MKN 240 4.nodaļa	Nē		4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA 872. Jauktas centra apbūves teritorija (JC8) ir funkcionālā zona Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, kurā plānots plašs jauktas izmantošanas spektrs un kurā prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei ir noteiktas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijai izstrādātajos plānošanas dokumentos.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā jāattēlo

	486. Zemesgabala, kurā neviena būve vai tās daļa netiek izmantota dzīvojamai funkcijai, minimālā brīvā teritorija atkarībā no stāvu skaita ir: 486.1. 20% līdz 4 stāvu apbūvē; 486.2. 10% vairāk kā 4 stāvu apbūvē	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	98. Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānošanas dokumentiem.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	488. Palīgēku palīgizmantošanai nedrīkst veidot priekšpagalmā un (stūra zemesgabala gadījumā) ārējā sānpagalmā.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	891. Teritorijā ievēro Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijai izstrādātajos plānošanas dokumentos noteiktās prasības.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	489. Daudzdzīvokļu namu iekšpagalmos jaunas apbūves iecere un tās izvietojums izvērtējams, ņemot vērā apbūves intensitātes, brīvās teritorijas rādītāja un insolācijas prasības, kā arī atkarībā no zemes īpašuma situācijas:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	489.1. Ja iekšpagalmā izveidojusies teritorija, kuru veido vairāku neapbūvētu zemesgabalu daļas, kas nav daudzdzīvokļu namam piesaistītie zemesgabali, jaunu apbūvi var veikt, izstrādājot visu saistīto zemesgabalu teritorijas detālpārplānojumu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	489.2. Ja iekšpagalmā izveidojusies daudzdzīvokļu namam nepiesaistīta teritorija, kuru veido viens zemesgabals vai viena zemesgabala daļa, jaunai apbūvei piemēro paredzētās būves publisko apspriešanu.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	491. Projektējot daudzdzīvokļu namu, tā pagalmu veido kā rekreācijas teritoriju ar sporta, rotaļu un atpūtas zonām. Ja kopējais dzīvokļu skaits zemesgabalā pārsniedz 100, pagalmu veido kā rekreācijas teritoriju ar nodalitām sporta, rotaļu un atpūtas zonām visām iedzīvotāju vecuma grupām.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
5.5. Savrupmāju apbūves teritorija	494. Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai un izmantošanai noteiktā minimālā brīvā teritorija ir 100% un maksimālā apbūves intensitāte ir 40%.	Jā		MKN 240 4.nodaļa	Nē		4.5. Jauktas centra apbūves teritorija (JC8) ir funkcionālā zona Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, kurā plānots plašs jauktas izmantošanas spektrs un kurā prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei ir noteiktas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijai izstrādātajos plānošanas dokumentos.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā jāattēlo
	497. Palīgēku:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	98. Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānošanas dokumentiem.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		497.1.Ļedriktst ierikot priekšpagalmā vai ārējā sānu pagalmā;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	891. Teritorijā ievēro Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijai izstrādātajos plānošanas dokumentos noteiktās prasības.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		497.2.Ļnosakot palīgēkas pieļaujamo attālumu līdz blakus esošo zemesgabalu robežām, ievēro būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos ugunsdrošības jomā noteiktos ugunsdrošības attālumus.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		498.1.Ļsānpagalma platums:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		498.1.1.Ļārējais sānpagalams nav mazāks par 3 m, ja tā platuma palielināšana vai samazināšana nav nepieciešama sānielas iedibinātās būvlaiķes dēļ;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		498.1.2.Ļiekšējais sānpagalams nav mazāks par 3 m. Iekšējā sānpagalma platums nav mazāks par 4 m, ja ēķas sienā, kas vēŗsta pret ķaimiņu zemesgabalu, ieriko logus;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		498.1.3.Ļā ir saņemta blakus zemesgabala īpašņieķa rakstiska pieķrišanu uz būvobjekta ģenerāļplāna rasējuma lapas, iekšējā sānpagalma minimālo platumu var samazināt vai būvēt uz robežas;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		498.2.Ļizmugures pagalma dziļums:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		498.2.1.Ļnav mazāks par 3 m;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	498.2.2. Nav mazāks par 4 m, ja ēkas sienā, kas vērsta pret kaimiņu zemesgabalu, ierīko logus;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	498.5. Savrupmājas priekšpagalmā (ja tāds eksistē) veido dekoratīvus stādījumus, ievērojot plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktās prasības;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	498.6. Ķīpsalas vēsturiskajā daļā papildus šiem noteikumiem piemēro Noteikumu 608.punkta prasības.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Ietverts ekspertu viedoklis	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
5.6. Tehniskās apbūves teritorijas	501. Būvvalde plānošanas un arhitektūras uzdevumā nosaka zemesgabala apbūves tehniskos rādītājus un apbūves augstumu, pamatojoties uz būvniecības ierosinātāja iesniegto pilsēt būvnieciskās situācijas izvērtējumu, kā arī citām izpētēm, izņemot, ja tas jau ir noteikts Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi”.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	4.5. Jauktas centra apbūves teritorija (JC8) ir funkcionālā zona Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, kurā plānots plašs jauktas izmantošanas spektrs un kurā prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei ir noteiktas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijai izstrādātajos plānošanas dokumentos.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Nav pētījuma objekts	Grafiskajā daļā jāattēlo
	502. Ārpustelņu uzglabāšanu palīgizmantošanas funkcijām neizvieto priekšpagalmā un stūra zemesgabala gadījumā – ārējā sānpagalmā.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	98. Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānošanas dokumentiem.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Nav pētījuma objekts	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	505. Ja tehniskās apbūves teritorija robežojas ar zemesgabalu, uz kura izvietota vai saskaņā ar Noteikumiem ir pieļaujama dzīvojamā apbūve, tad gar šo robežu iepretim attiecīgajam zemesgabalam veido intensīvu divpakāpju apstādījumu (koki, krūmi) joslu vismaz 4 m platumā.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	891. Teritorijā ievēro Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijai izstrādātajos plānošanas dokumentos noteiktās prasības.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Nav pētījuma objekts	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	506. Ja tehniskās apbūves objekta vai daudzstāvu autonomvietnes fasāde robežojas ar publiskās ārtelpas gājēju teritoriju (ietvi, celiņu, pasāžu u.tml.) vai atrodas pie attiecīgās būvlaides, publiskās ārtelpas fasādes pusē būves pirmajā stāvā izvieto publiskas telpas ar piekļuvi no publiskās ārtelpas. Pie C un D kategorijas ielām šis noteikums attiecas uz šādu būvju pirmajiem diviem stāviem. Ja attiecīgā būve novietota ar 3 metru vai lielāku atkāpi no ietves vai gājēju ceļa, prasību par publisko telpu izvietojumu var aizstāt ar ainavu veidojošu apstādījumu veidošanu joslā starp publisko ārtelpu un būvi.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	Nav pētījuma objekts	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

5.7. Ielu teritorija	507. Ielu teritorija (I) ir teritorija, kur atļautā izmantošana ir šādu būvju būvniecība un izmantošana: 507.1. Ielu satiksme; 507.2. Ielu satiksme; 507.3. Transporta infrastruktūras objekts; 507.4. Ielaicīgas lietošanas būves un mazās arhitektūras formas; 507.5. Transportlīdzekļu novietne, ja tas paredzēts ar detālplānojumu; 507.6. Ielu un laukumu apstādījumi, ielu, tajā skaitā aleju un bulvāru, stādījumi; 507.7. Inženiertehniskās apgādes tīkli un būves; 507.8. Būves saskaņā ar Noteikumu 2.13. apakšnodaļas prasībām.	Jā		MKN 240 4. nodaļa	Nē		4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA 4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR1) 927. Transporta infrastruktūras teritorija (TR1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu ielu satiksmei, tostarp sabiedriskā transporta, velosipēdu un gājēju satiksmei, nepieciešamo infrastruktūru un tās attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi (ietverot sabiedriskā transporta pieturvietas, sabiedriskā transporta maršrutu galapunktu būves, elektromobiļu uzlādes stacijas u.tml.). 4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 928. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001). 929. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): transporta lineārā infrastruktūra, izņemot dzelzceļa lineāro infrastruktūru. 930. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): būves sauszemes satiksmes nodrošināšanai. Ārpus ielas satiksmes telpas, ja tuvāko piecu gadu laikā konkrētajā vietā nav plānota ielas būvniecība vai pārbūve, atļauti autotransporta apkopes objekti.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP redakcijā	Grafiskajā daļā jāattēlo
508. Ielas var būt valsts, pašvaldības vai privātā īpašumā. Veidojot ielas un piebraucamos ceļus, ievēro Latvijas standartus autoceļu projektēšanā.	Nē	Nē	MKN 240 4. nodaļa	Nē	Nav	4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 931. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): ārpus ielas satiksmes telpas, ja tuvāko piecu gadu laikā konkrētajā vietā nav plānota ielas būvniecība vai pārbūve, ir atļauta apbūve, ko veido ielaicīgas lietošanas būves – tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), degvielas uzpildes stacijas un minimālā transporta apkopes servisa objekti.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	papildināt ar izpētē iegūto informāciju	RTP redakcijā	Grafiskajā daļā nav jāattēlo	
509. Krastmalā, kas atrodas starp ielas sarkanajām līnijām ievēro Noteikumu 2.25. apakšnodaļas prasības un:	Nē	Nē	MKN 240 4. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	-	-	Grafiskajā daļā nav jāattēlo	
509.1. Nodrošina netraucētu gājēju un velosipēdistu satiksmi gar krastu;	Nē	Nē	MKN 240 4. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo	
509.2. Ielas attiecīgā posma šķērsprofilā paredz piestātņu apkalpošanai un piekļūšanai nepieciešamās brauktuves, ietves un inženiertīklu pievadus, kā arī krastmalas ielu apstādījumus. Attiecībā uz ielu izbūvi ievēro Noteikumu 4. pielikumā noteiktos ielu šķērsprofilus.	Nē	Nē	MKN 240 4. nodaļa	Nē	Nav	Apbūves parametri atbilstoši tehnoloģiskajai specifikai; apbūves augstums netiek noteikts; intensitāti nosaka būvniecības ieceres dokumentācijā	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo	
511. Pašreizējās un plānotās sarkanās līnijas projektē un nosaka detālplānojumā un lokālplānojumā.	Nē	Nē	MKN 240 4. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo	
512. C un D kategorijas ielas ir norādītas Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas satiksmes infrastruktūras attīstības plāns”.	Nē	Nē	MKN 240 4. nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo	

513.Ļaukuma teritoriju norobežo sarkanās līnijas, apbūve vai apstādījumi, bet tā telpisko robežu veido apbūve vai apstādījumi, arī ārpus laukuma teritorijas.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
514.Ļānojuma grafiskās daļas plānā „RVC detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” attēloti RVC esošie un plānotie laukumi. Šo laukumu izmantošanas un veidošanas prasības noteiktas Noteikumu 6.5.apakšnodaļā: 514.1.Ļecpilsētas laukums; 514.2.Ļberta laukums; 514.3.Ļoma laukums; 514.4.Ļerdera laukums; 514.5.Ļivu laukums; 514.6.Ļātslaukums; 514.7.Ļatviešu strēlnieku laukums; 514.8.Ļtācijas laukums; 514.9.Ļils laukums; 514.10.Ļrastmalas laukums; 514.11.Ļasteja laukums; 514.12.Ļrīvības laukums; 514.13.Ļailes teātra laukums; 514.14.Ļīļu laukums; 514.15.Ļertrūdes laukums; 514.16.Ļētera laukums; 514.17.Ļētra laukums; 514.18.Ļiena tirgus laukums.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam; tā kā vairums laukumi ir ar esošu vai vēlamu skvēra raksturu tie iekļaujami Apstādījumu zonējumā	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt	Grafiskajā daļā jāattēlo
515.Ļaukumos aizliegta virszemes transportīdzekļu novietņu, kā arī citu stacionāru vai īslaicīgas lietošanas būvju būvniecība, izņemot gadījumus, kas paredzēti Noteikumu 6.5.apakšnodaļā.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam; tā kā vairums laukumi ir ar esošu vai vēlamu skvēra raksturu tie iekļaujami Apstādījumu zonējumā	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
516.Ļeidojot jaunu vai rekonstruējot esošo laukuma labiekārtojumu, papildus Noteikumu 6.5.apakšnodaļas prasībām atbilstoši aktuālajai pilsētvides situācijai konkrētā vietā izvērtē publiskās ārtelpas nepieciešamo sociālo funkciju attīstību, piemēram, publiski pieejamu dzeramā ūdens vietu ierīkošanu, vides pieejamības aprikojumu un labiekārtojumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām u.tml., un prasības precizē plānošanas un arhitektūras uzdevumā	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam; tā kā vairums laukumi ir ar esošu vai vēlamu skvēra raksturu tie iekļaujami Apstādījumu zonējumā	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
517.ĻVC teritorijā gājēju ielas un ielas ar prioritāti gājējiem ir norādītas Ļānojuma grafiskās daļas plānā „RVC detalizēta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”. Gājēju ielas un ielas ar prioritāti gājējiem pakāpeniski, veidojot saistītu tīklu, rekonstruē kompleksā ar inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju rekonstrukciju un satiksmes reorganizāciju.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
518.ĻVC aizsardzības zonas teritorijā noteiktie laukumi, promenādes un citas gājēju zonas ielu sarkanajās līnijās, ko veido līdzīgi kā RVC teritorijas laukumus un gājēju ielas, ir norādītas Ļānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”.	Jā	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt	Grafiskajā daļā jāattēlo

519. Gājēju ielās pieļaujama operatīvo transportlīdzekļu un laikā ierobežota apkalpojošā transporta satiksme. Gājēju ielai var būt sezonāls statuss.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
520. Ielā ar prioritāti gājējiem var veidot laikā ierobežotu transportlīdzekļu novietni. Esošās autostāvvietas uz ietvēm likvidē.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
521. Aizliegts veidot jaunas autonovietnes uz ietvēm.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
522. Esošās autonovietnes uz ietvēm, izņemot ielās ar prioritāti gājējiem, rekonstruējamas, izvietojot tās uz brauktuves, ja ielas telpa pieļauj pārplānot tās sadalījumu.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
523. Ielas šķērsprofils:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	skar	Atbilstoši TrTmPL	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
523.1. Izbūvējot un rekonstruējot ielas, kur tas iespējams, atbilstoši plānotajai ielu kategorijai ievēro ielu principiālos šķērsprofilus, kas attēloti Noteikumu 4.pielikumā, un konkrētajiem ielu posmiem norādītos principiālos šķērsprofilus, kas doti Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta 2. un 3.pielikumā, bet ielām ūdensobjektu krastmalās – Noteikumu 5.pielikumā noteiktos principiālos šķērsprofilus;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	944. Plānojot teritorijas attīstību, jaunas E kategorijas ielas sarkanās līnijas projektē, ja plānotā situācija atbilst vismaz diviem no šiem nosacījumiem: 944.1. plānotā iela paredzēta kā publiskās infrastruktūras daļa; 944.2. teritorijā, kurai ceļš nodrošina piekļuvi, plānots, ka vienlaikus uzturēsies 1000 vai vairāk cilvēki; 944.3. plānotā ceļa satiksmes intensitāte pārsniedz 250 transportlīdzekļus jebkurā vienā diennakts stundā; 944.4. ielā plānots izvietot pazemes inženiertīklus, kam nepieciešama nepārtraukta piekļuveto apkalpošanai.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
523.2. Ielas šķērsprofilu precizē vai nosaka attiecīgā objekta būvprojektā vai detālplānojumā atkarībā no ielas plānotās kategorijas un vēsturiskās situācijas izpētes rezultātiem, paredzot iespēju nodrošināt gājēju un transportlīdzekļu satiksmi, ielu apstādījumus un inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietojumu saskaņā ar Plānojuma transporta, inženierkomunikāciju un apstādījumu sistēmas attīstības shēmām, atbildīgo institūciju nosacījumiem un tehniskajiem noteikumiem. Projektā un detālplānojumā ievēro transporta būvju un inženierkomunikāciju projektēšanas normatīvu prasības un saskaņo nepieciešamās atkāpes un risinājumus, ja būvnormatīvu prasības nav iespējams ievērot vēsturiskās situācijas, satiksmes drošības nodrošināšanas un publiskās ārtelpas kvalitātes nodrošināšanas dēļ u.tml. Projektējot ielas šķērsprofilu, precizē apstādījumu risinājumu starp ielu sarkanajām līnijām;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	208.4. ielas šķērsprofilu precizē vai nosaka atkarībā no ielas kategorijas attiecīgā objekta būvniecības ieceres dokumentācijā vai detālplānojumā, paredzot iespēju nodrošināt gājēju un transportlīdzekļu satiksmi, kā arī inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietojumu saskaņā ar pilsētas transporta un inženiertīklu attīstības shēmām, atbildīgo institūciju nosacījumiem un tehniskajiem noteikumiem, ievērojot transportabūvju un inženiertīklu projektēšanas normatīvu prasības. Nosakot ielas šķērsprofilu, precizē iespējamo apstādījumu risinājumu starp ielu sarkanajām līnijām un lietusūdeņu novadišanas risinājumus (lietusūdeņu kanalizācijas būves, zaļos lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumus vai kombinētu sistēmu, kurā ir apvienoti abi iepriekš minētie lietusūdeņu novadišanas veidi)	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	523.4. Ielas braucamo daļu var paredzēt arī gājējiem (gājēju ielas), daļēji – veloseliņam/joslai, bet ietves – jauktai izmantošanai – gājēju un velosipēdu ceļam, ja netiek veidots atsevišķs veloseliņš/josla;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	209. Apbūves aizsardzības teritorijās un pilsētbūvniecības pieminekļos pieļaujamās atkāpes no noteikumiem par prasībām ielu un piebraucamā ceļa šķēršprofiliem, ņemot vērā konkrētās ielas vēsturisko plānojumu, ieseguma materiālus un labiekārtojumu.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	524. Ielas elementi:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav		Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	524.1. Ietve:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav		Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	524.1.1. Ietve ir vismaz 1,5 m plata katrā brauktuves pusē. Esošo ietvju platumu drīkst izmainīt, ja ielas rekonstrukcijas būvprojektu ir saskaņojusi VKPAI un akceptējusi Būvvalde;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	524.1.2. Ietves augstums pie ielas braucamās daļas ir vismaz 0,15 m. Gājēju pārejās, kā arī velosipēdu ceļu pārejās ietves apmales veido vienā līmeni ar ielas segumu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	210.3. vispārīgā gadījumā ielas apmales augstums ir no 10 cm līdz 15 cm. D un E kategorijas ielās un piebraucamajā ceļā, paredzot atbilstošu satiksmes organizāciju, to var pazemināt, izbūvējot augstumā no 4 cm līdz 8 cm;	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	524.1.3. Ielās ar prioritāti gājējiem, gājēju ielās un laukumos ietves pacēlumu virs brauktuves atļauts samazināt līdz 0,02 m vai likvidēt, ja tas paredzēts akceptētā būvprojektā. Ielās ar prioritāti gājējiem šādā gadījumā nodrošina citādu brauktuves un ietves atdalīšanu gājēju drošības nolūkā, piemēram, ar stabiniem vai tml.;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		524.3.1. Velosipēdu ceļš:	Nē	Nē	LBN	Nē	Nav	nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		524.3.1.1. Galvenie velosipēdu ceļi (veloceliņi) noteikti Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas satiksmes infrastruktūras attīstības plāns”;	Nē	Nē	LBN	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		524.3.2. Velosipēdu ceļu veido ar vienvirziena vai divvirzīnu kustību ar vismaz 0,5 m platām drošības joslām sānos. Gadījumos, kad drošības joslas ierīkot nav iespējams, drošības joslu vietā ierīko 0,75 m augstas norobežojošas barjeras;	Nē	Nē	LBN	Nē	Nav	212. Velosipēdu ceļa un velojostas brauktuves un drošības telpas platumus izvēlas atbilstoši satiksmes intensitātei un velo infrastruktūras veidam (velosipēdu ceļš vai velojosta, vienvirziena vai divvirzīnu satiksme).	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		524.3.3.1. Brauktuves malā velosipēdu ceļu ierīko, atdalot to ar normatīvajos aktos noteiktu ceļa apzīmējumu. Velosipēdu ceļa platums ir vismaz 1,2 m transporta plūsmas kustības virzienā un vismaz 1,5 m – pretējā virzienā. Velosipēdu ceļa platums, ko ierīko gar ietvi, ir vismaz 1 m;	Nē	Nē	LBN	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		524.5.1. Ceļu segums:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav		Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		524.5.1.☒, D un E kategorijas ielas un piebraucamos ceļus, kā arī laukumu brauktuves un ietves izbūvē ar cietu segumu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	214.1. ielu brauktuves un ietves un piebraucamo ceļu brauktuves un gājēju ceļņus iekļā ar cieto segumu; 214.2. E kategorijas ielai un piebraucamajam ceļam var izmantot dažāda veida nesaistītu minerālmateriālu segumus un transporta slodzei atbilstošu konstrukciju, nodrošinot transporta kustību jebkuros klimatiskajos apstākļos, līdz brīdim, kamēr nav izbūvēti visi zem ielas braucamās daļas plānotie inženiertikli, vai tad, ja plānotā vidējā satiksmes intensitāte jaunbūvējamai E kategorijas ielai un piebraucamajam ceļam nepārsniedz 70 automašīnas diennakti; 214.3. veicot inženiertiklu izbūvi vai remontējot ielas segumu ārpus pilsētbūvniecības pieminekļiem un apbūves aizsardzības teritorijām, izvērtē iespējas saglabāt esošo kalto un nekalto akmens bruģi. Izvērtējot transporta plūsmu, vēsturiskās apbūves elementu saglabāšanas nepieciešamību un trokšņa piesārņojumu, būvvalde var atļaut B, C vai D kategorijas ielās kalto un nekalto akmens bruģi nomainīt ar citu segumu;	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		524.5.2.☒ietvju, skvēru un laukumu segumam RVC teritorijā izmanto klinkera ķieģeļus, sīkizmēra granīta mozaikbruģi un neslīdošas dabīga akmens plāksnes. RVC ietves norobežo ar granīta apmales akmeņiem, kas prioritāri pielietojami gājēju ielās un ielu posmos kultūrvēsturiski nozīmīgās, autentiskās pilsētvides teritorijās ar esošu un jaunizveidotu brauktuves akmens bruģa segumu. Ārpus Vecrīgas var izmantot arī betona bruģi un betona apmales piemērotā krāsā. Citus materiālus (apaļakmens bruģis, metāls, koks, nostiprināts zāliens u.c.) izmanto ietvju, skvēru un laukumu seguma un labiekārtojuma detaļās. Prasības ietvju, skvēru un laukumu segumam nosaka Būvvalde plānošanas un arhitektūras uzdevumā;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	214.4. ierīkojot vai pārbūvējot ietves un gājēju ceļņus dabas un apstādījumu teritorijās un citās teritorijās, kurās plānotā gājēju satiksmes intensitāte nepārsniedz 50 gājējus diennakts maksimālās intensitātes stundā, pieļaujami dažādi seguma veidi. 215. Gājēju ielas, gājēju ceļus, ietves, velosipēdu ceļus un velojostas izbūvē ar tādu segumu un seguma konstrukciju, kas atbilst operatīvā un infrastruktūras uzturēšanas transporta satiksmes slodzei.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		524.5.3.☒elu brauktuvju segumā saglabā un restaurē dabīgā akmens bruģi atbilstoši ielu funkcijai un noslodzei, ievērojot esošos vai vēsturiskos šķērsprofilus un seguma vēsturiskos veidus;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav		Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		524.5.4.☒veicot jebkuras ietvju un ielu seguma izmaiņas, aizliegts paaugstināt to augstuma atzīmes attiecībā pret esošo ēku pamatiem, pakāpieniem, iebrauktuvēm, ieejām, pagrabu noejām. Ja laika gaitā ielas seguma līmenis paaugstinājies, izraisot bojājumus ēkas konstrukcijās, seguma līmeni pazemina vai pielieto citus risinājumus ēkas konstrukciju, īpaši koka ēku, bojāšanās novēršanai;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	105.1. ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi, teritorijās kā kultūrvēsturisku vērtību saglabā esošo ielu tiklu, ielu telpas veidolu, ietverot bruģa segumu un esošo ielu profilu, apstādījumus, žogus un to izvietojumu, labiekārtojumu un tā elementus; esošās vēsturiskās apbūves mērogu un raksturu, kā arī tās izvietojumu attiecībā pret publisko ārtelpu. Izmaiņas ielu profilā un segumos ir pieļaujamas, samērīgi izvērtējot izmaiņu nepieciešamības pamatojumu kopsakarā ar kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas interesēm	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		524.5.5.☒zbūvējot cieto segumu un rekonstruējot ielas, zem kuru brauktuvēm izvietotas pazemes inženierkomunikācijas, pārbauda inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli, kā arī paredz inženierkomunikāciju pārlūkšanu zem ietvēm un sadalošajām joslām, ja šāds risinājums ir tehniski un ekonomiski pamatots vai to atstāšana zem brauktuves nav pieļaujama inženierkomunikāciju ekspluatācijas apstākļu dēļ. Esošo inženierkomunikāciju saglabāšana, kā arī jaunu inženierkomunikāciju izvietošana inženierkomunikāciju kanālos un tuneļos zem brauktuvēm pieļaujama, ja tas ir attiecīgi pamatots, ievērojot Noteikumu un citu normatīvo aktu prasības;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo


		524.5.6. Re novējot un rekonstruējot ielas brauktuvi un izbūvējot inženierkomunikācijas, aizliegts vēsturiski saglabājušos dabīgā materiāla (kalto un apaļo akmeņu bruģa) segumu nomainīt ar citiem seguma materiāliem. Saglabā vēsturiskos apmales akmeņus (bortakmeņus), noapaļotā piebruģējuma principu, granīta lietūsūdens teknes un lietūsūdens savācējus. Apaļakmeņu bruģi var daļēji vai pilnībā aizstāt ar kalto akmeņu bruģi, ja to akceptē Būvvalde;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		524.5.7. I erīkojot vai rekonstruējot ietves (ceļņus) apstādījumu teritorijā un citās teritorijās ar mazu gājēju intensitāti, pieļaujami dažādi seguma veidi;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		524.5.8. R ekonstruējot publiskās ārtelpas zemes segumu, izstrādā būvprojektu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		524.6. T ransportlīdzekļu novietnes ielās veido atbilstoši Noteikumu 2.10.apakšnodaļas prasībām, ievērojot šādus papildu noteikumus	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		524.6.1. C kategorijas ielās un D kategorijas ielu posmos, kuri pilda C kategorijas ielu funkcijas, galveno brauktuvju malās nav atļauts veidot transportlīdzekļu novietnes;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		524.6.2. D kategorijas ielās, izņemot Noteikumu 524.6.3.apakšpunktā minētos ielu posmus, autonomvietnes ielu malās atļauts veidot vai saglabāt tikai tajos ielu posmos, kur tās nepasliktina ielas caurplūdes iespējas un apstākļus sabiedriskā transporta kustībai un pieturvietu darbībai, kā arī velosipēdu satiksmei. Neatbilstošās autonomvietnes likvidē vai izmaina novietošanas veidu, ja tas iespējams;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	524.6.3.Āutonovietnes ielas malā neizvieto šādās ielās RVC teritorijā: Aleksandra Čaka iela, Aristida Briāna iela, Avotu iela, Brīvības bulvāris, Brīvības iela, Krišjāņa Valdemāra iela, Krišjāņa Barona iela, Marijas iela, Satekles iela, Tallinas iela (no Miera ielas līdz Aleksandra Čaka ielai), Valmieras iela, 13.janvāra iela, kā arī šādās ielās gar parku teritorijām: Elizabetes ielā, Merķeļa ielā, Kalpaka bulvāri, Raiņa bulvāri;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	524.6.4.Izbūvējot publisku autonovietni ārpus ielu sarkanajām līnijām, likvidē esošās autonovietnes ielu malās vismaz tādā apjomā, kāda ir izbūvētās transportlīdzekļu novietnes ietilpība, līdz 500 metru gājiena attālumā no ieejas publiskajā autonovietnē;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	524.6.5.Ļecrīgas teritorijā transportlīdzekļu novietņu veidus un izvietojumu nosaka tematiskajā plānojumā un/vai Noteikumu 434.punktā minētajos saistošajos noteikumos;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	524.7.Īelu apstādījumi, ko veido atbilstoši Noteikumu 525.punkta prasībām.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	525.Īelu un laukumu apstādījumi:		Nē		Nē	Nav		Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	525.1.Ļeicot ielu rekonstrukciju, paredz arī ielu apstādījumu rekonstrukciju, esošo stādījumu sakopšanu vai jaunu stādījumu veidošanu, iekļaujot attiecīgos risinājumus būvprojektā un ņemot vērā VKPAI un Būvvaldes izvirzītās prasības vēsturiskās ielu ainavas struktūras atjaunošanai un mūsdienīgas pilsētvides veidošanai, inženiertehnisko dienestu tehniskos noteikumus, kā arī šādus noteikumus, ko precizē Būvvalde plānošanas un arhitektūras uzdevumā:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	36. Projektējot jaunu ielu, starp sarkanajām līnijām paredz atsevišķu ielas apstādījumu joslu (joslu ar esošiem vai plānotiem ielas ainavu veidojošiem stādījumiem, galvenokārt kokaugiem, kur pamišus ar stādījumiem var izbūvēt autostāvvietas, atpūtas vietas ar ārtelpas mēbelēm un citu labiekārtojumu), ja to pieļauj ielas profils. Būvvalde būvatļaujas projektēšanas nosacījumos var noteikt stādījumu veidu un izvietojanas principus. Ja paredzēts veidot jaunus stādījumus ielā ar jau esošiem stādījumiem, jaunus stādījumus veido, ņemot vērā esošo stādījumu raksturu (veidu un stilu).	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo


		525.1.1. Ielu apstādījumu rekonstrukciju, sakopšanu vai jaunu stādījumu veidošanu veic visā ielā vai ielas posmā vienlaikus;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		525.1.2. Rekonstrējot inženierkomunikācijas, paredz tādu komunikāciju izvietojumu un tehniskos risinājumus, kā arī stādījumu veidu un augu sugas, lai racionāli izmantotu ielas pazemes telpu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	221. Vienlaicīgi ar ielu pārbūvi veic kompleksu esošo inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju pārbūvi, ja tas tehniski nepieciešams.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		525.1.3. Nepieciešamības gadījumā ielu apstādījumiem paredz un nodrošina tehnoloģijas apstādījumu laistīšanai, lai nodrošinātu ielu stādījumu ilgmūžību un noturīgu pilsētvides vizuālo kvalitāti;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		525.1.4. Ielu apstādījumu projektēšanas gaitā ainavu arhitekts veic ielas ainavas analīzi apstādījumu projekta risinājumu pamatošanai;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		525.1.5. Ja ielas teritorijā atrodas priekšdārzs atbilstoši Noteikumu 2.71.apakšpunktam, būvprojektā paredz priekšdārza rekonstrukciju atbilstoši Noteikumu 215.3.apakšpunktam un 117.punktam;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		525.2. Ielu un laukumu apstādījumi tiek iedalīti četrās attīstības grupās atbilstoši Plānojuma grafiskās daļas plānam „RVC apstādījumu sistēmas saglabāšanas un attīstības plāns”:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		525.2.1. Saglabājāmie un kopjamie ielu stādījumi, kuriem tuvāko piecpadsmit gadu laikā nebūs nepieciešama rekonstrukcija koku novecošanas dēļ;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		525.2.2. Rekonstruējāmie ielu stādījumi, kuriem, neveicot to rekonstrukciju, prognozējama iznīkšana tuvāko piecpadsmit gadu laikā;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		525.2.3. Atjaunojamie un jaunveidojamie ielu stādījumi ir plānotie stādījumi ielu posmos, kur stādījumi vēsturiski ir bijuši, bet vēlāk izzuduši vai arī tie tiek plānoti no jauna, lai attīstītu ielu apstādījumu struktūru;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		525.2.4. Ielu stādījumi ar augu konteineriem un vītenaugiem ir plānotie stādījumi, izmantojot augu konteinerus un vītenaugus ar mazām apdobēm, kuras veido ielu posmos un laukumos gar apbūves fasādēm vietās, kur apgaismojuma vai brīvas pazemes telpas nepietiekamība vai vides piesārņojums neļauj veidot ilgspējīgus koku stādījumus;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		525.3. Saglabājamo un kopjamo ielu stādījumu ielu posmos veic regulāru stādījumu kopšanu (vainaga kopšanu, apdobes atjaunošanu un augsnes atsāļošanu) un aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem, ierīkojot speciālas stumbra aizsargierīces vai apdobju vertikālās apmales;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		525.4. Rekonstruējamo ielu apstādījumu ielu posmos veic kompleksu ielas stādījumu rekonstrukciju (esošo stādījumu izņemšana un jaunu stādījumu ierīkošana vietā, piemērotu apdobju izveidošanu un citus pasākumus, lai nodrošinātu kokaugu ieaugšanu un funkcionēšanu);	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējotot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi; integrējami ilgspējīgi lietussaimniekošanas risinājumi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

525.5.Ātjaunojamos un jaunveidojamos ielu stādījumus veido ielas posma rekonstrukcijas gaitā, izvēloties optimālo apstādījumu veidu un augu sugas atkarībā no apstādījumu mērķa (kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošana vai jauna veidošana, dekoratīva vai ekoloģiska funkcija) un konkrētās ielas funkcijām (izmantošana transporta organizācijas un inženiertīklu izvietojanas vajadzībām);	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
525.6.Īprojektējot jaunu ielu, Būvvalde plānošanas un arhitektūras uzdevumā var noteikt prasību starp sarkanajām līnijām paredzēt atsevišķu teritoriju ar ielas stādījumiem, nosakot stādījumu veidu, sugu un daudzumu.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
526.Īaukumos, uz skvēru un parku celiņiem, kā arī uz ietvēm aizliegts izvietot virszemes komunikāciju kabelus, caurules un cita veida šķēršļus, izņemot gadījumus, kas paredzēti 3.15.apakšnodaļā.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, salāgojot ar TTmP nosacījumiem; iespējot ilgspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
527.Īietusūdeņu notekcauru virszemes ievadiem kanalizācijā var izmantot ķeta vai ēkas cokola stāva krāsai atbilstošus citu materiālu veidgabalus un izmantot nosegrežģus.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
528.Īa lietusūdeņu notekas nav iespējams ievadīt lietusūdeņu kanalizācijā pie ēkas pamatiem, lietusūdeņu notekas var ievadīt ielas tehnē tādā veidā, lai notekas šķērsotu ietvi zem tās virsmas, neveidojot ietvē padziļinājumus.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
529.Īelu un ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijā saglabā esošos ugunsdzēsības hidrantus, bet šādās ielās esošos hidrantus nomaina ar hidrantiem, kas atbilst standarta CEN prasībām: Vecpilsētas, Peitavas, Katļu, Ministerejas, Mazajā Pils, Arsenāla, Pūpolu, Spiķeru, Gaiziņa, Alfrēda Kalniņa, Blaumaņa, Martas, Akas, Artilērijas, Miera (posmā no Brīvības līdz Tallinas ielai), Aristida Briāna, Rūpniecības, Vīlandes, Zaļajā, Antonijas, Jura Alunāna, Andreja Pumpura, Strēlnieku (posmā no Hanzas līdz Elizabetes ielai), Ganu, Lenču, Hanzas ielā (posmā no Krišjāņa Valdemāra līdz Skanstes ielai).	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
531.Īelu renovāciju un rekonstrukciju veic tikai kompleksas renovācijas vai rekonstrukcijas veidā saskaņā ar būvprojektu, kas saskaņots ar VKPAI un akceptēts Būvvaldē. Izstrādājot ielu renovācijas vai rekonstrukcijas projektus, izvērtē arī vēsturisko situāciju – ielu trasējumu, šķērsprofilus un saglabājušās vēsturisko komunikāciju detaļas. Būvprojektā ietver pazemes inženierkomunikāciju rekonstrukciju, Plānojumā paredzētos ielu apstādījumu risinājumus un risinājumus vēsturiskās situācijas izpētē konstatēto kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai saskaņā ar VKPAI un Būvvaldes norādījumiem.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, integrējami ilgtspējīgie lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

5.8. Apstādījumu teritorija	533. Apstādījumu teritorija (A) ir dažādu funkciju, it īpaši ekoloģisko, rekreācijas un pilsētas tēla veidošanas funkciju, nodrošināšanai saglabātas vai speciāli izveidotas, ar augiem apaugušas vai apaudzētas teritorijas	Jā		MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	1024.Dabas un apstādījumu teritorija (DA2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves. Teritorijā atļauts plašs ar rekreāciju saistītu izmantošanas veidu spektrs. Tajā ietverti esošie mežaparki, parki, citas labiekārtotās un nelabiekārtotās dabas un apstādījumu teritorijas, kurās paredzētas iespējas veidot jaunus mežaparkus, parkus, skvērus un citaslabiekārtotas teritorijas.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, integrējami ilgtspējīgie lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā jāattēlo
	534. Apstādījumu teritorijā ir atļauts:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	1025.Labiekārtota ārtelpa (24001).	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, integrējami ilgtspējīgie lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	534.1. Parks;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	1026.Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	534.2. Skvērs;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	534.3. Krastmalu apstādījumi;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	534.4. Ielu un dzelzceļa apstādījumu joslas – alejas, joslu veida apstādījumi vai citi speciāli veidoti un kopti apstādījumi starp ielas sarkano līniju un būvlaidi, apstādījumu joslas gar dzelzceļa zemes nodaļuma joslu, aizsargdambji pret teritorijas applūšanu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	1051.Dabas un apstādījumu teritorija (DA4) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves. Teritorijā atļauts plašs ar rekreāciju saistītu izmantošanas veidu spektrs. Tajā ietverti esošie un plānotie parki, skvēri un citas labiekārtotās un nelabiekārtotās dabas un apstādījumu teritorijas. Prasības šīs teritorijas izmantošanai un apbūvei ir noteiktas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijai izstrādātajos plānošanas dokumentos.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	534.5. Kapsēta, tajā skaitā kolumbārijs, Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” noteiktajās vietās. Kapsētas ir teritorijas, kas paredzētas mirušo apbedīšanai un ar to saistīto būvju (kapličas, saimniecības ēkas, žogi u.c.) būvniecībai;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	534.6. Publiskas izmantošanas pazemes transportlīdzekļu novietne, ja tā paredzēta Noteikumu 6.7.apakšnodaļā vai detālplānojumā, kas izstrādāts saskaņā ar Noteikumu 539.punkta prasībām.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	535. Apstādījumu teritorijā, ievērojot Noteikumu un citu normatīvo aktu prasības, atkarībā no apstādījumu veida un funkcijas var izvietot kvalitatīva, funkcionāla dizaina objektus – apstādījumu teritorijas funkcionēšanai nepieciešamās būves, ko izvieto vietās, kas neietekmē apstādījumu teritorijas ainavisko kvalitāti.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	536. Apstādījumu teritorijas var būt valsts, pašvaldības vai privātā īpašumā. Valsts vai pašvaldības īpašumā esošās apstādījumu teritorijas ir publiski pieejamas. Privātā īpašumā esošās apstādījumu teritorijas var nebūt publiski pieejamas, ja normatīvie akti nenosaka citādi.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

537.Āparki:		Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, integrējami ilgtspējīgie lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
537.1.Āparkā stādījumi veido ne mazāk kā 70% no parka kopējās teritorijas. Stādījumu platībā neieskaita pazemes būvju pārsegumu ar apstādījumiem platību;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
537.2.Āparkā apbūve pieļaujama tikai parka pamatfunkciju nodrošināšanai un parka labiekārtošanai;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
537.3.Ērikojot vai rekonstruējot parku, atkarībā no esošās un plānotās mājokļu attīstības parka tuvumā paredz bērnu rotaļu laukumus ar bērnu fizisko un garīgo attīstību veicinošām un izmantošanā drošām rotaļu laukumu ierīcēm un aprīkojumu, kā arī publiskās tualetes. Rekonstruējot parku, paredz tā ceļu tīkla sasaisti ar pilsētas veloceļu tīklu un izvērtē iespējas piemērot atsevišķus parka ceļu posmus bērnu velosacensību rīkošanai;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
537.4.Ģunveidojamā parkā paredz transportlīdzekļu novietnes parka apmeklētājiem. Esoša parka teritorijā izvietotas autonovietnes likvidē, ja tuvējo ielu teritorijā ir publiskas izmantošanas autonovietnes;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
537.5.Ķparku ierīko, izstrādājot detālplānojumu uz atklāta ainavu arhitektūras ideju konkursa rezultātu pamata, un apsaimnieko normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī ievērojot Noteikumu 6.7.apakšnodaļas prasības;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
537.6.Ķparka rekonstrukciju vai renovāciju veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Parka rekonstrukciju, izmainot ceļu struktūru vai parka daļu funkcijas, veic uz atklātā ainavu arhitektūras ideju konkursā iegūta risinājuma pamata. Šo Noteikumu 539.punktā noteiktajā gadījumā šo konkursu organizē pēc minētā detālplānojuma apstiprināšanas;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
537.7.Ļdetālplānojumu neizstrādā un ainavu arhitektūras ideju konkursu nerīko, veicot vēsturiska parka restaurāciju vai atsevišķus parka renovācijas darbus, atsevišķu bojātu vai novecojušu labiekārtojuma elementu un stādījumu nomaiņu vai ierīkošanu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
537.8.Ļparkā saglabā esošās būves (izņemot islaicīgas lietošanas būves), kas tiek izmantotas kafējnicu vajadzībām. Parka detālplānojumā, kuru izstrādā visai parka teritorijai, var noteikt vietas, kur atļauta jaunu būvju, tajā skaitā islaicīgas lietošanas būvju, izvietošana kafējnicu vajadzībām, ja Noteikumi neparedz tiešu aizliegumu. Ja saskaņā ar 6.7.apakšnodaļas noteikumiem ir atļauta sezonas kafējnicas izvietošana konkrētajā parkā vai parka daļā, detālplānojuma izstrāde sezonas kafējnicas izvietošanai nav nepieciešama.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
538.Ģkvēri:	Jā	RVC apstādījumu sistēmas saglabāšanas un attīstības plāns	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, integrējami ilgtspējīgie lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā jāattēlo
538.1.Ģkvērā stādījumi veido ne mazāk kā 70% no skvēra kopējās teritorijas, ja Noteikumu 6.7.apakšnodaļā nav noteikts citādi;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

538.2. Skvēra rekonstrukciju vai renovāciju veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Skvēru ierīkošanā un izmantošanā ievēro Noteikumu 6.7.apakšnodaļas prasības un noteiktajos gadījumos pirms skvēra rekonstrukcijas rīko atklātu arhitektūras konkursu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
538.3. Skvēriem pirms to rekonstrukcijas, kā arī jaunveidojamiem skvēriem izstrādā attiecīgi būvprojektu, plānošanas un arhitektūras uzdevumā iekļaujot prasības saskaņā ar Noteikumiem, vai detālplānojumu Noteikumu 539.punktā noteiktajā gadījumā;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
538.4. Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” attēlotajos skvēros „Perspektīvā transformējams skvērs” atļauta:	Jā		MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, nesaglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā jāattēlo
538.4.1. Apstādījumu saglabāšana un veidošana;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, nesaglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
538.4.2. Apbūve publiskiem, sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem atbilstoši Noteikumu 5.3.apakšnodaļas noteikumiem.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, nesaglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
539. Parkā un skvērā aizliegta virszemes un pazemes transportlīdzekļu novietnes būvniecība un ierīkošana, izņemot publiskas izmantošanas pazemes transportlīdzekļu novietni Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” norādītajās pazemes autonovietņu izvietojuma teritorijās un Noteikumu 534.6.apakšpunktā paredzētajos gadījumos. Publiskas lietošanas pazemes autonovietnes izbūves iespēju parka vai skvēra teritorijā, ja tāda nav paredzēta Noteikumu 6.7.apakšnodaļā, izvērtē detālplānojuma izstrādes procesā. Lai pamatotu pazemes transportlīdzekļu novietnes nepieciešamību un izvērtētu tās iespējamo ietekmi uz kultūrvēsturiskajām vērtībām un bioloģisko daudzveidību, detālplānojuma sastāvā veic:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
539.1. Transporta analīzi, izvērtējot visas transportlīdzekļu novietojuma alternatīvas apkārtējā teritorijā ne mazāk kā 500 m attālumā no parka robežām;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
539.2. Ietekmes izpēti par apkārtējās teritorijas potenciālo gaisa piesārņojumu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
539.3. Hidrogeoloģisko izpēti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
539.4. Iespējamo ietekmi uz apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību un ekspluatāciju;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
539.5. Ēndroloģisko analīzi par plānotās būves iespējamo ietekmi uz esošajiem stādījumiem, lai nodrošinātu augošo koku aizsardzību;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
539.6. Ēsošam parkam – arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas prasību izstrādi, ko veic eksperti attiecīgajās jomās (piemēram, par putniem, sīkspārņiem, bezmugurkaulniekiem u.tml.).	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
540. Krastmalu apstādījumi ir apstādījumu aizņemtā teritorija virszemes ūdensobjektu tauvas joslā un krastmalā. Krastmalu apstādījumu izmantošanā:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

540.1.Īevēro Aizsargjoslu likuma prasības un virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanas noteikumus, tauvas joslas izmantošanas noteikumus saskaņā ar Zvejniecības likumu un Noteikumu 2.25.apakšnodaļas noteikumus;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
540.2.Āpildus apstādījumu teritorijā atļautajām būvēm, labiekārtojuma elementiem un augu stādījumiem, atļauts izbūvēt pietātņu sauszemes infrastruktūru un citas 2.25.apakšnodaļā paredzētās būves;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
540.3.Ātļauts izbūvēt laivu un jahtu ostas sauszemes infrastruktūru, būves un labiekārtojumu, ievērojot Noteikumu prasības;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
540.4.Šo Noteikumu 540.2. un 540.3.apakšpunktā paredzēto būvju izvietojumu nosaka detālplānojumā, piemērojot publiskās apbūves teritorijas ar apstādījumiem (AP) apbūves tehniskos rādītājus, ja Noteikumos nav noteikts citādi.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
541.Īelu un dzelzceļa apstādījumu joslām:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, integrējami ilgtspējīgie lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
541.1.Āpiemēro Noteikumu vispārīgās prasības apstādījumiem un 2.26.apakšnodaļā, kā arī 5.7.apakšnodaļā noteiktās atbilstošās prasības;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
541.2.Īelu apstādījumu joslās aizliegts izvietot inženiertehniskās apgādes tīklus un būves, izņemot šo joslu perpendikulārus šķērsojumus;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
541.3.Āprivātā īpašumā esošā jaunveidojamā ielu un dzelzceļa apstādījumu joslā atļauts veidot pazemes autonovietni, tās izbūvē nodrošinot apzaļumotu pārsegumu ar intensīviem kokaugu stādījumiem.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
542.Ādabas pieminekļi – dižkoki RVC un tā aizsardzības zonas teritorijā ir:	Nē	Nē	MKN 264 16.03.2010.	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
542.1.Āvalsts nozīmes vietējo un svešzemju sugu dižkoki;	Nē	Nē	MKN 264 16.03.2010.	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
542.2.Āvietējas nozīmes vietējo un svešzemju sugu dižkoki.	Nē	Nē	MKN 264 16.03.2010.	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
543.Ādižkoki:	Jā		MKN 264 16.03.2010.	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā jāattēlo
543.1.Ādižkoka augšanai un aizsardzībai nepieciešamajai teritorijai (izņemot ar būvēm apbūvētu attiecīgās teritorijas daļu), ko veido konkrētā dižkoka aizsardzības zona, var piemērot apstādījumu teritorijas statusu. Šīs teritorijas robežas un platību nosaka, aktualizējot vai izstrādājot jaunu zemesgabala robežu un apgrūtinājumu plānu;	Nē	Nē	MKN 264 16.03.2010.	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
543.2.Āvalsts nozīmes vietējo un svešzemju sugu dižkoku aizsardzības un uzturēšanas kārtību nosaka MK 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Āpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;	Nē	Nē	MKN 264 16.03.2010.	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
543.3.Āvietējas nozīmes vietējo un svešzemju sugu dižkoku aizsardzības un uzturēšanas kārtību nosaka RD 2005.gada 10.marta saistošie noteikumi Nr.94 „Rīgas pilsētas aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas noteikumi”.	Nē	Nē	MKN 264 16.03.2010.	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

544.1.Āinaviski vērtīgie koki:	Jā	Nē	MKN 240 12.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā jāattēlo
544.1.1.Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns” attēloti ainaviski vērtīgie koki RVC teritorijā, kuri saglabājami kā nozīmīga kultūrvēsturiska RVC publiskās ārtelpas un pagalmu apstādījumu sistēmas vērtība pilsētvides ainaviskās kvalitātes nodrošināšanai un vietējās savdabības saglabāšanai;	Jā		MKN 240 12.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā jāattēlo
544.2.Āinaviski vērtīgo koku augšanai un saglabāšanai nepieciešamajai teritorijai (izņemot ar būvēm apbūvētu attiecīgās teritorijas daļu), ko veido koka vainaga projekcija uz zemes, var piemērot apstādījumu teritorijas statusu. Šīs teritorijas robežas un platību nosaka, aktualizējot vai izstrādājot jaunu zemesgabala robežu un apgrūtinājumu plānu;	Nē	Nē	MKN 240 12.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
544.3.Ķemesgabala apbūvē saglabā un nodrošina ainaviski vērtīgajam kokam nepieciešamos augšanas apstākļus;	Nē	Nē	MKN 240 12.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
544.4.Āinaviski vērtīgu koku pieļaujams nocirst saskaņā ar attiecīgu RD Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu, ja:	Nē	Nē	MKN 240 12.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
544.4.1.Ār saņemti vismaz divu sertificētu būvzinieņu slēdzieni par koka negatīvu ietekmi uz kultūrvēsturiski vērtīgas vēsturiskās apbūves saglabāšanu;	Nē	Nē	MKN 240 12.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
544.4.2.1.Ķoka, kam nav negatīvas ietekmes uz kultūrvēsturiski vērtīgas apbūves saglabāšanu, vērtība un tā saglabāšanas iespējas ir vispusīgi izvērtētas ar vismaz trīs profesionālu dendrologu, arboristu vai ainavu arhitektu slēdzieniem pēc noteiktiem kritērijiem un lielākajā daļā kritēriju koka novērtējums raksturots kā neliels vai zems. Ainaviskā koka vērtību izvērtē, ņemot vērā šādus kritērijus:	Nē	Nē	MKN 240 12.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
544.4.2.1.1.Ķoka vispārējs novērtējums – noteikta koka ģints un suga, apkārtmērs, augstums un aptuvens vecums koka ainaviskās, dendroloģiskās un kultūrvēsturiskās vērtības noteikšanai;	Nē	Nē	MKN 240 12.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
544.4.2.2.Ķoka vitalitāte, vainaga, stumbra un sakņu stāvoklis;	Nē	Nē	MKN 240 12.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
544.4.2.3.Ķoka fiziskais stāvoklis, (skaidrojums: slīps, greizs, kalstošs, stipri bojāts ar aplauziem zariem);	Nē	Nē	MKN 240 12.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
544.4.2.4.Āinaviskā vērtība;	Nē	Nē	MKN 240 12.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
544.4.2.5.Ģendroloģiskā vērtība (sugas vai šķirnes nozīmīgums);	Nē	Nē	MKN 240 12.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
544.4.2.6.Ģkoloģiskā vērtība;	Nē	Nē	MKN 240 12.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
544.4.2.7.Ķkultūrvēsturiskā vērtība;	Nē	Nē	MKN 240 12.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
544.4.2.8.Ātbilstība potenciāla vietējās un valsts nozīmes dižkoka parametriem;	Nē	Nē	MKN 240 12.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
544.4.3.Ķkokiem ar augstu novērtējumu lielākajā daļā Noteikumu 544.4.2.apakšpunktā minēto kritēriju RD Apstādījumu saglabāšanas komisija var prasīt veikt arī dendrotomogrāfijas un resistogrāfijas mērījumu veikšanu.	Nē	Nē	MKN 240 12.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		545.Šķo Noteikumu 543.1.apakšpunktā un 544.2.apakšpunktā minēto apstādījumu teritoriju uzskata par to ietverošās citas izmantošanas teritorijas daļu, ja dabiskā ceļā (vētras postījumi u.tml.) ir zudis vai Noteikumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir likvidēts objekts, kura aizsardzībai vai saglabāšanai noteikts apstādījumu teritorijas statuss.	Nē	Nē	MKN 240 12.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		546.Āpstādījumu teritorijā RVC un tā aizsardzības zonas teritorijā izdala atsevišķas teritorijas un Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” un „RVC detalizēta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” attēlo ar atsevišķu apzīmējumu šādus parkus un skvērus, attiecībā uz kuriem piemēro Noteikumu 6.7.apakšnodaļas nosacījumus:	Nē	Nē	MKN 240 12.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā jāattēlo
		546.1.Ēsplanāde (apzīmējums plānā – A1); 546.2.Ķanālmalas apstādījumi (apzīmējums plānā – A2); 546.3.Ķronvalda parks (apzīmējums plānā – A3); 546.4.Ķiestura dārzs (apzīmējums plānā – A4); 546.5.Ķērmanes dārzs (apzīmējums plānā – A5); 546.6.Ķiedondārzs (apzīmējums plānā – A6); 546.7.Ķeksporta, Elizabetes ielas un Kronvalda bulvāra skvērs (apzīmējums plānā – A7); 546.8.Ķaumaņa skvērs (apzīmējums plānā – A8); 546.9.Ķrišjāņa Barona un Pērses ielas skvērs (apzīmējums plānā – A9); 546.10.Ķanzas un Strēlnieku ielas skvērs (apzīmējums plānā – A10); 546.11.Ķrišjāņa Valdemāra un Aristida Briāna ielas skvērs (apzīmējums plānā – A11); 546.12.Ķrišjāņa Valdemāra un Šarlotes ielas skvērs (apzīmējums plānā – A12); 546.13.Ķalīdzības un Aristida Briāna ielas skvērs (apzīmējums plānā – A13); 546.14.Ķekaba laukums (apzīmējums plānā – A14); 546.15.Ķašingtona laukums (apzīmējums plānā – A15); 546.16.Ķkadēmijas laukums (apzīmējums plānā – A16); 546.17.Ķallinas un Tērbatas ielas skvērs (apzīmējums plānā – A17); 546.18.Ķallinas un Miera ielas skvērs (apzīmējums plānā – A18); 546.19.Ķkvērs pie Vanšu tilta (apzīmējums plānā – A19);	jā	Nē	MKN 240 12.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā jāattēlo
		547.Ķeidojot jaunu vai rekonstruējot esošo parka vai skvēra labiekārtojumu, papildus Noteikumu 6.7.apakšnodaļas prasībām atbilstoši aktuālajai pilsētvides situācijai konkrētā vietā izvērtē publiskās ārtelpas nepieciešamo sociālo funkciju attīstību, piemēram, publiski pieejamu dzeramā ūdens vietu ierīkošanu, vides pieejamības aprīkojumu un labiekārtojumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām u.tml., un prasības precizē plānošanas un arhitektūras uzdevumā.	Nē	Nē	MKN 240 12.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	5.9. Ūdens teritorija	549.Ūdens teritorijā atļauta ūdens ikdienišķa lietošana (Civillikuma izpratnē), ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus un ūdensobjektu apsaimniekošanas (ekspluatācijas) noteikumus.	jā	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	1084.Ūdeņu teritorija (Ū3) ir funkcionālā zona Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas ūdensobjektos, kas noteikta, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai. Prasības šīs teritorijas izmantošanai un apbūvei ir noteiktas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijai izstrādātajos plānošanas dokumentos.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā jāattēlo
		550.Ūdens teritorijā, kas atrodas Rīgas brīvostas robežās ievēro ostu darbību reglamentējošos normatīvos aktus.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	1092.Teritorijā ievēro Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijai izstrādātajos plānošanas dokumentos noteiktās prasības.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		551.Ūdens teritorijā ir pieļaujamas šādas būves un izmantošanas, ja šīm izmantošanām tiek nodrošināta atbilstoša sauszemes teritorija nepieciešamās infrastruktūras izvietošanai:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā jāattēlo

		551.1.Īdrotehniskās būves (piestātnes, ūdensobjektu krasta stiprinājumi, ciktāl to izbūvei nepieciešama akvatorijas izmantošana, rievsienu, pāļi, moli, steķi, muliņi, slipi, navigācijas tehniskie līdzekļi, sezonas viļņlauži piestātņu akvatoriju aizsardzībai u.tml.);	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	1061.Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): ūdensobjektu krasta stiprinājumi, rievsienu, pāļi, moli, steķi, muliņi, slipi, navigācijas būves, sezonas viļņlauži piestātņu akvatoriju aizsardzībai, kā arī hidrotehniskās būves piestātņu un laivu un jahtu ostu funkcijas nodrošināšanai – piestātnes (tostarp speciālas nozīmes piestātnes ar aprīkojumu kuģošanas līdzekļu apkalpošanai – degvielas uzpildei, bilžuudeņu, tualetes ūdeņu un atkritumu pieņemšanai, laivu glabāšanai).	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		551.2.Ībūves, kas nepieciešamas, lai nokļūtu līdz kuģošanas līdzekļiem (krasta balsts, pieejas tilts, laipa, rampa u.tml.);	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	1062.Transporta lineārā infrastruktūra (14002): tilti, gājēju tilti.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		551.3.Ītransporta infrastruktūras objekti (piemēram, tilti, gājēju tiltiņi), inženiertīklu pārvadi un zemtekas, respektējot esošās un perspektīvās kuģu satiksmes prasības būvju konstrukciju izvietojuma augstumam un dziļumam, kā arī aprobežojumus inženierkomunikāciju aizsargjoslās;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		551.4.Īakvatorijā, kas atrodas Rīgas brīvostas robežās, papildus šīs apakšnodaļas nosacījumiem atļauta ostas darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecība un teritorijas izmantošana, ja tas nav pretrunā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	1071.Ūdeņu teritorija (Ū2) ir ostas ūdens akvatorija teritorija Rīgas brīvostā, kur galvenā izmantošana ir lielizmēra un mazizmēra kuģošanas līdzekļu satiksmes nodrošināšana un ar ostas darbību saistīto būvju būvniecība, darbība un teritorijas izmantošana.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		551.5.Īlaivu un jahtu osta šajā Plānojumā paredzētajās Ū1 un attiecīgajās Ū2 teritorijās, ja ir nodrošināta atbilstoša sauszemes teritorija nepieciešamās infrastruktūras izvietojumam;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	1074.Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): osta, laivu un jahtu osta, terminālis.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		551.6.Īkruiza kuģu termināļa un prāmju un kruiza kuģu termināļa piestātnes vietās, kas attēlotas Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”;	Jā	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		551.7.Īpeldošās būves ar publiskām funkcijām saskaņā ar Noteikumu 2.64. un 202.punktu un atbilstoši 556. un 559.punkta prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	1064.Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003): publiskiem mērķiem un pasākumiem, (pakalpojumiem, atpūtai, sportam) un to nodrošināšanai nepieciešamā infrastruktūra un būves, izstrādājot lokālplānojumu – peldbūves.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		551.8.Īmāja laivu un citu kuģošanas līdzekļu novietošana stāvēšanai šim nolūkam paredzētās piestātnēs Plānojumā paredzētajās teritorijās	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		551.9.Īpeldmājas Plānojumā paredzētajā Ū4 teritorijā;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		551.10.Īpeldvietas.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		552.Īnav atļauta transportlīdzekļu novietņu izvietojuma akvatorijā uz peldošām platformām, peldošām būvēm u.tml.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		553.Īstenojot atļauto būvju būvniecību un izvietojot peldošo infrastruktūru un peldošās būves ūdens teritorijā:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		553.1.Īlieto risinājumus, kas uzlabo RVC vizuālo vienotību, uztveri un kvalitatīvi attīsta publisko ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		553.2.Īsām paredzētajām darbībām ūdens teritorijā būvprojektā raksturo to vizuālo stāvokli ziemas apstākļos;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		553.3.Īja ūdeni paredz sezonālus (no 1.maija līdz 15.oktobrim) objektus un tiem nepieciešamo infrastruktūru, to novietošana pēc sezonas beigām RVC un tā aizsardzības zonas publiskās ārtelpas teritorijā ir aizliegta;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		553.4. Projektējot stacionārās hidrotehniskās būves un paredzot peldošu būvju izmantošanu ziemas sezonā, to konstrukcijas noturību izvērtē un pamato dažādiem meteoroloģiskajiem apstākļiem un Daugavas hidroloģiskajiem un hidrauliskajiem režīmiem;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	134. Prasības peldbūvju izvietošanai:	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		553.5. Projektējot hidrotehniskās būves, kas var ietekmēt straumes ātrumu Daugavas akvatorijā pavasara palu un vasaras–rudens plūdu laikā, aprēķina un novērtē straumes ātruma pieaugumu un tā ietekmi uz erozijas procesiem Daugavā;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	134.3. ja būve paredzēta sezonālai izmantošanai, būvniecības ieceres dokumentācijā ņem vērā pavasara palu un vasaras – rudens vējuzplūdu ietekmi (palielināts straumes ātrums, ūdens līmeņa svārstības u.tml.) un norāda sezonas infrastruktūras novietnes.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		553.6. Ņem vērā pavasara palu un vasaras–rudens plūdu ietekmi (palielināts Daugavas straumes ātrums, ūdens līmeņa svārstības u.tml.);	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		553.7. Peldvietu novietojumu, kas shematiski attēlots Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, precizē detaļplānojumā vai būvprojektā	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	133. Peldbūvju izvietošanai ārpus laivu un jahtu ostām izstrādā lokālplānojumu.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		554. Prasības laipu veidošanai:		Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	125. Prasības laipu veidošanai:	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		554.1. Atsevišķi novietotas krastam perpendikulāras laipas garums nepārsniedz 12 m, platums – 3 m, tā nedrīkst traucēt kuģu ceļam jeb izvirzīties tālāk par noteikto moliņu robežlīniju;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	125.1. atsevišķi novietotas, krastam perpendikulāras laipas maksimālais platums ir 3 m, bet garumu nosaka tā, lai tas netraucētu kuģu ceļam un neizvirzītos tālāk par noteikto moliņu robežlīniju;	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		554.2. Krastmalas laipas garumu nosaka pēc nepieciešamības konkrētā situācijā, pieejas tiltus veido ne mazāk kā 50 m attālumā vienu no otra un tās maksimālais platums ir 3 m vai lielāks, ja to nosaka detaļplānojumā;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	125.2. pieejas tiltus veido ne mazāk kā 50 m attālumā vienu no otra un ne platākus kā 3 m, ja cits platums nav paredzēts detaļplānojumā.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		554.3. Krastmalas laipas var lietot arī kā pastaigu ietves dabīgās krasta ainavas ekspozīcijai vai tauvas joslas principu nodrošināšanai.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		555. Piestātnes, kā arī laivu un jahtu ostas veido un izbūvē saskaņā ar Noteikumu 2.24.apakšnodaļas prasībām, bet Ūdens teritorijā papildus:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	127. Jaunas piestātnes būvniecība ārpus Rīgas brīvostas teritorijas un laivu vai jahtu ostas teritorijas ir atļauta, izstrādājot detaļplānojumu, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		555.1. Šo Noteikumu 201.punktā minēto piestātņu izbūve teritorijās Ū1, Ū2 un Ū4 ir atļauta kā terminēta izmantošana līdz turpmākai attiecīgās teritorijas attīstībai saskaņā ar teritorijās Ū1, Ū2 un Ū4 atļauto izmantošanu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		555.2. Moliņu (steķu) robežlīnija vispārējā gadījumā ir paralēla krasta stiprinājuma līnijai, nepārsniedzot Daugavā – 55 m, bet citās akvatorijās – 10 m attālumu no tās. Šī prasība neattiecas uz Ū1, Ū2 un Ū4 teritorijām gadījumos, kad atsevišķajās Ū1, Ū2 un Ū4 teritorijās tiek realizēta kompleksa teritorijas attīstība saskaņā ar Noteikumiem	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		556. Papildu prasības peldošām būvēm un kuģošanas līdzekļiem ar publiskām funkcijām un to novietošanai:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	134. Prasības peldbūvju izvietošanai:	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		556.4. Peldošu būvju kopējais augstums nepārsniedz 8 m virs ūdens līmeņa, ja Noteikumos nav noteikts citādi.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	135. Peldbūves maksimālais augstums ir 8 m virs ūdens līmeņa vidējā iegrimē. Peldbūves fasāžu frontes projekcijas maksimālais kopējais garums perpendikulāri pret upes krastu ir 50% no upes krasta līnijas garuma tās zonas robežās, kur atļauts izvietot peldbūves.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		557. Ūdens objektu padziļināšanas vai tīrīšanas, kā arī kuģu apgriešanās baseinu un kuģošanas ceļu veidošanas vai izbūves rezultātā iegūto grunti nav atļauts novietot RVC un tā aizsardzības zonas teritorijā.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		558.1. Pašās prasības Ū teritorijā:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		558.1. Sakarā ar nacionālas nozīmes kultūras iestādes izbūvi var samazināt AB līča platumu, saglabājot pietiekami platu akvatoriju kuģu ceļa un apgriešanās laukuma, kā arī krasta ainavas uztveres nodrošināšanai starp AB dambi un Kliversalas krastmalu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		558.2. Saglabā un renovē vai rekonstruē FG dambi;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		558.3. Saglabā un rekonstruē CDE dambi, saglabājot vēsturiskās dambja konstrukcijas (pāļus u.c.) saskaņā ar VKPAI prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		558.4. Daugavas akvatorijas daļā gar 11.novembra krastmalu starp Vanšu tiltu (Rīgas brīvostas teritoriju) un Anglikāņu ielas turpinājumu kompleksā ar teritorijas Ū2-1 attīstību:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		558.4.1. Ar akvatektūras (akvatektūra – ar ūdens izmantošanu funkcionāli un kompozicionāli saistīta arhitektūra, kur ūdens ir neatņemama arhitektūras objekta sastāvdaļa) un dizaina paņēmieniem veido māksliniecisku publisku ūdens telpu plašu sabiedrisku pasākumu organizēšanai un Rīgas pils ansambļa ekspozīcijai;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		558.4.2. Veido publiski pieejamu piestātni ar iespēju to izmantot valsts reprezentācijas vajadzībām (prezidenta pils piestātne);	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		558.5. Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Akustiskās koncertzāles teritorijas un tām piegulošo teritoriju detālplānojumā noteiktās prasības šī detālplānojuma teritorijai Ū2 stājas spēkā pēc šajā detālplānojumā noteikto teritoriju L2 un P2 atļautās izmantošanas uzsākšanas.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		559. Prasības aizsargājamajai ūdens ainavas zonai:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		559.1. Aizsargājamās ūdens ainavas zonas, kas attēlota Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” mērķis ir saglabāt vizuālu saikni starp abu Daugavas krastu objektiem, kas raksturo RVC un tā aizsardzības zonas semantisko struktūru;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		559.2. Piestātņu izbūvi un peldošu būvju izvietošanu saskaņo ar VKPAI un izvērtē Padome saistībā ar paredzēto piestātnes un peldošās būves atbilstību RVC pilsētvides kvalitātes prasībām.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		560. Prasības ūdensteču grīvu teritorijām, kas attēlotas Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		560.1. Daugavā ietekošo ūdensteču un citu ūdensobjektu grīvas telpiski akcentē (piemēram, ar mulīņiem straumes lejtecē, kur tas iespējams, lai veicinātu ūdens apmaiņu; ar tiltu margu formu; veidojot skatu platformas uz tiltu ietvēm u.tml.);	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		560.2. Grīvas paplašina un paaugstina ielu vai krastmalu izbūves vai rekonstrukcijas projektos. Prasības labiekārtojumam nosaka Būvvalde plānošanas un arhitektūras uzdevumā.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		561.Īdens teritorijas daļās, kur Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” apzīmējums Ū papildināts ar ciparu indeksiem, papildus piemēro tālāk norādītās prasības.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		562.Ļaivu un jahtu ostu teritorija (Ū1):		Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav		Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		562.1.Ļaivu un jahtu ostu teritorijā nodrošina daudzveidīgas, koncentrētas un specializētas akvatorijas un krastmalas attīstības iespējas dažādām interesēm (kuģošanas līdzekļiem, apmeklētājiem), integrējot to RVC publisko ārtelpu un apstādījumu sistēmas struktūrā. Teritorijā attīsta ar krastmalu tieši saistītu izmantošanu, arī jahtu un laivu būvniecību un jūrlietu amatniecību;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	4.35. laivu un jahtu osta – kuģošanas līdzekļu piestātne vismaz 25 kuģošanas līdzekļu (jahtu, atpūtas un ūdenstransporta kuģu, laivu u.tml.) novietošanai ūdenī tiem paredzētajās vietās, kā arī piestātnes darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju un infrastruktūras objektu kopums;	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		562.2.Ļaivu un jahtu ostas akvatoriju un sauszemes teritoriju var atdalīt ielas teritorija sarkanajās līnijās;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		562.3.Ļatrā Ū1 teritorijā var veidot vienu vai vairākas jahtu ostas, ja tiek nodrošināta nepieciešamā akvatorijas platība un sauszemes teritorija;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		562.4.Ļaivu un jahtu ostu izveidē ņem vērā turpmāk noteiktās atšķirīgās funkcijas.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		563.Ļaivu un jahtu ostu teritorija Ū1-1 Daugavas akvatorijas daļā starp Balasta dambi un FG dambi posmā no Enkura ielas līdz Ģipša ielai:	Jā	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		563.1.Ļeido viesu jahtu ostu ar izvērstu publisko funkciju;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		563.2.Ļdz viesu jahtu ostas izbūvei pieļaujama šāda terminēta izmantošana:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		563.2.1.Ļpiestātnes ar ietilpību līdz 24 kuģošanas līdzekļiem atbilstoši Noteikumu 201.punkta un 202.punkta prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		563.2.2.Ļspecializētu piestātņu izbūvei peldošu būvju ar publiskām funkcijām izvietojumam;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		563.3.Ļnodrošina kuģu ceļu ērtai iebraukšanai CDE un FG dambju norobežotajos līčos un upju pasažieru kuģu piestātnei ar apgriešanās laukumu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		563.4.Ļopējā stacionāro un peldošo objektu aizņemtā akvatorijas daļa (teritorija, ietverot visas paredzētās piestātnes, moliņus un kuģošanas līdzekļu un peldošo būvju novietņu laukumu) nedrīkst pārsniegt 30% no noteiktās jahtu ostas akvatorijas platības.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		564.Ļaivu un jahtu ostu teritorija Ū1-2 Eksportostas līča akvatorijā:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		564.1.Ļeido pilna servisa jahtu ostu jūras jahtu apkalpošanai;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		564.2.Ļtļauta ostas darbības nodrošināšanai nepieciešamā teritorijas izmantošana saskaņā ar Noteikumu 551.4.apakšpunktu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		564.3.Ļdz pilna servisa jahtu ostas izbūvei pieļaujama šāda terminēta izmantošana:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		564.3.1.Ķīpiestātnes kuģošanas līdzekļiem;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		564.3.2.Īspecializētu piestātņu izbūve peldošu būvju ar publiskām funkcijām izvietošanai;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		564.4.Ķopējā stacionāro un peldošo objektu aizņemtā akvatorijas daļa (teritorija, ietverot visas paredzētās piestātnes, mulņus un kuģošanas līdzekļu un peldošo būvju novietņu laukumu) nedrīkst pārsniegt 30% no noteiktās jahtu ostas akvatorijas platības;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		564.5.Īnodrošina vietu upju pasažieru kuģu piestātnēi.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		565.Īaivu un jahtu ostu teritorija Ū1-3 Andrejostas akvatorijā:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		565.1.Īveido pilna servisa jahtu ostu jūras jahtu apkalpošanai ar izvērstu publisko funkciju;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		565.2.Ķakvatorijas daļā pie Andrejsalas:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		565.2.1.Ķpieļaujama kuģošanas līdzekļu piestātņu izbūve;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		565.2.2.Ķpieļaujama specializētu piestātņu izbūve peldošu būvju ar publiskām funkcijām izvietošanai;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		565.3.Ķopējā stacionāro un peldošo objektu aizņemtā akvatorijas daļa (teritorija, ietverot visas paredzētās piestātnes, mulņus un kuģošanas līdzekļu un peldošo būvju novietņu laukumu) nedrīkst pārsniegt 30% no noteiktās jahtu ostas akvatorijas platības;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		565.4.Īnodrošina kuģu ceļu uz un no Pilsētas kanāla, krastmalas rekonstrukcijā arhitektoniski akcentējot kanāla grīvu („vārtus” uz kanālu);	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		565.5.Īnodrošina vietas Andrejsalas un prāmju termināļa upju pasažieru kuģu piestātnēm.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		566.Īaivu un jahtu ostu teritorija Ū1-4 Āgenskalna liča akvatorijā:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		566.1.Ķteritorijā veido daudzfunkciju viesu jahtu ostu ar izvērstu publisko funkciju, izstrādājot vienotu akvatorijas un saistīto krastmalu lokālplānojumu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		566.2.Īdz lokālplānojuma izstrādāšanai pieļaujama šāda terminēta izmantošana:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		566.2.1.Ķpiestātņu ar ietilpību līdz 24 kuģošanas līdzekļiem izbūve;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		566.2.2.Īspecializētu piestātņu izbūve peldošu būvju ar publiskām funkcijām izvietošanai;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		566.3.Ķopējā stacionāro un peldošo objektu aizņemtā akvatorijas daļa (teritorija, ietverot visas paredzētās piestātnes, moliņus un kuģošanas līdzekļu un peldošo būvju novietņu laukumu) nedrīkst pārsniegt 10% no noteiktās jahtu ostas akvatorijas platības;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		566.4.Īnodrošina kuģu ceļu ērtai tranzīta satiksmei un apgriešanās laukumu līdz 36 m gariem kuģiem;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Neskar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		566.5.Īnodrošina vietas upju pasažieru kuģu piestātnēm pie Klīversalas un Ķīpsalas;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		566.6.Ķrastmalas rekonstrukcijā paredz Mārupītes grīvas paplašināšanu un kuģu ceļa (laivām) savienojumu ar upi parka teritorijā;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		566.7.Ķparedz hidrotehniskus pasākumus liča ūdens apmaiņas uzlabošanai;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Neskar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		566.8.Ķarhitektoniski akcentē Zunda kanāla sākumu, veidojot kanāla vārtus;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		566.9.Ķpieļaujama gājēju tilta izbūve no Klīversalas uz Ķīpsalu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		566.10.Ķrasta līniju pieļaujams mainīt, veidojot līci jahtu ostai Klīversalā, nodrošinot tauvas joslas prasības.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		567.Ķaivu un jahtu ostu teritorija Ū1-5 Daugavas akvatorijas Ķīpsalas ziemeļu daļā;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		567.1.Ķveido pilna servisa jahtu ostu jūras jahtu apkalpošanai ar izvērstu publisko funkciju;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		567.2.Ķpieļaujama piestātņu ar ietilpību līdz 24 kuģošanas līdzekļiem izbūve pie daudzdzīvokļu namiem;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		567.3.Ķpieļaujama specializētu piestātņu izbūve peldošu būvju ar publiskām funkcijām izvietošanai;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		567.4.ĶG dambja rekonstrukcijā paredz piestātņi lielizmēra jūras jahtām;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Neskar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		567.5.Ķkopējā stacionāro un peldošo objektu aizņemtā akvatorijas daļa (teritorija, ietverot visas paredzētās piestātnes, moliņus un kuģošanas līdzekļu un peldošo būvju novietņu laukumu) nedrīkst pārsniegt 30% no noteiktās jahtu ostas akvatorijas platības.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Neskar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		568.Ķkompleksas ūdens telpas attīstības teritorijas (Ū2):	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		568.1.Ķkompleksas ūdens telpas attīstības teritorija ir pilsētbūvnieciski un ainaviski nozīmīga vieta ar īpašu sabiedrisko funkciju potenciālu, kas kopā ar atbilstošās krastmalas teritorijas attīstību nodrošina lielu apmeklējuma kapacitāti un var tikt paredzēta funkcionēšanai visās sezonās. Teritorijā isteno jaunu ainavu telpu attīstību un revitalizē vēsturiskās krastmalas, radot priekšnoteikumus unikālai arhitektūrai kultūrvēsturiskā vidē un saglabājot ūdenstelpu integritāti;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		568.2.Ķ2 teritorijās atļauts izvietot peldošas būves kā unikālus akvatektūras objektus publiskai un citai atļautajai izmantošanai, nodrošinot to funkcionālu sasaisti ar ūdens ikdienišķo (Civillikuma izpratnē) izmantošanu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		568.3.Īpielietojot akvatorijas un krastmalu integrētas attīstības risinājumus, nodrošina ērtu apmeklētāju pieeju teritorijas objektiem: no ūdens puses – ar daudzveidīgiem kuģošanas līdzekļiem, bet no sauszemes – ar ielu šķērsojumiem, ja nepieciešams – divlīmeņu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		568.4.Ībūvniecības un akvatorijas izmantošanas iecerēm un nepieciešamības gadījumā arī vietas vizijas un optimālā scenārija izvēlei rīko atklātus arhitektūras konkursus. Minētās ieceres atļauts realizēt saskaņā ar būvprojektu, kas ir saskaņots VKPAI, atbalstīts Padomē un akceptēts Būvvaldē;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		568.5.Īkonkursā nosaka un būvprojektā precizē visu nepieciešamo un pieļaujamo būvju un peldošās infrastruktūras gabaritus un krastmalas frontes garumu atsevišķām izmantošanām vai to objektiem;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		568.6.Īa teritorijas attīstības pamatu veido laivu un jahtu osta, uz atklāta arhitektūras konkursa rezultātu pamata izstrādā detālplānojumu atbilstoši Noteikumu 202.punkta prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		568.7.Īpeldošās būves un akvatektūras objekti nedrīkst traucēt kuģošanas līdzekļu satiksmi pa kuģu ceļiem un navigācijas tehnisko līdzekļu darbību;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		568.8.Īprojektā paredz publiskās ārtelpas apgaismojuma un atsevišķo objektu izgaismojuma, arī diennakts tumšajā laikā, risinājumus;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		568.9.Īkvatorijas ar dažādu funkcionālo zonējumu atbilstoši marķē.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		569.Īkompleksas ūdens telpas attīstības teritorija Ū2-1 akvatorijas daļā starp Akmens tiltu un Biskapa gātes turpinājumu:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		569.1.Īttista publisko infrastruktūru (piestātnes, laipas, peldošās ietves u.tml.) un peldošus ar kvatorijas izmantošanu saistītu pakalpojumu objektus krastmalas rekonstrukcijas un revitalizācijas ietvaros:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		569.1.1.Īparedz piestātnes vēsturiskiem kuģiem, kas pārveidoti izmantošanai par restorāniem vai tirdzniecības objektiem;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		569.1.2.Īzonā gar Akmens tiltu atļautas peldošas platformas kultūras objektiem, tirdzniecības objektiem, restorāniem. Šiem objektiem pieļaujama pieeja no Akmens tilta;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		569.1.3.Īnav atļauta peldošu būvju un pārveidotu kuģošanas līdzekļu izmantošana viesnīcu u.tml. funkcijām;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		569.1.4.Īveido publiski pieejamas piestātnes kuģošanas līdzekļu islaicīgai novietošanai;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		569.1.5.Īnodrošina peldošu upju pasažieru kuģu piestātņi;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		569.2.Īparedz teritorijas transformēšanu izmantošanai ziemas sezonā;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		569.3.Īpeldošās būves, ņemot vērā arī to paredzamo aprikojumu, nedrīkst projicēties virs Akmens tilta klātnes skatos no 11.novembra krastmalas;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		569.4.Īopējā peldošo objektu un hidrotehnisko būvju aizņemtā Ū2-1 teritorijas akvatorijas daļa nedrīkst pārsniegt 5% no plānojamās ūdens teritorijas platības.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		570.Īkompleksas ūdens telpas attīstības teritorija Ū2-2 pie 11.novembra krastmalas starp Peldu ielu un Dzelzceļa tiltu:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		570.1.Ķā kompleksa galveno publisko objektu veido upju pasažieru staciju kontekstā ar starptautisko autoostu un pilsētas sabiedrisko transportu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		570.2.Ķeido publiski pieejamas piestātnes;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		570.3.Ātista publiskās infrastruktūras, ar akvatorijas izmantošanu saistītu pakalpojumu objektus;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		570.4.Ķieļaujamas platformas un peldošas būves sezonas tirdzniecības objektu un restorānu izvietošanai;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		570.5.Ķidz perspektīvā Zemgales tilta būvniecībai vēsturiskos Zemgales tilta balstus arhitektoniski un funkcionāli veido kā Spiķeru kompleksa „ūdens vārtus” un telpisko saikni ar Pilsētas kanāla Kārļa baseinu. Objektiem uz ūdens pieļaujams veidot pieeju, izmantojot bijušā Zemgales tilta balstu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, Rail Baltica kontekstā jāpēta aktualitāte	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		570.6.Ķaredz teritorijas transformēšanu izmantošanai ziemas sezonā;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		570.7.Ķeldošo būvju augstums nedrīkst būt lielāks par 8 m virs ūdens līmeņa;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		570.8.Ķaglabā vismaz 70% vēsturisko krasta stiprinājuma margu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		570.9.Ķopējā stacionāro un peldošo objektu aizņemtā akvatorijas daļa nedrīkst pārsniegt 10% no kompleksa ūdens teritorijas platības.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		571.Ķompleksas ūdens telpas attīstības teritorija Ū2-3 pie Daugavas krastmalas posmā no Centrāltirgus ielas (Pilsētas kanāla) līdz Salu tiltam:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		571.1.Ķeido lineāru Daugavas ūdeņu un krastmalas integrētas attīstības kompleksu ar jauktu daudzveidīgu izmantošanu kontekstā un saistībā ar Centrāltirgu, Spiķeriem un Pilsētas kanāla Kārļa baseinu. Pieļaujama teritorijas attīstība vairākos atsevišķos kompleksos;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, Rail Baltica kontekstā jāpēta aktualitāte	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		571.2.Ķeido publiski pieejamas piestātnes;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		571.3.Ķar krastmalas promenādi pieļaujama speciālu piestātņu izbūve peldošu būvju ar publiskām funkcijām un mājlaivu novietošanai;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		571.4.Ķrasta stiprinājumus papildina ar tauvošanās laipām pārejai uz peldošajām būvēm;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		571.5.Ķodrošina vietu (vietas) upju pasažieru kuģu piestātnei;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		571.6.Ķieļaujama ūdenssporta un tūrisma servisa objektu un sezonas tirdzniecības objektu izbūve;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		571.7.Īpeldošo būvju un atklātas ūdens ainavas posmus pamišus variē: gar krastu saglabājot posmus bez peldošām būvēm, izvietojot peldošas būves ar kopējo augstumu līdz 4,5 m, izvietojot peldošas būves ar augstumu līdz 8 m un veidojot renaturalizētu krastmalu atbilstoši 214.2.apakšpunkta prasībām bez peldošām būvēm šādā lineārā proporcijā – 5:3:1:1;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		571.8.Ēvertikālo akcentu (masti, navigācijas aprīkojums u.tml.) augstums netiek ierobežots;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		571.9.Ķopējā stacionāro un peldošo objektu aizņemtā akvatorijas daļa nedrīkst pārsniegt 15% no iznomātās teritorijas platības;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		571.10.Īposmā starp Turgeņeva un Puškina ielu stacionāras hidrotehniskas būves pieļaujams būvēt kā īslaicīgas lietošanas būves, izvietojot tās līdz perspektīvai tilta būvniecībai.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		572.Ķompleksas ūdens telpas attīstības teritorija Ū2-4 pie Zaķusalas (Zaķusalas osta):	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		572.1.Ēveido piestātnes ar ūdens sporta un tūrisma infrastruktūras objektiem dabas ainavā, kontekstā ar ūdens sporta objektu attīstību salas krastā pie Mazās Daugavas;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		572.2.Īnodrošina laivu steķi (mulīņu) upju pasažieru kuģu piestātnei ar sezonas satiksmei nepieciešamo infrastruktūru;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		572.3.Ēveido publisku peldvietu teritorijas ziemeļrietumu malā;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		572.4.Īnodrošina pastāvīgu glābšanas posteņa vietu ar novērošanas torni;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		572.5.Ēveido laivošanas piestātnes ūdenstūrisma un sportam saistībā ar Zaķusalas parkā veidojamo dabas tūrisma taku tīklu, apmetņu vietām un brīv dabas publisko pasākumu teritoriju;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		572.6.Ķopējā stacionāro un peldošo objektu aizņemtā akvatorijas daļa nedrīkst pārsniegt 5% no iznomātās ūdens teritorijas platības.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		573.Ķompleksas ūdens telpas attīstības teritorija Ū2-5 Bieķengrāvja daļā pie Lucavsalas un Mazās Daugavas (RVC Dienvidu salu arhipelāga centrā):	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		573.1.Ēteritoriju attīsta kā mērķa teritoriju laivotājiem un dzīvošanai uz ūdens kontekstā ar RVC ainavas uztveres telpu ar Zaķusalas priekšplānu. Pieļaujama teritorijas attīstība vairākos atsevišķos kompleksos;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		573.2.Ēteritorijā veido viesu jahtu ostu vai pilna servisa jahtu ostu un publiskas peldvietas;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		573.3.Ēteritorijā papildus laivu un jahtu ostai pieļaujama:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		573.3.1.Īmājlaivu piestātņu izbūve;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		573.3.2.Īairēšanas sportam paredzēto laivu māju nepieciešamās infrastruktūras izbūve;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		573.4.Īplānojo teritorijas attīstību, ņem vērā iespējamo ziemas sporta aktivitātēm nepieciešamo teritoriju;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		573.5.Ļucavsālas ragā veido steķi ar skatu platformu, akcentējot salas formu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		573.6.Īnodrošina pastāvīgu glābšanas dienesta posteņa izbūvi ar novērošanas torni;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		573.7.Īnodrošina vietu upju pasažieru kuģu piestātnēm pie Mūkusalas un Lucavsālas;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		573.8.Īstacionāras hidrotehniskas būves perspektīvo tiltu vietās pieļaujams izbūvēt kā īslaicīgas lietošanas būves līdz attiecīgā tilta būvniecībai.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		574.Ķkompleksas ūdens telpas attīstības teritorija Ū2-6 Ķīpsalā starp Balasta dambi un CDE dambi:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		574.1.Ķveido viesu jahtu ostu ar publisku promenādi – molu gar CDE dambi, ko rekonstruē saskaņā ar VKPAI nosacījumiem. Nav atļauts veidot kruīza kuģu piestātni;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		574.2.Ķvesu jahtu ostā var integrēt vēsturisko kuģu un jūrniecības ekspozīciju;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		574.3.Ķveido izvērstu publisko funkciju, tajā integrējot publisku peldvietu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		574.4.Ķpeldošas būves skatos no Daugavas labā krasta un Vanšu tilta nedrīkst aizsegēt Balasta dambja apbūvi. Prasības jahtu ostas sauszemes būvēm noteiktas Noteikumu 608.20.3.apakšpunktā. Šo būvju maksimālo augstumu nosaka detālplānojumā, veicot plānotās apbūves analīzi no visiem minētajiem skatu punktiem;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		574.5.Ķjahtu ostas un citu piestātņu steķu un laipu konstrukcijas akvatorijas daļā Balasta dambja priekšplānā veido, izmantojot koka pāļus un nodrošinot iekļaušanos Ķīpsālas vēsturiskās daļas krastmalas panorāmā.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		575.Ķkompleksas ūdens telpas attīstības teritorija Ū2-7 Zunda dienvidu daļā:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		575.1.Ķsenkrasta ainavas telpā starp Zunda un Nameja krastmalām attīsta daudzfunkcionālu teritoriju, kas nodrošina lielu apmeklējuma kapacitāti, labiekārtojumam un būvēm izvirzot īpašas arhitektūras prasības;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		575.2.Ķteritorijas attīstība pieļaujama vairākos atsevišķos kompleksos;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		575.3.Ķsaglabā nepārtrauktu skatu perspektīvu starp krastmalu promenādēm;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		575.4.Īnodrošina kuģu ceļu Zunda akvatorijā un upju pasažieru kuģu piestātnes pie svarīgākajiem publiskajiem objektiem;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		575.5.Ķpieļaujamas atsevišķas laivu piestātnes un speciālas nozīmes piestātnes peldošām būvēm ar publiskām funkcijām;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		575.6.Ķopējā stacionāro un peldošo objektu aizņemtā akvatorijas daļa posmā starp Krišjāņa Valdemāra ielu un Balasta dambi nedrīkst pārsniegt 10% no teritorijas platības, saglabājot vizuāli brīvu akvatorijas centrālo daļu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		575.7.Ķie esošajiem krasta stiprinājumiem veido krastmalas laipas.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		576.ĶKompleksas ūdens telpas attīstības teritorija Ū2-8 akvatorijas daļā Ķīpsalas ziemeļaustrumos starp Balasta dambi un FG dambi:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		576.1.Ķveido pilna servisa jahtu ostu jūras jahtu apkalpošanai ar iespēju dzīvojamo un komerciālo peldošo būvju kompleksa attīstībai (atkarībā no FG dambja rekonstrukcijas risinājuma perspektīvā);	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		576.2.Ķteritorijas attīstība pieļaujama vairākos atsevišķos kompleksos;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		576.3.ĶFG dambja rekonstrukcijā paredz piestātņi lieliem buru kuģiem, regatēm	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		577.ĶKompleksas ūdens telpas attīstības teritorija Ū2-9 akvatorijas daļā Ķīpsalas ziemeļos, Roņu dīķi un Zunda ziemeļu daļā:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		577.1.Ķteritorijas attīstība pieļaujama vairākos atsevišķos kompleksos, nodrošinot kuģošanas satiksmi un esošo piestātņu ekspluatāciju;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		577.2.Ķveido pilna servisa jahtu ostu jūras jahtu apkalpošanai ar attīstītu publisko pakalpojumu funkciju Daugavas akvatorijā;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		577.3.Ķpilna servisa jahtu ostas sauszemes infrastruktūru veido Roņu dīķa un Zunda krastmalā;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		577.4.Ķbūvē arhitektūras un vides dizaina objektu kompozīciju (FG dambja nobeigums, „Ķīpsalas smaile”) ar Rīgas kuģu ceļa vārtu ainavas motivu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		577.5.ĶFG dambja rekonstrukcijā paredz piestātņi lieliem buru kuģiem, regatēm;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		577.6.Ķtāuta ostas darbības nodrošināšanai nepieciešamā teritorijas izmantošana saskaņā ar Noteikumu 551.4.apakšpunktu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		577.7.Ķieļaujama piestātņu ar ietilpību līdz 24 kuģošanas līdzekļiem izbūve pie daudzdzīvokļu namiem.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		578.ĶKompleksas ūdens telpas attīstības teritorija Ū2-10 Kileveina grāvja sākumā:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		578.1.Ķveido jaunu centrālo publisko telpu Bieķensalas un Jelgavas ielu krustojuma rajonā Pārdaugavā, humanizējot degradēto ūdensteci un tās krastmalas;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		578.2.Ķdensobjektam veic padziļināšanu un veido to kā vietēju sateces baseinu ar virszemes lietusūdens sistēmām	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		578.3.Ķvertikālā krastu stiprinājuma daļa nepārsniedz 40 cm virs gada vidējā ūdens līmeņa;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		578.4.Ķieļaujama akvatorijas paplašināšana un gājēju tiltu veidošana.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		579.Ķīlsētas kanāls (Ū3):	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots

		580.1. Peldmāju teritorija (Ū4):		Nē		Nē	Nav		Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		580.1.1. Peldmāju teritorijā atļauta peldmāju izvietošana, nepieciešamās infrastruktūras un inženierkomunikāciju, krasta stiprinājumu, laipu un laivu novietņu izbūve;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		580.2. Peldmājas izvieto:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		580.2.1. Zunda kanāla austrumu pusē gar Zunda krastmalu posmā no Ģipša ielas līdz Ogļu ielas turpinājuma līnijai;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		580.2.2. Zunda kanāla rietumu pusē posmā no Roņsalas ielas turpinājuma līnijas līdz Ū4 zonas ziemeļu robežai;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		580.3. Attīstības priekšlikumu izstrādā kompleksi visai teritorijai atklāta arhitektūras konkursa rezultātā kā eksperimentālas būvniecības projektu;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		580.4. Prasības peldmāju izvietošanai:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		580.4.1. Nosakot moliņu (steķu) robežlīniju, respektē esošās un perspektīvās kuģu satiksmes prasības;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		580.4.2. Peldmāju augstums nepārsniedz 8 m virs ūdens līmeņa;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		580.4.3. Ķīlenai peldmājai (ar nepieciešamo infrastruktūru) paredzētā maksimālā ūdens fronte ir 15 m;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		580.4.4. Minimālais attālums starp divu peldmāju jebkurām konstrukcijas daļām ir 6 m;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		580.4.5. Vismaz gar divām peldmājas fasādēm pilnā to garumā nodrošina pieeju laipai, tiltam vai krastam;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		580.4.6. Laivu, pie kuras novieto peldmāju, veido no neslidoša materiāla un tā ir vismaz 2,4 m plata ar pilnīgi brīvu eju starp aprikojuma ierīcēm ne mazāk kā 1,8 m platumā;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		580.4.7. Katrai peldmājai krastā paredz autonovietni vismaz vienai automašīnai un saimniecības ēku (līdz 6 m2) ar atkritumu konteineru (vertnes) nojumi. Saimniecības ēkas blokē katram peldmāju pārim vai arī izvieto vienkopus;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		580.4.8. Vienai peldmājai paredz vismaz divas laivu novietnes;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		580.4.9. Peldmāju būvē uz negrimstošas peldsistēmas. Ja peldsistēmai tiek izmantots dobs korpuss, to aprīko ar bilžu sūkņiem un tai ir jābūt reģistrētai Kuģu reģistrā, ja to paredz normatīvie akti;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		580.4.10. Katru peldmāju nostiprina atsevišķi pie pāļiem vai atbilstošiem krasta balstiem. Pāļu garums ir 60 cm virs 1% plūdu atzīmes;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		580.4.11. Attālums no maksimāli nostogotas peldsistēmas ieņemšanas dziļuma līdz ūdenstilpes gruntij nav mazāks par 60 cm pie zemākā reģistrētā ūdens līmeņa;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		580.4.12. Peldmāju projektēšanā ievēro Noteikumus un prasības, kas būtu piemērojamas attiecīgai sauszemes būvei ar tādu pašu funkciju tiktāl, ciktāl tas ir tehniski iespējams attiecībā uz peldošu būvi, ņemot vērā klimatisko apstākļu ietekmē radītās slodzes, pārvietošanas slodzes un piekļuves aprikojuma slodzes;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		580.4.13. Peldmāju pieslēdz pilsētas ūdensvada, kanalizācijas un elektroapgādes tīkliem;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		580.5. Līdz Noteikumu 580.3.apakšpunktā paredzētās teritorijas kompleksas attīstības ieceres realizācijai teritorijā pieļaujama šāda terminēta izmantošana:	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		580.5.1. Piestātņu izbūve peldmājām ar ne mazāk kā trīs peldmāju novietnēm vienā piestātnē;	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		580.5.2.10 ū4 zonas dienvidu robežas līdz Loču ielas turpinājuma līnijai – Noteikumu 201.punktā minēto piestātnu izbūve.	Nē	Nē	MKN 240 4.nodaļa 2.19. peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
6. Noteikumi kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzībai	6.1. Vispārīgie noteikumi kultūras mantojuma aizsardzībai	583.1. Atkarībā no RVC un tā aizsardzības zonas teritorijās saglabājušos pilsētbūvnieciski un vēsturiski atšķirīgo autentisko kultūrvēsturisko vērtību īpatsvara, izplatības un to pilsētbūvnieciskā mēroga ir noteiktas teritorijas, kuru apbūves raksturīgās iezīmes aizsargā īpaši izņēmuma un papildu noteikumi un kuras attēlotas Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi”:	Jā	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav		Skar, risinājums atbilstoši Mantojuma pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		583.1.1. Kultūrvēsturiski nozīmīgas, autentiskas pilsētvides teritorijas – teritorijas ar augstu specifiska kultūrvēsturiskās vides kopuma saglabātības pakāpi (papildu noteikumi ietverti Noteikumu 6.2.apakšnodaļā);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	102. Plānojuma grafiskās daļas plānā "Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi" norādītas šādas teritorijas un objekti: 102.1. kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas; 102.2. UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautais Rīgas vēsturiskais centrs un tā aizsardzības zona;	Skar, risinājums atbilstoši Mantojuma pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		583.2. RVC un tā aizsardzības zonas atšķirīgas daļas (papildu noteikumi ietverti Noteikumu 6.3.apakšnodaļā);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši Mantojuma pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		583.3. Teritoriju fragmenti ar atšķirīgiem apbūves noteikumiem (papildu noteikumi ietverti Noteikumu 6.4.apakšnodaļā).	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši Mantojuma pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		584. Būvniecības iecerēm, kuru realizācija radītu būtiskas izmaiņas kvartāla apbūves struktūrā vai samazinātu apzaļumotās teritorijas laukumu, Būvvalde var pieprasīt veikt kvartāla vai tā daļas teritorijas attīstības analīzi, kurā ietilpst apbūves iespēju un kultūrvēsturiskās vides izmaiņu analīze, lai izvērtētu līdzvērtīgas apbūves iespējas kvartālā esošajos zemesgabalos. Analīzē parāda visā analizējamā teritorijā iespējamās apbūves laukumus, nepieciešamās platības autonomvietnēm, apstādījumiem, izsauļojuma situāciju atbilstoši pieļaujamajam apbūves augstumam.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši Mantojuma pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		587. Būvēm un atsevišķiem to elementiem nosaka šādus kultūrvēsturisko vērtību līmeņus: 587.1. Kultūrvēsturiski unikālas ēkas; 587.2. Kultūrvēsturiski ļoti vērtīgas ēkas; 587.3. Kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas; 587.4. Ēkas ar nelielu kultūrvēsturisku vērtību; 587.5. Ēkas bez kultūrvēsturiskas vērtības; 587.6. Īsdi degradējošas ēkas.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši Mantojuma pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		588. Pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošā vēsturiskā apbūve, kas minēta Noteikumu 2.68.apakšpunktā, attēlota Plānojuma grafiskās daļas plānos „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns” un „Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi RVC un tā aizsardzības zonā”. Šo ēku kopums un tā attēlojums tiek periodiski aktualizēts atbilstoši noteiktajam vai izmainītajam ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmenim.	Jā	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši Mantojuma pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		591. Pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošai vēsturiskai apbūvei, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga apbūves fronte, apjoma palielināšana, jumtu paaugstināšana vai formas maiņa pieļaujama, ja minētās izmaiņas:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši Mantojuma pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		591.1. Nav pretrunā ar teritoriju fragmentu ar atšķirīgiem apbūves noteikumiem prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši Mantojuma pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		591.2.Īepazemina īpašuma kultūrvēsturisko vērtību, nepasliktina sanitāros un izsauļojuma apstākļus apkārtnē; apbūvē;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši Mantojuma pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		591.3.Īzlabos ēkas saglabāšanas apstākļus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši Mantojuma pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		591.4.Īzbvēlīgi ietekmēs jumtu ainavas harmoniskumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši Mantojuma pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		591.5.Ītbalstījusi Padome.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši Mantojuma pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
6.2. Kultūrvēsturiski nozīmīgas, autentiskas pilsētvides teritorijas	595.Šo Noteikumu 583.1.apakšpunktā noteiktajās kultūrvēsturiski nozīmīgajās, autentiskajās pilsētvides teritorijās papildus ievēro šajā apakšnodaļā ietvertos noteikumus.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši Mantojuma pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	596.Īaunbūvju un esošo ēku rekonstrukciju gadījumos saglabā konkrētajai teritorijai raksturīgo apbūves blīvumu, mērogu, apbūves augstumu, ēku apjomu un fasāžu kompozīcijas principus, izmantotos materiālus un jumtu ainavu.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši Mantojuma pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	597.Īaunbūvēm gar ielu maksimāli pieļaujamo augstumu nosaka Būvvalde pēc ielas ainavas telpiskās analīzes, ko veic būvprojektā no skatu punktiem, kurus nosaka plānošanas un arhitektūras uzdevumā.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši Mantojuma pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	598.Īekškvartāla telpā jaunbūvēm un rekonstruējamām esošām ēkām pieļaujams tāds augstums, lai tās nebūtu redzamas no publiskās ārtelpas.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši Mantojuma pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	600.Īaglabā un atjauno raksturīgos ielu šķērsprofilus un tradicionālos segumus.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	105.1. ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi, teritorijās kā kultūrvēsturisku vērtību saglabā esošo ielu tīklu, ielu telpas veidolu, ietverot bruģa segumu un esošo ielu profilu, apstādījumus, žogus un to izvietojumu, labiekārtojumu un tā elementus; esošās vēsturiskās apbūves mērogu un raksturu, kā arī tās izvietojumu attiecībā pret publisko ārtelpu. Izmaiņas ielu profilā un segumos ir pieļaujamas, samērīgi izvērtējot izmaiņu nepieciešamības pamatojumu kopsakarā ar kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas interesēm;	Skar, risinājums atbilstoši Mantojuma pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo	
	601.Īevēro un pilnveido teritorijā raksturīgās labiekārtojuma un stādījumu tradīcijas.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	105.3. veidojot jaunus un pārveidojot esošos apstādījumus, saglabā vēsturisko teritorijas apstādījumu veidu (priekšdārziņi, pagalmu apzaļumojums, koku alejas u.tml.) un raksturu (izkārtojumu un kompozīcijas principus);	Skar, risinājums atbilstoši Mantojuma pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo	
6.3. Papildu noteikumi RVC un tā aizsardzības zonas atšķirīgajās daļās	603.ĪVecrīga (1): 603.4.Īemesgabalu apbūve un ēku izvietojums: 603.4.3.Īaismas pagalmu, kas paredzēts vienīgi telpu izgaismošanai, var veidot mazāku par 18 m2, un tam jābūt vismaz 2,15 m garam un vismaz tikpat platumam. Šādus pagalmus var pārsegt ar stikla jumtu, kura kore nedrīkst būt augstāka par piegulošās apbūves zemāko kori un nedrīkst būt redzama Vecrīgas jumtu ainavā no publiskās ārtelpas;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	603.8.Īetves, laukumu, ielu un ietvju segums: 603.8.1.Īpubliskajā ārtelpā aizliegts pielietot asfaltbetona klājumu. Ielu un laukumu asfalta segumu pakāpeniski likvidē, nomainot to ar bruģakmens segumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	603.8.2.Īaglabā vēsturisko ietvju platumu – tas var būt mazāks par 1,20 m un būt nevienāds ielas garumā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

603.8.3.Īetves vēsturisko platumu var mainīt tikai atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu piemērotus apstākļus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ja tas nerada būtiskas pārmaiņas ielas arhitektoniskajā ainavā. Šo noteikumu var piemērot tikai ielās ar prioritāti gājējiem un gājēju ielās;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
603.8.4.Īelās ar prioritāti gājējiem, kur gājēju ietvju platums ir mazāks par 0,6 m, rekonstrukcijas gaitā vienā ielas pusē ietves brīvo platumu palielina vismaz līdz 0,9 m šaurākajās vietās, bet otrā saglabā vēsturisko platumu	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
603.8.5.Īetves sedz ar klinkera ķieģeļiem, neslidošām dabīgā akmens plāksnēm vai sikizmēra mozaikbruģi, izmantojot granīta apmales akmeņus. Ietvēm ārpus kultūrvēsturiski nozīmīgām, autentiskām pilsētvides teritorijām var izmantot arī ķieģeļu formas betona bruģakmeņus sarkanā vai dzeltenā krāsā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
603.8.6.Īa ielās, laukumos vai publiski pieejamā iekškvartālu telpā ir autentisks zemes segums, kas var radīt pārvietošanās grūtības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, seguma rekonstrukcijas vai teritorijas labiekārtojuma projektā svarīgākajos kustības virzienos paredz risinājumu, kas ļauj netraucēti pārvietoties ratiņkrēslā, vai pašvaldība izvieto informatīvas zīmes ar tekstu un piktogrammu par konkrēto apgrūtinājumu, norādot piemērotu apkārtni;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
603.8.7.Ģājēju ielas segumu veido, šķērsprofilā saglabājot ietvju un brauktuves horizontālo dalījumu, pielietojot atšķirīgus ieseguma materiālus un veidojot vienotu kompozīciju visā ielas garumā, izņemot, ja citāds risinājums tiek izraudzīts atklātā arhitektūras konkursā un to atbalsta Padome;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
603.9.Ķkultūrvēsturiski nozīmīgajās, autentiskajās pilsētvides teritorijās izmanto pie ēku sienām piestiprinātus Rīgai raksturīgus analogus un prototipu apgaismes lukturus, kā arī uz stabiem izvietotus apgaismes ķermeņus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
603.10.Ļaugavas krastmalā starp Vanšu un Dzelzceļa tiltu (11.novembra krastmalā) saistībā ar Krastmalas laukuma (LM-10) attīstību, ūdens teritoriju Ū2 un to krastmalu attīstību, kā arī ņemot vērā Latviešu strēlnieku laukuma (LM-7) attīstību	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
603.10.2.Ļailajā krastmalas, rekonstruējot krasta stiprinājumus, nodrošina iespēju apmeklētājiem piekļūt ūdens līmenim un publiskajām kuģošanas līdzekļu piestātnēm atbilstoši publiskās ārtelpas gājēju vides prasībām. Starp noejām un piestātņu vietām saglabā vismaz 30% krastmalas granīta stiprinājumu un margu posmu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
603.10.4.Ļpapildu noteikumi teritorijas izmantošanai, publiskās infrastruktūras un būvju izvietošanai:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
603.10.4.1.Ļposmā starp Vanšu tiltu un Anglikāņu ielas turpinājumu, teritorijā starp brauktuvi un Daugavu, aizliegts izvietot īslaicīgas lietošanas būves;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
603.10.4.2.Ļposmā starp Anglikāņu ielas turpinājumu un Biskapa gātes turpinājumu publisko infrastruktūru un būves veido saskaņā ar Noteikumu 628.punktu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
603.10.4.3.Ļposmā starp Akmens tiltu un Biskapa gātes turpinājumu nodrošina peldošās infrastruktūras un objektu apkalpošanai nepieciešamo publisko infrastruktūru (piebrauktuves, autonomvietnes, inženierkomunikāciju pievadus, tualetes u.tml.);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
603.10.4.4.Ļposmā starp Akmens tiltu un Biskapa gātes turpinājumu saistībā ar Krastmalas laukuma attīstības 2.kārtu veidojamo terašu augstumu starpība izmantojama, lai iebūvētu nelielas kafējnīcas, veikaliņus, publiskās tualetes u.c. objektus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

603.10.4.5.Ķposmā starp Akmens tiltu un Dzelzceļa tiltu nodrošina peldošās infrastruktūras un objektu apkalpošanai nepieciešamo publisko infrastruktūru. Atļauta Latviešu strēlnieku laukuma detālplānojumā paredzēto būvju izbūve;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
603.10.5.Ķeido krastmalas apstādījumu sistēmu, saistot to ar apkārtējo teritoriju apstādījumiem un saglabā liepu stādījumus kā vērtīgu krastmalas apstādījumu sistēmas pamatu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
603.10.6.Ķeriko krastmalas panorāmas objektu izgaismošanu trīs līmeņos – apstādījumi, fasādes un torņi;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
603.11.Ķatsevišķi izdalītajā teritorijā starp Ministerejas un Mārstaļu ielu (bijušā Mārstaļu torņa apkārtnē, numurs plānā – I): 603.11.5.Ķeido atbilstošu pilsētas nocietinājumu sienas fragmenta apgaismojumu.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
604.Ķulvāru loks (2):	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
604.1.Ķaglabā vēsturisko apbūves ansambļu veidolu un raksturu, nepieļaujot vides mēroga, rakstura, mākslinieciskā veidola transformāciju;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
604.2.Ķizliegta koka vai cita degoša materiāla žogu būvniecība;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
604.3.Ķkā m aizliegts veidot plakanos jumtus, izņemot sezonas un īslaicīgas lietošanas būves;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
604.4.Ķetvju asfalta segumu pakāpeniski nomaina ar klinkera ķieģeļu, akmens un betona plātņu segumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
604.5.Ķetinātas industriālās apbūves ansambļa teritorijā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1 (numurs plānā – II):	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
604.5.1.Ķaglabā, atjauno un pilnveido 19.gs. un 20.gs. 1.puses retinātas mūra industriālās un administratīvās apbūves ansambļa kultūrvēsturiskās vides raksturu ar raksturīgām apbūvētas un neapbūvētas telpas mēroga attiecībām;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
604.5.2.Ķaglabā vēsturiskās apbūves mērogu un apjomu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
604.5.3.Ķekonstruējot ēkas zemesgabalā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1 (kadastra numurs 01000090025) vai būvējot jaunas ēkas, tām nodrošina parkam atbilstošu publisku funkciju (kultūras, atpūtas u.tml. funkciju). Teritorijai veido pieejas no Pilsētas kanāla puses, ņemot vērā jauna gājēju tilta izbūves iespējas;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
604.5.6.Ķaglabā un restaurē esošo kalto akmeņu bruģa segumu, apstādījumus, iezogojumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
604.6.ĶDaugavas krasta dabisko ainavu zonā starp Pilsētas kanāla grīvu un Vecrīgu krastmalas teritorijas daļai starp upes krasta līniju un ielas brauktuvi veido koku un krūmu stādījumus ne mazāk kā 50% no tās platības.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.Ķentrāltirgus (4):	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
605.1.1.Ķaglabā 20.gs. 2.ceturkšņa retinātas mūra apbūves publiskā tirgus pilsētībūvnieciskā ansambļa apbūves veidolu un kultūrvēsturiskās vides raksturu ar raksturīgām apbūvētas un neapbūvētas telpas mēroga attiecībām;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

605.1.2.Šaglabā ēku un atklāto laukumu publisko tirgus funkciju;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.1.3.Āizliegta koka vai cita degoša materiāla ēku un žogu būvniecība;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.1.5.Ļaunbūvniecības fasāžu un jumtu ainavu pilnveido un saglabā vienotu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.1.11.Ļaunbūvniecības jaunbūvēm:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.1.11.1.Ļaunbūvei harmoniski jāiekļaujas kultūrvēsturiskajā ainavā, respektējot tās apbūves tradīcijas;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.1.11.2.Ļaunbūvniecības fasāžu arhitektūru saglabā netraucēti uztveramu no publiskās ārtelpas, īpaši Maskavas, Prāgas, Gogoļa ielas, Dzelzceļa tilta un dzelzceļa uzbēruma starp Dzelzceļa tiltu un Prāgas ielu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.1.11.3.Šaglabā kopējas uztveres vizuālās saiknes starp Sarkano spīķeru ansambli un tirgus paviljoniem;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.1.12.Ļaunbūvniecības fasāžu turpinājuma telpu starp tirgus paviljoniem no Centrālā tirgus līdz Nēģu ielai veido kā publisko ārtelpu – izvērstu iekškvartāla gājēju ceļu – pēc gājēju ielu veidošanas principiem, ņemot vērā tirgus funkciju specifiku un nodrošinot ērtu kustību atbilstoši visu virzienu gājēju plūsmu intensitātei;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.1.13.Ļaunbūvniecības fasāžu un ievieš vienotu apgaismes ķermeņu koncepciju visai tirgus teritorijai, respektējot vēsturiskos paraugus. Katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma garumā, kā arī katra atklātā laukuma robežās izmanto arhitektoniski saskanīgus apgaismes ķermeņus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.1.14.Ļaunbūvniecības fasāžu segumu pakāpeniski nomaina ar klinkera ķieģeļu, akmens un betona plātņu segumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.1.15.Ļaunbūvniecības fasāžu vizuālās reklāmas materiālu izvietojuma koncepciju tirgus teritorijai;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.1.16.Ļaunbūvniecības fasāžu krāsu krāsošana saistībā ar tā akvatorijas izmantošanas attīstību:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.1.16.1.Ļaunbūvniecības fasāžu paplašināt akvatoriju Gogoļa ielas virzienā, integrējot to Centrālā tirgus priekšlaukuma labiekārtojuma struktūrā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.1.16.2.Ļaunbūvniecības fasāžu jostas prasību nodrošināšanai gājēju ceļus atļauts veidot dažādos līmeņos, ja nepieciešams – izbūvēt virs ūdens teritorijas izvietotu publiskās ārtelpas gājēju ceļu iekārtā vai konsoles veida konstrukcijā vai ar peldošām krastmalas laipām;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.1.16.3.Ļaunbūvniecības fasāžu krastmalā veido Kārļa baseina zivju tirgus piestātnes (-ņu) apkalpošanai nepieciešamo sauszemes infrastruktūru;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.2.Ļaunbūvniecības fasāžu noliktavu apbūves ansambļa – Sarkano spīķeru teritorijā (numurs plānā– IV):	Jā	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.2.1.Šaglabā 19.gs. 2.puses noliktavu ansambli kā kultūrvēsturisko vidi ar raksturīgām apbūvētās un neapbūvētās telpas mēroga attiecībām;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo


605.2.2.3.Saglabā teritorijas ielu un laukumu struktūru un telpisko mērogu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.2.3.Saglabā raksturīgo apbūves blīvumu un plānojuma struktūru;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.2.4.Saglabā un attīsta ansambļa ēku apakšējo stāvu publiskās funkcijas;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.2.12.Īrprasības jaunbūvēm: 605.2.12.1.Īieļaujams no jauna apbūvēt vēsturiskos gruntsgabalus, kur zudusi to kādreizējā apbūve. Jaunbūves projekta stadijā analizē pieejamos arhivu materiālus par iepriekšējo apbūvi;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.2.12.2.Ījaunbūvei harmoniski jāiekļaujas ansambļa kultūrvēsturiskajā ainavā, ievērojot un izmantojot tam raksturīgos apbūves rādītājus un respektējot apbūves tradīcijas (būvapjomus, siluetu, materiālus);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.2.13.Īpubliskajā ārtelpā ārpus ielu sarkanajām līnijām, kas attēlota Plānojuma grafiskās daļas kartē „RVC detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, ar VKPAI saskaņojumu un Padomes atbalstu pieļaujama publiskās ārtelpas starp ēkām pārsegšana ar stiklotu pārsegumu, ja tas netraucē kultūrvēsturisko vērtību uztverei un ir nepieciešams ansambļa apbūves kultūras funkciju labākai nodrošināšanai ar rekreācijas platībām, vides pieejamības prasību nodrošināšanai u.tml. un tiek nodrošināta ēku ekspluatācijai nepieciešamā piebraukšana;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.2.14.Īo Noteikumu 605.2.13.apakšpunktā noteiktajās teritorijās un gājēju ielu posmos, ko norobežo Nēģu iela, Pūpolu iela, Spīķeru iela un Gaiziņa iela, pieļaujama ārējo kāpņu un liftu izbūve, ja tas nepieciešams vēsturisko ēku augšējo stāvu publisko telpu apkalpei un tādējādi tiek saglabātas 605.2.6.apakšpunktā minētās kultūrvēsturiskās vērtības un starp ēkām tiek nodrošināts brīvas publiskās ārtelpas platums ne mazāk par 3 metriem;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.2.16.Īabiekārtojumā saglabā un atjauno sākotnējos zemes segumu veidus, izmantojot vēsturiskos šķērsprofilus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
605.2.17.Īteritorijas un ielu apgaismojumam izmanto pie ēku sienām un uz stabiem piestiprinātus ielu apgaismes ķermeņus.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
606.Īrigas vēsturiskā centra kodola ārējās daļas (5):	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
606.Īetinātas mūra un mazstāvu koka apbūves vēsturiskajā ansambli – Rīgas 1.slimnīcā (numurs plānā – V):	Jā	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
606.2.1.Saglabā, atjauno un pilnveido 19.gs. un 20.gs. 1.puses ārstniecisko un administratīvo ēku kopuma kultūrvēsturiskās vides raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
606.2.6.3.Saglabā un attīsta vēsturisko kvartāla apstādījumu struktūru un saglabā apstādījumu īpatsvaru teritorijā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
606.2.7.Īžogus un vārtus gar ielām un laukumiem veido saskanīgus ar vēsturiskās apbūves tradīcijām (ažūrs metāla žogs ķieģeļu mūra stabos un mūra žogs gar Aristida Briāna ielu);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
606.2.8.Īteritorijas apgaismošanai izmanto pie ēku sienām un uz stabiem stiprinātus ielu apgaismes ķermeņus, kam jābūt saskanīgiem visas teritorijas robežās;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

606.3.ĪCitadeles ansambļa teritorijā starp Citadeles, Muižas, Miķeļa ielu un Kronvalda bulvāri (numurs plānā – VI);	Jā	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
606.3.1.Šaglabā un atjauno 18., 19. un 20.gs. militāra ansambļa administratīvo un saimniecības ēku kultūrvēsturiskās vides raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
606.3.5.Ķumtu ainavā saglabā un veido vienotu jumtu seguma materiālu, slīpumu un kolorīta harmoniju;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
606.3.8.Šaglabā esošo un atjauno kalto akmeņu bruģa segumu ansambļa teritorijas ceļiem un zemesgabalu Citadeles ielā 7 (zemesgabalu kadastra numuri: 01000100150 un 01000100151) un Citadeles ielā 12 (zemesgabala kadastra numurs 01000102005) pagalmos.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
607.Ķīgas centra perifērijā (6)	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
607.1. saglabā un atjauno 19.gs. beigu un 20.gs. sākuma ēku, pagalmu un ielu telpas kopuma kultūrvēsturiskās vides raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
608.Ķīpsalas vēsturiskajā daļā (7),	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
608.1.Šaglabā 19.gs. un 20.gs. pirmās puses dzīvojamā, saimnieciskā un industriālā apbūvi;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
608.2.Šaglabā ielu un pagalmu telpas kultūrvēsturiskās vides raksturu un ēku izvietojuma un teritorijas plānojuma principus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
608.4.Āutonovietņu skaitu precīzē un plānošanas un arhitektūras uzdevumā nosaka Būvvalde atbilstoši Noteikumu 81. un 83.punkta prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
608.12.Ērteritorijas labiekārtošanā izmanto koku un krūmu stādījumus atbilstoši raksturīgajai vēsturiskajai ainavai;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
608.13.Žogu gar ielu ir atļauts veidot arī kā slēgtu koka dēļu sētu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
608.14.Ķemesgabaliem Balasta dambi ar fasādēm pret Daugavu maksimālais žoga augstums pret ielu ir 1,7 m;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
608.15.Ķalasta dambi saglabā un rekonstruē esošos Daugavas krastmalas stiprinājumus ar dabīgajiem akmeņiem (bolverka konstrukciju) un, kur to nav, veido jaunus nogāzes stiprinājumus no atbilstoša materiāla;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
608.16.Šaglabā, restaurē un atjauno ielu segumu ar apaļakmeņu un kalto bruģi;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
608.17.Šaglabā Balasta dambja apbūves panorāmu un nepārtrauktu skatu perspektīvu gar Balasta dambi;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
608.18.Ķemesgabalos gar Ogļu ielu saglabā reljefu, ko veido Balasta dambja uzbēruma rietumu daļa;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
608.20.Ķrastmalu apstādījumu teritorijā starp Balasta dambi un CDE dambi atļauts veidot viesu jahtu ostas sauszemes infrastruktūras būves:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

608.20.1.Ķeido attīstītu publisko ārtelpu, publiskās un jahtu servisa funkcijas nodalot pa līmeņiem;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
608.20.2.Ķahtu ostas būvēm pieļaujams veidot vienlaidu pārsegumu ar apstādījumiem kā jumta dārzu virs būvju pirmā stāva atbilstoši Noteikumu 254.2.apakšpunktam un tā stādījumu platību iekļaut brīvās teritorijas aprēķinā, ja tas tiek veidots kā publiski izmantojama ārtelpa, kas nodrošina gājēju satiksmi no Vanšu tilta un savienojas ar esošajām reljefa atzīmēm CDE dambja sākumā un Balasta dambja krasta stiprinājuma pakājē Ķīpsalā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
608.20.4.Ķav atļauts veidot atklātas autonovietnes. Nepieciešamās autostāvvietas, tajā skaitā autobusu stāvvietas, pieļaujams veidot pazemes līmeni vai zemes līmeni, ja to pārsegumu veido atbilstoši 608.21.2.apakšpunkta prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
608.21.Ķīpsalas austrumu krasta dabisko ainavu zonā:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
608.21.1.Ķaglabā dabiskas ainavas raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
608.21.2.Ķeidojot labiekārtojumu, saglabā vērtīgākos ainavu veidojošos elementus – kokus, krūmus, piekrastes biotopus u.tml. un ar atbilstošiem apstādījumiem, tajā skaitā būvju pārsegumiem ar apstādījumiem, veido dabiskas ainavas raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
608.21.3.Ķaglabā vērtīgāko apaugumu vēsturiskajā krastmalā ar dabīgo akmeņu stiprinājumu.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
609.Ķandrejsala un Andrejosta (8):	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
609.2.Ķeksportostas līča krastmalas rekonstrukcijā ne mazāk kā 30% no krastmalas posma garuma tiek renaturalizēts, pielietojot stiprinātas krastmalas ar apstādījumiem veidošanas principus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
609.3.Ķandrejostas līča akvatorijas rietumu krastmalā saglabā esošo apstādījumu joslu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
609.4.Ķplānojot teritorijas apbūvi Andrejsalā saglabā iespēju kruiza kuģu termināļa izbūvei;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
610.Ķaugavas salas: Ķīpsalas ziemeļu daļa (9.1):	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
610.1.Ķāri Zundam (Zunda kanāls) atļauts veidot gājēju tiltiņus, kas būtu nepārtrauktas un savstarpēji sasaistītas publiskās ārtelpas tīkla nodrošinājums. Gājēju tiltiņi projektējami tā, lai tie netraucētu ūdenstransporta satiksmei;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
610.5.Ķteritorijā ar apzīmējumu (6**) var veidot vietējas nozīmes pilsētbūvniecisko akcentu līdz deviņiem stāviem, ja atklāta arhitektūras konkursa rezultātā akcenta veidošana tiek pamatota no arhitektūras kvalitātes un silueta veidošanas kompozīcijas viedokļa.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
611.Ķaugavas salas: Ķīpsalas dienvidu daļa (9; 9.2):	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo


611.1. Pilsētbūvniecisko akcentu apbūves veidošanas gadījumā izstrādā detālplānojumu, kurā paredz nepieciešamās inženiertehniskās, transporta un sociālās infrastruktūras nodrošināšanu maksimāli pieļaujamajam plānotās apbūves apjomam un nepieciešamās vizuālās ietekmes analīzes. Detālplānojumam veic novērtējumu saskaņā ar vadlīnijām ietekmes uz mantojumu novērtēšanai;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
611.3. Papildu prasības apbūves veidošanai, telpiskajai kompozīcijai un funkciju izvietojumam:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
611.3.1. Teritorijā atļauts veidot Daugavas kreisā krasta silueta centrālo pilsētas nozīmes pilsētbūvniecisko akcentu (apbūves grupu) atbilstoši Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi” noteiktajam stāvu skaitam un būvlaidēm;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
611.3.2. Jaunbūvju augstumu un izvietojumu nosaka detālplānojumā atļautā ēku augstuma (stāvu skaita ekvivalenta) robežās, vienotā apbūves kompozīcijā ar esošajām un akceptētos būvprojektos paredzētajām būvēm, ievērojot šādus pamatprincipus	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
611.3.2.2. Augstākās būves izvietojuma (Āzenes) krastmalai tuvākajā apbūvējamās teritorijas daļā, pakāpeniski samazinot ēku augstumu Daugavas virzienā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
611.3.2.3. Apbūves kvartālos starp Balasta dambi un Krišjāņa Valdemāra ielu augstākās būves izvietojuma gar Balasta dambi un saskaņā ar iepriekšējo principu, būvju augstumu samazinot Krišjāņa Valdemāra ielas virzienā, kā arī veidojot centrālo pazeminājumu, lai nodrošinātu insulāciju un humānu mērogu publiskās ārtelpas promenādes veidošanai un ekspluatācijai;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
611.3.2.4. Pie būvlaiķa gar Krišjāņa Valdemāra ielu veido apbūves pazeminājuma joslu vismaz 6 m platumā, kuras augstumu nosaka telpiskajā analīzē ar nolūku nodrošināt RVC raksturīgajam apbūves augstumam atbilstošu mērogu pret Krišjāņa Valdemāra ielas plānoto brauktuves līmeni;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
611.3.2.6. Šo Noteikumu 611.1.apakšpunktā minētajā detālplānojumā izvērtē arhitektūras konkursu nepieciešamību atsevišķām apbūves akcentu ēkām vai to kopējai koncepcijai;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
611.3.4. Āzenes krastmalai piegulošās apbūves pirmajos stāvos un, izbūvējot krastmalas nogāzes reljefā, attīsta daudzveidīgus nelielus tirdzniecības un pakalpojumu objektus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
611.4. Papildu prasības transporta infrastruktūrai:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
611.4.1. Rekonstruējot Krišjāņa Valdemāra ielu posmā starp Balasta dambi un Zunda krastmalu, ielas galveno brauktuvi veido uz estakādes, nodrošinot publiskās ārtelpas sasaisti zemes līmeni starp Ķīpsalas vēsturisko daļu un Ķīpsalas dienvidu daļu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
611.4.2. Balasta dambja daļu sarkano līniju robežās posmā no Āzenes ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai veido tikai gājēju un velosipēdistu satiksmei – kā krastmalas promenādes daļu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
611.4.3. Pārī Zundam, Āzenei un Āgenskalna līcim veido gājēju tiltus, tajā skaitā savienojot Balasta dambi ar Kuģu ielu, lai radītu nepārtrauktu un savstarpēji sasaistītu publisko ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
611.6. Papildu prasības publiskās ārtelpas veidošanai:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
611.6.1. Āzenes krastmalā līdz būvlaiķei veido laukuma veida publisko ārtelpu ar pieeju ūdenim kā Daugavas kreisā krasta augstbūvju grupas centrālo publisko ārtelpu kontekstā ar Zunda kreisā krasta attīstību un kompleksās ūdens telpu attīstības teritorijas Ū2-7 risinājumiem, saglabājot dabiskās ainavas elementus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	611.6.2.Šo laukumu ar Ķīpsalas ielas turpinājumu virzienā uz Āgenskalna līci savieno ar gājēju ielu – promenādi, kuru atļauts pacelt, veidojot lēzenus pacēlumus augstumu starpības pārvarēšanai no esošā ielas līmeņa;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	611.6.3.Kvartālā starp Ķīpsalas ielas turpinājumu virzienā uz Āgenskalna līci, Balasta dambi un Krišjāņa Valdemāra ielu, 611.6.1.apakšpunktā minētās gājēju promenādes noslēgumā veido publiski izmantojama laukumu, kura platību atļauts ieskaitīt apbūves brīvajā teritorijā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	611.6.4.No Balasta dambja starp ēkām nodrošina gājēju satiksmes iespējas uz Āgenskalna līča krastmalu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	611.6.5.Saglabā Āzenes ielas skatu koridoru no Ķīpsalas un Vanšu tilta uz Mārtiņa baznīcu un no Mārtiņa baznīcas uz RVC;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	611.6.6.Gar ielām veido koku stādījumu alejas vai bulvārus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	611.6.7.Izveido joslu gar Zundu un Āgenskalna līci veido kā labiekārtotu gājēju promenādi un gar Āzeni – kā laukuma labiekārtojuma daļu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	611.6.8.Āzenes krastmalā un piekrastē:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	611.6.8.1.Izveido stiprinātas nogāzes ar terasēm un kāpnēm noejai līdz ūdens līmenim, jaunu vertikālu krasta stiprinājumu veidošana pieļaujama tikai lokāli;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	611.6.8.2.Āinavas saglabāšanai akvatorijā veido krastmalas laipas;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	611.6.8.3.Ākvatorijas ziemeļu daļā pie esošajiem krastu stiprinājumiem veido piestātnes;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	611.7.Izveido zemes vieniību robežas veido:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	611.7.1.Izstrādājot detālplānojumu, izņemot zemesgabalu daļu atdalīšanu ielu sarkanajās līnijās un zemesgabalu apvienošanu kvartālā starp Balasta dambi, Krišjāņa Valdemāra ielu un plānoto ielu (Ķīpsalas ielas turpinājumu virzienā uz Āgenskalna līci),	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.Daugavas salas: Klīversala (9.3): 612.1.Teritorijā veido savstarpēji savienotu dažāda veida publiskās ārtelpas elementu sistēmu ar gājēju ceļiem un veloceliņiem, ko savieno ar Mūkusalas un Ķīpsalas publiskās ārtelpas sistēmu:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.1.1.Krastmalā gar Āgenskalna līci veido labiekārtotu publisko ārtelpu vismaz 10 m platumā, neieskaitot nogāzi;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.1.2.Staraja Rusas ielas turpinājumu un Valguma ielas turpinājumu savieno ar Āgenskalna līča krastmalu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.1.3.Gar Raņķa dambi un Kuģu ielu veido labiekārtotu gājēju celiņu un veloceliņu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.1.4.Āgenskalna līča krastmalā gar Raņķa dambi, ja transporta sistēmas attīstībai (piemēram, tramvajs, gājēju ceļš, veloceliņš) nepieciešama papildu teritorija, risinājumu veido, nesamazinot līča ūdens platības. Izņēmums pieļaujams nepieciešamo konstrukciju balstu izbūvei;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	612.1.5.Īzvaras bulvāra šķērsošanai nodrošina ērtu gājēju un velosipēdistu satiksmi, savienojot Raņķa dambi ar Akmeņu ielu, kā arī Daugavas krastmalas gājēju zonu Mūkusalas ielā un Akmeņu ielu ar Kuģu ielu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.2.Ērītorijā starp Trijādības ielu, Raņķa dambi un Āgenskalna līci:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.2.1.Ēvīetojot apbūvi, veido skatu koridorus:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.2.1.1.Ēa Valguma ielas turpinājumu uz Āgenskalna līci atbilstoši Plānojumā attēlotajām būvlaidēm;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.2.1.2.Ēīrzienā uz Daugavu – veidojot publiskās ārtelpas joslu starp esošo ēku un iespējamo apbūvi kvartāla ārējā perimetrā Kuģu ielā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.2.2.Ēkrastmalas stiprinājumus rekonstruē un veido atbilstoši Noteikumu 210.3.apakšpunkta prasībām, pieļaujama krastmalas vertikāli stiprinātā posma rekonstrukcija;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.2.3.Ēkrasta dabisko ainavu zonā:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.2.3.1.Ēlīversalas krastā saglabā pārskatāmu ainavisku nogāzi un vērtīgāko apaugumu vēsturiskajā krastmalā ar dabīgo akmeņu stiprinājumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.2.3.2.Ēīestātnes veido ar pieeju no krastmalas laipas;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.2.3.3.Ēīennakts tumšajā laikā izgaismo dabas ainavu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.2.3.4.Ēāplašina un padziļina Mārupītes grīvu, paredzot būves Mārupītes grīvas aizsardzībai pret ūdens līmeņa celšanos Āgenskalna līča akvatorijā. Mārupītes tilta rekonstrukcijā nodrošina iespējami lielākus kuģu ceļa gabarītus laivu iebraukšanai Mārupītē;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.3.Ēlānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi” norādītajās zonās ar apzīmējumu (6**) ar detālplānojumu, ko izstrādā uz atklāta pilsētбūvnieciskā risinājuma arhitektūras ideju konkursa rezultātu pamata, kvalitatīvas mūsdienu arhitektūras un ainavas veidošanas nolūkā pieļaujams noteikt detalizētas prasības iespējamo pilsētбūvniecisko akcentu veidošanai ar maksimālo stāvu skaitu, kas pārsniedz 6, ievērojot šādus pamatnosacījumus:	Jā		IKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	612.3.1.Ēeidojot sekundāras nozīmes pilsētбūvnieciskos akcentus – ēkas vai ēku daļas, kuru stāvu skaits pārsniedz 6, pārējai kvartāla apbūvei tādā pašā būvju stāvu platības apjomā vienlaikus nosaka apbūves augstuma pazeminājumu, ar noteikumu, ka kopējie apbūves tehniskie rādītāji šādas apbūves zemesgabaliem nepārsniedz 6 stāvu apbūvei noteiktos;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.3.2.Ēā teritorijas pilsētбūvnieciskās kvalitātes un kopējās silueta kompozīcijas veidošanas nolūkā tiek pamatota nepieciešamība veidot īpašu pilsētбūvniecisko akcentu, detālplānojumā pieļaujams paredzēt viena slaida akcenta veidošanu, nosakot, ka:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.3.2.1.Ēā maksimālais stāvu skaits nepārsniedz sešpadsmit stāvus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	612.3.2.2.Ķparedzētā būve papildus pamatfunkcijai ietver konkrētajai vietai nozīmīgu, publiski pieejamu funkciju;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.3.2.3.Ķbūves metu, kas iegūts un izstrādāts atklāta arhitektūras konkursa rezultātā, kā izcilas kvalitātes arhitektūras risinājumu pēc konsensus principa atbalsta atbildīgās institūcijas – Būvvalde, VKPAI un Padome, atbalstot ar visu klātesošo Padomes locekļu balsīm;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.3.2.4.Ķīim objektam pielieto attiecīgajam stāvu skaitam atbilstošus apbūves tehniskos rādītājus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.3.3.Ķpilsētbūvnieciskos akcentus veido kvartālos, ko ietver publiskā ārtelpa;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.3.4.Ķīku pirmo stāvu telpām, kas izvietotas gar galvenajām publiskās ārtelpas gājēju zonām, paredz atbilstošu augstumu un arhitektonisko izveidojumu, lai nodrošinātu iespēju izvietot publiskas funkcijas, kas orientētas uz ārtelpas kvalitāti un pieejamību no publiskās ārtelpas;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.3.5.Ķkrastmalas konfigurācijas izmaiņas pieļaujams veidot atbilstoši Noteikumu 213.punktam, nodrošinot mākslīgi izbūvētas tauvas joslas prasības saskaņā ar Zvejniecības likumu un paredzot pietātnes kuģošanas līdzekļiem;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.3.6.Ķ12.3.apakšpunktā minētajās teritorijās nepiemēro Noteikumu 320. un 321.punkta prasības;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.4.Ķo Noteikumu 612.3.apakšpunktā minētajā detaļplānojumā nosaka:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.4.1.Ķēspējamo pilsētbūvniecisko akcentu skaitu, izvietojumu, to pamatojumu un specifiskās prasības to veidošanai;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.4.2.Ķetalizētas prasības Noteikumu 612.3.2.apakšpunktā minētās jaunbūves arhitektūras konkursam;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.4.3.Ķāpbūves kvartālu būvlaides pret veidojamo publisko ārtelpu teritorijas iekšienē;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.4.4.Ķplānotās zemesgabalu robežas, ja ir paredzēta vai iespējama zemesgabalu sadalīšana vai apvienošana, ņemot vērā attiecīgos apbūves tehniskos rādītājus un iespējamās pazemes būves;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.4.5.Ķetalizē 2.25.apakšnodaļas u.c. noteikumu prasības, nosaka inženiertehniskās apgādes risinājumus, ielu, krastmalu un citu publiskās ārtelpas objektu šķērsprofilus un prasības gājējiem draudzīgas publiskās ārtelpas labiekārtojumam;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.4.6.Ķprasības apstādījumu veidošanai un pagalmu labiekārtojumam;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.4.7.Ķetāplānojuma un kompleksas apbūves īstenošanas secību, nosakot un pamatojot būvniecības sadalījumu kārtās;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.5.Ķā plānotā apbūve 612.3.apakšpunktā minētajās teritorijās neparedz ēku būvniecību, kas pārsniedz maksimālo atļauto ēku stāvu skaitu 6, detaļplānojums nav jāizstrādā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.6.Ķteritorijā starp Uzvaras bulvāri, Valguma ielu, Akmeņu ielu, Mūkusalas ielu, dzelzceļu un plānoto Kobronskanstes sānielu:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	612.6.1. Saglabā 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamās un saimnieciskās apbūves, kā arī publiskās apbūves, ielu, pagalmu un iekškvartālu telpas kultūrvēsturiskās vides raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.6.3. Ielās un pagalmos saglabā, restaurē un atjauno esošo (arī zem asfalta) akmeņu bruģa segumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.6.4. Pagalmos saglabā paaugstinātu apstādījumu īpatnību;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.7. AB dambja pieļaujama nacionālās nozīmes kultūras iestādes būvniecība, kuras novietne Plānojuma grafiskās daļas plānos attēlota nosacīti. Tā precizējama atklāta arhitektūras konkursa rezultātā atbilstoši kultūras iestādes funkcionālajai programmai. Kultūras iestādes projektēšanā un būvniecībā ievēro šādas prasības:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.7.1. Saglabā skatu uz Vecrīgas panorāmu: Doma baznīcu – Jēkaba baznīcu, skatu punktus zemes līmenī no Trijādības ielas;	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	612.7.2. Ierīkta AB dambja krasta līnijas pārveidošana virzienā uz Vecrīgu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.7.3. Ierīkta samazināt AB dambja līča garumu;	Jā	Secināms no topo pamatnes	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.7.4. Nodrošina nepārtrauktas gājēju satiksmes iespējas ne mazāk kā 10 m platā joslā visā AB dambja krastmalas garumā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	612.7.5. Ieapbūvēto AB dambja daļu veido kā publiski pieejamu ārtelpu ar rekreācijas iespējām.	Jā	Secināms no topo pamatnes	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	613. Daugavas salas: Mūkusalas (9.4):		Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	613.1. Kileveina grāvja krastmalu labiekārtojumu veido ar dažādu raksturu – vietām izkopjot un saglabājot dabisku nenostiprinātu, stiprinātu krastmalu ar apstādījumiem un izbūvējot tauvas joslu aktīvai atpūtai pa ūdensobjekta perimetru abos krastos un ar vertikāli stiprinātiem krastmalas posmiem šķērsojumu vietās;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	613.2. Pāri Kileveina grāvim atļauts veidot gājēju tiltus, kas būtu nepārtrauktas un savstarpēji saistītas publiskās ārtelpas tīkla nodrošinājums. Gājēju tilti projektējami tā, lai tie netraucētu ūdenstransporta satiksmi;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	613.3. No kvartālu iekšpagalmiem veido skatu koridorus uz Daugavu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	613.4. Mūkusalas ielā gar Daugavas krastmalu veido apstādījumus, ielas sadalošā joslā veido koku stādījumu rindu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	613.6. Saglabā un veido skatu koridorus starp apbūvi no Jelgavas ielas uz Kileveina grāvi;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	613.7. Ērītorijā starp Jelgavas ielu un Kileveina grāvi ar apzīmējumu (4**) detālplānojumā var noteikt vietējas nozīmes pilsēt būvniecisko akcentu zonu līdz sešiem stāviem, vienlaikus nosakot apbūves pazeminājuma zonu līdz trim stāviem, veidojot apbūves augstuma pazeminājumu pret ūdeni ar nosacījumu, ka akcenta pamatnes laukums nedrīkst pārsniegt 20% no detālplānojumā noteiktās vietējas nozīmes pilsēt būvniecisko akcentu zonas platības attiecīgajā zemesgabalā. Detālplānojumā, nosakot vietējas nozīmes pilsēt būvniecisko akcentu zonu, zemesgabalā var paredzēt kopējo apbūves intensitāti līdz 160%;	Jā		1KN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	613.8. Ērītorijā starp Kileveina grāvi, Buru ielu, Mūkusalas ielu un Bieķensalas ielu ar apzīmējumu (4**) detālplānojumā var noteikt vietējas nozīmes pilsēt būvnieciskus akcentus līdz sešiem stāviem, kas pamatoti no silueta veidošanas kompozīcijas viedokļa;	Jā	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	613.9. Ērītorijā ar apzīmējumu (6**) detālplānojumā var noteikt trīs vietējas nozīmes pilsēt būvnieciskos akcentus līdz deviņiem stāviem, veidojot akcentu grupu, kura pamatota no silueta veidošanas kompozīcijas viedokļa;	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	613.10. Bieķensalas un Jelgavas ielu krustojumā ainaviski akcentē Kileveina grāvja sākumu.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	614. Daugavas salas: Lucavsalas ziemeļrietumu gals (9.5):	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	614.1. Saglabā skatu no Salu tilta uz Vecrīgas panorāmu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	614.2. Ēsādes platums pret ūdeni apbūves pirmajā rindā nedrīkst pārsniegt 20 m;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	614.6. Krasta dabisko ainavu zonā:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	614.6.1. Ēominējošā dabas ainavā akcentē salas formu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	614.6.2. Mazajā Daugavā padziļina attek un no esošās sēres veido jaunu salu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	614.6.3. Bieķengrāvja labajā krastā var veidot jaunu līci, savienojot to ar esošo salas ūdenstilpi;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	614.6.4. Krastā paredz tūrisma taku tiklu un publiski izmantojamu krastmalas laipu ar laivu piestātnēm, kas novietota atstāt no krasta līnijas;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	614.6.5. Ēido publisku peldvietu.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	615. Daugavas salas: Zaķusalas gals (9.6):		Nē		Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots


		615.1.Ārunu ēku būvniecībai zemesgabalos, kam nav nodrošināta piekļūšana, un pilsētbūvniecisko akcentu veidošanas gadījumā izstrādā detālplānojumu, kurā paredz nepieciešamās inženiertehniskās, transporta un sociālās infrastruktūras nodrošināšanu maksimāli pieļaujamajam plānotās apbūves apjomam, nepieciešamās vizuālās ietekmes analīzes, un detālplānojumam veic novērtējumu saskaņā ar vadlīnijām ietekmes uz mantojumu novērtēšanai;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		615.3.Ķirastmalu labiekārtojumu veido ar dažādu raksturu – dabisku, koptu vai stiprinātu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		615.4.Ķirastmalas teritorijā var izbūvēt laivu mājas airēšanas sportam;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		615.5.Ķaglabā skatu no Satu tilta uz Vecrīgas panorāmu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		615.6.Īzvietojot apbūvi, no kvartālu iekšelpas veido skatu koridorus uz Daugavu un Mazo Daugavu.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	6.4. Teritoriju fragmenti ar atšķirīgiem apbūves noteikumiem	616.3.Ķaglabā apbūves, ielu un to krustojumu telpas un pagalmu jeb iekškvartālu telpas kultūrvēsturiskās vides īpatnējo raksturu. Tas realizējams tādos harmoniskos apbūves saglabāšanas, rekonstrukcijas un jaunās būvniecības veidos un formās, kas vislabāk nodrošina vietas autentiska veidola pārmantojamību;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		616.4.Ķaglabājamās pilsētbūvnieciskās vērtības apbūves fragmentos ir: vēsturiskās apbūves veidotaais ielas telpas mērogs, skatu perspektīvas un apbūves ritms; ēku izvietojuma un plānojuma principi zemesgabalā; ēku apjomu kompozīcija un jumtu ainava; publiskās ārtelpas un pagalmu apstādījumu kopums;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		616.5.Ķaglabājamās autentiskās apbūves vērtības apbūves fragmentos ir: autentiski kultūrvēsturiski vērtīgo ēku fasāžu veidošanas un kompozīcijas principi, oriģinālie logi, durvis un vārti, ēku apdare un detaļas, žogi un sētas, ielu un pagalmu, akmeņu bruģa iesegumi, ielu un pagalmu apstādījumu veidošanas principi;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		616.14.Īvēsturiskos akmens un ķieģeļu bruģa zemes virsmas segumus saglabā un atjauno. Pirms ēku renovācijas, rekonstrukcijas un jaunbūvju projektēšanas fiksē saglabājušos zemes virsmas seguma materiālu fragmentus, vēsturiskā labiekārtojuma un apstādījumu elementus. Projektā paredz pagalmu un iekškvartāla labiekārtojuma rekonstrukciju un renovāciju, pielietojot un pilnveidojot vēsturiskos labiekārtojuma veidošanas principus, saglabājot atjauninātus autentiskus labiekārtojuma fragmentus un pielietojot iederīgus materiālus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		616.15.Īrekonstrukcijas un izbūves projektos saglabā, rekonstruē un papildina esošos apstādījumus, jo īpaši ielu alejveida stādījumus un pagalmu apstādījumu platību īpatsvaru teritorijā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		616.16.Īatsevišķos apbūves fragmentos un zemesgabalos esošie pagalma augļu dārzi, kas norādīti Plānojuma grafiskās daļas plāna „RVC apstādījumu sistēmas saglabāšanas un attīstības plāns”, ir atjaunojama un saglabājama vērtība;	Jā	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		616.17.Īžogus un vārtus gar ielu un iekšpagalmā veido saskanīgus ar vēsturiskās apbūves tradīcijām;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	618.1. Speciālie noteikumi teritoriju fragmentiem ar atšķirīgiem apbūves noteikumiem:	Jā	RVC AZ apbūves veidošanas pamatnosacījumi (karte Nr. 4) RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns (karte Nr. 6). Izkopējumi zemāk no kartes Nr. 6	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.1.7. retinātas mazstāvu koka apbūves fragments Blaumaņa un Krišjāņa Barona ielā (numurs plānā – 1):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.1.1. Saglabā un atjauno vēsturisko zemesgabalu kopuma 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamās apbūves un ielu telpas retinātas apbūves kultūrvēsturiskās vides raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.1.2. Saglabā autentiskumu ielu krustojuma un ielu telpas mērogos, apbūves rītmā, jumtu ainavā, ko veido augstvērtīga koka apbūve;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.1.7. Saglabā un restaurē esošo apaļakmeņu brūga segumu iekšpagalmos zemesgabalos Blaumaņa ielā 21 (kadastra numurs 01000300040) un Blaumaņa ielā 23 (kadastra numurs 01000300039);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.2.7. retinātas mazstāvu koka apbūves fragments Elizabetes ielā (numurs plānā – 2):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.2.1. Saglabā un atjauno vēsturisko zemesgabalu kopuma 19.gs. un 20.gs. sākuma dzīvojamo ēku kopuma kultūrvēsturiskās vides raksturu kontekstā ar augstvērtīgu jūgendstila apbūvi;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.2.2. Saglabā ēku izvietojumu, pagalmu plānojumus un zemes segumus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.2.6. Nav atļauta stieplu vai tamlīdzīgu materiālu izmantošana žogos;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē		Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.3.7. retinātas mazstāvu koka apbūves fragments Dzirnau un Strēlnieku ielā (numurs plānā – 3):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.3.1. Saglabā 19.gs. 2.puses un 20.gs. 1.puses dzīvojamās apbūves, ielu krustojumu un ielu telpas mērogu un kultūrvēsturiskās vides raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.3.5. Apbūve pagalmos pieļaujama, veicot kompleksu apbūves analīzi;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nē	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	618.3.8. Saglabā un restaurē esošo apaļakmeņu bruģa segumu iekšpagalmos zemesgabalos: 618.3.8.1. Dzirnavu ielā 20 (kadastra numurs 01000190037); 618.3.8.2. Dzirnavu ielā 26/28 (kadastra numurs 01000190035); 618.3.8.3. Dzirnavu ielā 27 (kadastra numurs 01000190028); 618.3.8.4. Dzirnavu ielā 29 (kadastra numurs 01000190029); 618.3.8.5. Dzirnavu ielā 30 (kadastra numurs 01000190034);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.4. Ērtinātas mazstāvu koka apbūves fragments Krišjāņa Valdemāra un Dzirnavu ielā (numurs plānā – 4):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.4.1. Saglabā un atjauno apbūves fragmenta 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamās apbūves un ielu telpas kultūrvēsturiskās vides raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.5. Ērtinātas mazstāvu koka apbūves fragments Emiļa Melngaiļa un Krišjāņa Valdemāra ielā (numurs plānā – 5):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.5.1. Saglabā un atjauno apbūves fragmenta nozīmīgās 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamās apbūves kultūrvēsturiskās vides raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.5.2. Saglabā ēku izvietojumu un pagalmu plānojumus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.5.4. Ētļauts izvietot kultūrvēsturiski iederīgu autentisku objektu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.5.8. Skatlogiem un vitrinām veido vēsturiskajam raksturam atbilstošu kompozicionālo dalījumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.5.9. Ēkārtnu, reklāmas, sludinājumu un citu vizuālās informācijas materiālus veido saskaņotus ar vēsturiskās apbūves autentisko raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.5.10. Iekšpagalmos izmanto pie ēku sienām un uz stabiem piestiprinātus apgaismes ķermeņus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.5.11. Saglabā un restaurē esošo apaļakmeņu bruģa segumu un ķieģeļu bruģa segumu iekšpagalmos zemesgabalos Krišjāņa Valdemāra ielā 41 (kadastra numurs 01000190068) un Krišjāņa Valdemāra ielā 43 (kadastra numurs 01000190067);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.6. Ērtinātas mazstāvu koka un mūra apbūves fragments Baznicas, Lāčplēša un Brīvības ielā (numurs plānā – 6):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots

	618.6.1. Saglabā apbūves fragmenta 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamās apbūves, ielu telpas un krustojuma kultūrvēsturiskās vides autentiskumu, raksturu un pagalmu telpu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.6.6. Saglabā un restaurē esošo apaļakmeņu bruģa segumu iekšpagalmā zemesgabalā Baznīcas ielā 17 (kadastra numurs 01000200103);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.7. Ērtinātas mazstāvu koka apbūves fragments Skolas, Brūņinieku un Stabu ielā (numurs plānā – 8):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.7.1. Saglabā un atjauno apbūves fragmenta 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamās apbūves un ielu telpas kultūrvēsturiskās vides raksturu, ko veido augstvērtīga autentiska koka apbūve;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.7.9. Ērāv atļauta stieplu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.8. Ērtinātas un brīvstāvošas mazstāvu koka un mūra apbūves fragments Aristida Briāna un Miera ielā (numurs plānā – 11):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.8.1. Saglabā un pilnveido 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamās apbūves kultūrvēsturiskās vides un ielu telpas raksturu un pagalmu telpu ar lielu apstādījumu īpatsvaru;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.8.8. Skatlogu kompozicionālo daļījumu veido, ievērojot vēsturiskās tradīcijas;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.8.9. Saglabā un restaurē esošo apaļakmeņu bruģa segumu iekšpagalmos zemesgabalos Miera ielā 41 (kadastra numurs 01000230001) un Miera ielā 43 (kadastra numurs 01000240053), kā arī Aristida Briāna ielā 17 (kadastra numurs 01000242053);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.9. Ērtinātas mazstāvu koka un mūra apbūves fragments Miera, Palīdzības un Annas ielā (numurs plānā – 12):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nē	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.9.1. Saglabā 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamās apbūves un ielu telpas kultūrvēsturiskās vides raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.9.6. Pagalmu apgaismošanai izmanto apgaismes ķermeņus uz stabiem;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.9.7. Saglabā un restaurē esošo apaļakmeņu, kaltā un ķieģeļu bruģa segumu iekšpagalmos zemesgabalos Miera ielā 21 (kadastra numurs 01000230071), Miera ielā 23 (kadastra numurs 01000230072) un Miera ielā 25 (kadastra numurs 01000230073);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo





	618.10.10.Ērtinātas mazstāvu koka un daudzstāvu mūra apbūves fragments Miera ielā (numurs plānā – 13):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.10.11.Saglabā 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamās apbūves un Miera ielas posma kultūrvēsturiskās vides raksturu un pagalmu telpu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.10.6.Pagalmu apgaismošanai var izmantot tikai pie ēkām piestiprinātus apgaismes ķermeņus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.10.7.Ērtinātas mazstāvu koka un daudzstāvu mūra apbūves fragments Miera ielā (numurs plānā – 13):	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.10.8.Saglabā un restaurē esošo apaļakmeņu un ķieģeļu bruģa segumu iekšpagalmos zemesgabalos Miera ielā 16 (kadastra numurs 01000230065) un Miera ielā 18 (kadastra numurs 01000230066);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.11.Ērtinātas un brīvstāvošas mazstāvu koka un mūra apbūves fragments Aristida Briāna un Šarlotes ielā (numurs plānā – 15):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.11.1.Saglabā un pilnveido apbūves fragmenta 18.gs., 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamās un saimnieciskās apbūves un ielu kultūrvēsturiskās vides raksturu un pagalmu telpu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.11.6.Saglabā priekšpagalmu apstādījumus un vēsturiskos pagalmu segumus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.12.Ērtinātas mazstāvu koka un daudzstāvu mūra apbūves fragments Marijas, Elizabetes un Dzirnau ielā (numurs plānā – 16):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.12.1.Saglabā raksturīgo mūra un koka apbūves plānojumu un telpisko struktūru iekškvartāla telpā kā unikālu 19.gs. 2.puses jauktu dzīvojamo un komercbūvju kopuma kultūrvēsturisko vidi;	Nē		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.13.Ērtinātas mazstāvu koka un mūra apbūves fragments Avotu un Lāčplēša ielā (numurs plānā – 17):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots



	618.13.1.Šaglabā 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamo un saimniecības ēku vēsturisko zemesgabalu kopuma kultūrvēsturiskās vides raksturu un pagalma telpu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.13.5.Ļaļaujama telpas apbūvē ievēro iekškvartāla ceļa ierīkošanas nepieciešamību un veic kompleksu apbūves analīzi, nosakot raksturīgo apbūves blīvumu, intensitāti un ēku augstumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.13.7.Šaglabā un atjauno vēsturiskās vārtu konstrukcijas starp ēkām Avotu ielā 16 (kadastra apzīmējums 01000302509001) un Avotu ielā 18 (kadastra apzīmējums 01000300104001). Žogi un vārti starp blakus esošām mājām jāveido necaurredzami un no koka;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.13.8.Ļaļaujama ielas posmā nedrīkst izvietot virs ielām iekārtus apgaismes ķermeņus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.13.9.Šaglabā un restaurē esošo apaļakmeņu un ķieģeļu bruģa segumu iekšpagalmā zemesgabalā Avotu ielā 16 (kadastra numurs 01000302509);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.14.Īretinātas mazstāvu koka un daudzstāvu mūra apbūves fragments Avotu un Ģertrūdes ielā (numurs plānā – 18):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.14.1.Šaglabā apbūves fragmenta 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamo un saimniecības ēku un ielas kultūrvēsturiskās vides raksturu un pagalmu telpu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.14.5.Zemesgabala Ģertrūdes ielā 97 (kadastra numurs 01000320065) apbūvi saglabā kā raksturīgu, retu un labi saglabājušos ēku un pagalmu plānojuma, struktūras un labiekārtojuma objektu pilsētas mērogā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.14.8.Šaglabā un restaurē esošo apaļakmeņu un kalto akmeņu bruģa segumu iekšpagalmos zemesgabalos Ģertrūdes ielā 75 (kadastra numurs 01000290083), Ģertrūdes ielā 77 (kadastra numurs 01000290082) un Ģertrūdes ielā 79 (kadastra numurs 01000290081), Avotu ielā 29 (kadastra numurs 01000290080);	Nē	Nē		Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.15.Īretinātas mazstāvu koka un mūra apbūves fragments Artilērijas ielā (numurs plānā – 19):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.15.1.Šaglabā apbūves fragmenta 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamo un saimniecības ēku kopuma kultūrvēsturiskās vides raksturu un pagalma telpu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.15.4.Šaglabā un restaurē esošo apaļakmeņu bruģa segumu iekšpagalmos zemesgabalos Artilērijas ielā 21 (kadastra numurs 01000330022) un Artilērijas ielā 23 (kadastra numurs 01000330021);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.16.Īretinātas mazstāvu koka un mūra apbūves fragments Ģertrūdes un Aleksandra Čaka ielā (numurs plānā – 21):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots


	618.16.1.Šaglabā apbūves fragmenta 18.gs., 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamo un saimniecības ēku kopuma, pagalmu un ielu telpas kultūrvēsturiskās vides raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.16.5.Šaglabā un restaurē esošo apaļakmeņu un kalto akmeņu bruģa segumu iekšpagalmos zemesgabalos Ģertrūdes ielā 41 (kadastra numurs 01000290120), Ģertrūdes ielā 43 (kadastra numurs 01000290121), Ģertrūdes ielā 45 (kadastra numurs 01000290122) un Ģertrūdes ielā 47 (kadastra numurs 01000290123);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.17.Īrētinātas mazstāvu koka un mūra apbūves fragments Ģertrūdes ielā (numurs plānā – 22):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Nav informācijas	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.17.1.Šaglabā apbūves fragmenta 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamo un saimniecības ēku kopuma, pagalmu un ielu telpas kultūrvēsturiskās vides raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.17.4.Šaglabā un restaurē esošo apaļakmeņu un kalto akmeņu bruģa segumu iekšpagalmā zemesgabalā Ģertrūdes ielā 57 (kadastra numurs 01000290092);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.18.Īrētinātas mazstāvu koka apbūves fragments Brūņinieku ielā (numurs plānā – 23):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.18.1.Šaglabā un atjauno apbūves fragmenta 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamo un saimniecības ēku kopuma kultūrvēsturiskās vides raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.18.2.Šaglabā un atjauno autentisko pagalmu plānojumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.18.7.Šaglabā un restaurē esošo apaļakmeņu un ķieģeļu bruģa segumu iekšpagalmos zemesgabalos Brūņinieku ielā 14 (kadastra numurs 01000220005), Brūņinieku ielā 16 (kadastra numurs 01000220006) un Brūņinieku ielā 18 (kadastra numurs 01000220007);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.19.Īrētinātas mazstāvu koka apbūves fragments Tērbatas, Akas un Stabu ielā (numurs plānā – 24):	Jā	Sk. augstāk pie Nr. 23	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.19.1.Šaglabā un atjauno apbūves fragmenta 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamo un saimniecības ēku kopuma, ielu un pagalmu kultūrvēsturiskās vides raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.19.5.Īpagalmu telpu var apbūvēt, veicot kompleksu apbūves analīzi un atbilstoši raksturīgajam apbūves blīvumam, intensitātei un ēku augstumam;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.19.9.Īa apbūves raksturs kvartāla robežās tam atbilst, var veidot necaurredzamus žogus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.19.10.Šaglabā un restaurē esošo apaļakmeņu bruģa segumu iekšpagalmos zemesgabalos Stabu ielā 21 (kadastra numurs 01000220013) un Stabu ielā 26 (kadastra numurs 01000220035);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	618.20.1.Ērtinātas mazstāvu koka apbūves fragments Tērbatas un Matīsa ielā (numurs plānā – 25);	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.20.1.1.Saglabā un atjauno apbūves fragmenta 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamo un saimniecības ēku kopuma un ielu kultūrvēsturiskās vides raksturu un pagalmu telpu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.20.3.1.Pagalmu telpu var apbūvēt, veicot kompleksu apbūves analīzi, nosakot raksturīgo apbūves blīvumu, intensitāti un ēku augstumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.20.8.1.Skatlogiem un vitrinām veido vēsturiskajam raksturam atbilstošu kompozicionālo dalījumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.20.9.1.Saglabā un restaurē esošo apaļakmeņu bruģa segumu iekšpagalmos zemesgabalos Tērbatas ielā 66 (kadastra numurs 01000280075), Tērbatas ielā 68 (kadastra numurs 01000282022), Tērbatas ielā 68 k-1 (kadastra numurs 01000280074) un Matīsa ielā 14 (kadastra numurs 01000280087);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.21.1.Ērtinātas mazstāvu koka apbūves fragments Matīsa ielā (numurs plānā – 28);	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.21.1.1.Saglabā un atjauno apbūves fragmenta 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamo ēku un pagalmu kopuma kultūrvēsturiskās vides raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.21.2.1.Saglabā autentisko pagalmu plānojumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.21.7.1.Pagalmu telpas apbūvē ievēro iekškvartāla ceļa ierīkošanas nepieciešamību un veic kompleksu apbūves analīzi, nosakot raksturīgo apbūves blīvumu, intensitāti un ēku augstumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.21.10.1.Ērābrauktuvēm veido vēsturiskās apbūves tradīcijām atbilstošus vārtus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.21.11.1.Ērtātais tikai pie ēku sienām un uz stabiem piestiprināts ielu apgaismojums;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.21.12.1.Saglabā un restaurē esošo apaļakmeņu bruģa segumu iekšpagalmos zemesgabalos Matīsa ielā 50 (kadastra numurs 01000330116) un Matīsa ielā 50A (kadastra numurs 01000330114);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.22.1.Ērtinātas mazstāvu koka apbūves fragments Avotu, Bruņinieku un Matīsa ielā (numurs plānā – 29);	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.22.1.1.Saglabā un atjauno apbūves fragmenta 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamo ēku, pagalmu, ielu un to krustojumu telpas kopuma kultūrvēsturiskās vides raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo


	618.22.2.Šaglabā autentisko pagalmu plānojumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.22.6.Šaglabā un restaurē esošo apaļakmeņu, kalto akmeņu un ķieģeļu bruģa segumu iekšpagalmos zemesgabalos Avotu ielā 47 (kadastra numurs 01000290035), Bruņinieku ielā 77 (kadastra numurs 01000330107) un Matisa ielā 54 (kadastra numurs 01000330100);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.23.Ēretinātas mazstāvu koka apbūves fragments Turģeņeva un Maskavas ielā (numurs plānā – 30):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.23.1.Šaglabā apbūves fragmenta 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamo un saimniecības ēku kopuma un ielu kultūrvēsturiskās vides raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.23.8.Īa gruntsgabala galvenā ēka ir uz ielas sarkanās līnijas un ielas pārējās apbūves raksturs kvartāla robežās tam atbilst, var veidot necaurredzamus žogus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.23.9.Ēkārtnu, reklāmas, sludinājumu un citus vizuālās informācijas materiālus veido saskaņotus ar vēsturiskās apbūves autentisko raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.23.10.Ātļauts tikai pie ēku sienām un uz stabiem piestiprināt ielu apgaismojums;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.24.Ē Jaunās Svētās Ģertrūdes baznīcas apkārtnē (numurs plānā – 37):	Jā	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.25.Īmazstāvu mūra ēku apbūves fragments Ganību dambī (numurs plānā – 40):	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.25.1.Šaglabā 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamo, sabiedrisko un saimniecisko ēku retinātās brīvstāvošās apbūves kopumu ar plašiem pagalmu apstādījumiem Ganību dambja ielas telpā un iekškvartāla telpā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.25.5.Īrīvo teritoriju un autostāvvietas labiekārto ar apstādījumiem;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.25.6.Īar Ganību dambi ēku priekšpagalmus veido kā priekšdārzus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.25.9.Žogus pret publisko ārtelpu visā teritorijas fragmentā veido vienā augstumā un no viena materiāla (betona stabi ar dēlīšu žogu). Ēku fasādes, žogus un jumtus krāso ar teritorijas fragmenta ietvaros saskaņīgu toņu sedzošām krāsām;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.25.10.Ēekšpagalmu ietvju un ceļu segumu veido pēc vienotiem principiem;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.26.Ēekškvartāla mazstāvu apbūves fragments starp Miera, Hospitāļu un Kazarmu ielu (numurs plānā – 41):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots

	618.26.1. Saglabā un attīsta perimetrālu apbūvi ar brīvstāvošām mazstāvu ēkām plašos pagalmos aiz kvartāla ārējā perimetra ēkām un paaugstinātu pagalma apstādījumu īpatnību;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.27. Mazstāvu dzīvojamo ēku apbūves fragments Lakstīgalu un Klīdņu ielā (numurs plānā – 42):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.27.2.3. Ģar ielām veido priekšdārzus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.27.6. Ielas apgaismošanai izmanto tikai apgaismes ķermeņus uz stabiem;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.27.9. Atjauno ielas bruģa segumu, ja izpētē nav noteikts cits vēsturiskais ielas segums;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.28. Mazstāvu dzīvojamās un industriālās apbūves fragments Cēsu, Brīvības un Mēness ielā (numurs plānā – 44):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.28.1. Saglabā vēsturisko apbūvi – 19.gs. un 20.gs. 1.puses ražošanas ēkas ielu un iekškvartāla telpu un to veidoto kultūrvēsturiskās vides raksturu un jauktas mazstāvu koka un mūra dzīvojamās un maza mēroga industriālās apbūves kopuma kultūrvēsturiskās vides raksturu Cēsu un Mēness ielas iekškvartālā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.28.8. Saglabā un atjauno bruģakmeņu segumu ielās un pagalmu telpā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.29. Mazstāvu koka apbūves fragments Krāsotāju un Sparģeļu ielā (numurs plānā – 47):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.29.1. Saglabā un atjauno 19.gs. un 20.gs. 1.puses dzīvojamo ēku un saimniecības ēku, ielu telpas un pagalmu kopuma kultūrvēsturiskās vides raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.29.5. Saglabā un restaurē esošo apaļakmeņu bruģa segumu ielās un pagalmu telpā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.30. Autentiska pilsētas perifērijas 19.gs. beigās un 20.gs. sākuma rūpniecības un strādnieku mājokļu apbūves teritorija (numurs plānā – 48):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.30.1. Saglabā, atjauno un pilnveido 19.gs. 80.–90.gadu mazstāvu un koka apbūves historisma stilā (neorenesanse, eklektisms u.c.), perimetrālas retinātas apbūves kvartālu un ielu telpas raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo


	618.30.9.Ģar ielām saglabā un atjauno koku aleju stādījumus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.30.10.Ģa gruntsgabala galvenā ēka ir uz ielas sarkanās līnijas un ielas pārējās apbūves raksturs kvartāla robežās tam atbilst, var veidot necaurredzamus žogus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.30.11.Ātļauts tikai pie ēku sienām un uz stabiem piestiprināts ielu apgaismojums;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.30.12.Ģājēju ietvēm kā seguma materiālu izmanto klinkera ķieģeļus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.30.13.Ģaglabā un restaurē esošo apaļakmeņu bruģa segumu Mūrnieku, Pļavas, Zaku, Lienes, Augusta Deglava un Matisa ielā, Avotu, Augusta Deglava un Lienes ielas krustojumā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.31.Ļperimetrālās industriālās mūra apbūves komplekss Bruņinieku un Valmieras ielā (numurs plānā – 49):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.31.1.Ģaglabā 19.gs. un 20.gs. 1.puses ražošanas ēkas (Valmieras ielas pāra numuru pusē un Bruņinieku ielas posmā starp Valmieras un Vagonu ielu);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.31.2.Āpbūvi Bruņinieku ielas posmā starp Valmieras un Vagonu ielu saglabā ar tai piemītošo unikālo industriālās arhitektūras raksturu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.31.8.Ātļauts tikai pie ēku sienām un uz stabiem piestiprināts ielu apgaismojums;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.31.9.Ģaglabā un restaurē apaļakmeņu bruģa segumu ielās un pagalmu telpā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.32.Āpbūve ap Jēzus luterāņu baznīcas laukumu (numurs plānā – 51):	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	618.32.1.Ģaglabā un pilnveido ielas telpas mērogu un kultūrvēsturiskās vides raksturu, ko veido autentiska 19.gs. sākuma koka apbūve un vēlāko laiku mūra apbūve kontekstā ar fragmenta pilsētbūvniecisko dominanti – Jēzus luterāņu baznīcu un ielas telpā augošie un tajā eksponētie pagalmu koki;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.32.6.Ģa gruntsgabala galvenā ēka ir uz ielas sarkanās līnijas un ielas pārējās apbūves raksturs kvartāla robežās tam atbilst, var veidot necaurredzamus žogus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.32.7.Ēlijas un Jēzusbaznīcas ielā atļauts tikai pie ēku sienām un uz stabiem piestiprināts ielu apgaismojums;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	618.32.8.Ģaglabā un restaurē apaļakmeņu bruģa segumu ielās un pagalmu telpā.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	6.5. Prasības laukumu izmantošanai RVC	619.1. Vecpilsētas laukums (apzīmējums plānā – LM1), kuru saglabā kā Vecrīgas pilsētvides struktūras un kultūrvēsturiskās ainavas elementu. Laukumam izstrādā laukuma labiekārtojuma projektu, kurā:	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtermiņus risinājumus un veselīgu dzīvesvīdi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		619.1.1. Ilveido laukuma struktūru, paredzot telpisku akcentu, kura lomu var pildīt piemineklis, skulptūra vai neliela dzeramā ūdens strūklaka;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtermiņus risinājumus un veselīgu dzīvesvīdi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		619.2. Paredz veidot atpūtas vietas, izvietojot soliņus.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtermiņus risinājumus un veselīgu dzīvesvīdi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		620.1. Alberta laukums (apzīmējums plānā – LM2), kuru saglabā kā pilsētas plānojuma un telpiskās struktūras elementu. Laukumam izstrādā laukuma labiekārtojuma projektu, kurā paredz:	Jā	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtermiņus risinājumus un veselīgu dzīvesvīdi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		620.1.1. Kreatīvās funkcijas attīstīšanu un nelielas īslaicīgas tirdzniecības un kultūras aktivitātes;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtermiņus risinājumus un veselīgu dzīvesvīdi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	620.2.Ļaukuma telpiskā akcenta veidošanu, par ko varētu kalpot piemineklis, skulptūra, neliela dzeramā ūdens strūkļa vai arheoloģisko materiālu ekspozīcija;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	620.3.Āpstādījumu (tajā skaitā vertikālo apstādījumu) pilnveidošanu, nodrošinot tiem ne mazāk par 40% no laukuma teritorijas;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	620.4.Ļaukuma ieseguma kvalitātes uzlabošanas pasākumus, piebrauktuves daļai paredzot atšķirīgu iesegumu un saglabājot iespēju piekļūt pie laukuma malā esošajām ēkām;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	620.5.Ļeidot atpūtas vietas, izvietojot soliņus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	620.6.Ļasaras kafējnicu un atsevišķu īslaicīgas tirdzniecības aktivitāšu iespējamo izvietojumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo



	620.7.Ēveidot laukuma funkcionālu sasaisti ar Audēju ielu (pa Vecpilsētas ielu), iedzīvinot kultūras un rekreatīvo funkciju senajās noliktavu ēkās.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	621.3. Doma laukums (apzīmējums plānā – LM3). Laukumu rekonstruē, uz atklātā arhitektūras konkursa pamata izstrādājot laukuma rekonstrukcijas projektu, kurā:	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	621.1.Āparedz iespējas laukumu izmantot nacionālo svētku svinēšanai un plaša mēroga publisku pasākumu rīkošanai ar iespēju to funkcionāli transformēt;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	621.2.Āparedz laukuma daļā starp Jaunielu un Doma baznīcas ēku esošo koku grupu papildināt ar atsevišķiem koku stādījumiem un saglabāt kokus pie baznīcas ziemeļu ieejas;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	621.3.Āparedz palielināt soliņu sēdvietu skaitu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	621.4.Āparedz transporta kustību gar apbūvi;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo


	621.5.Āparedz iespējas izvietot vasaras āra kafējnicas, kas demontējamas plaša mēroga publisko pasākumu rīkošanas laikā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	621.6.Ētver laukuma augu konteineru izvietojuma koncepciju;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	621.7.Ētver laukuma apgaismojuma koncepciju;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	621.8.Ēvērtē iespēju ar labiekārtojuma elementiem akcentēt biskapa Alberta kolonijas vārtu vēsturisko novietojumu un pilsētas pirmā rātsnama vietu laukuma daļā pie Tirgoņu, Šķūņu un Zirgu ielas;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	621.9.Ēukuma pāreju uz pazemināto daļu pie Doma baznīcas ēkas var veidot kā amfiteātri, kas vienlaikus risinātu sekundāro sēdvietu iespējas. Amfiteātra projektā iestrādā pārvietojamās estrādes uzstādīšanas iespējas. Jāizvērtē iespējamā iedzīlīnātās laukuma daļas sasaiste ar Doma laukuma pazemi un iespēja publisko tualesu ierīkošanai izmantot laukuma pazemi. Amfiteātra projektā jāizvērtē skulptūru pielietojums, apzaļumojuma (tajā skaitā vertikālā) veids un senvēstures objektu iezīmēšanas iespējas.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	622.2.1. Herdera laukums (apzīmējums plānā – LM4), kuru saglabā kā Vecrīgas pilsētvides struktūras un kultūrvēsturiskās ainavas elementu. Laukumam izstrādā laukuma labiekārtojuma projektu, kurā paredz:	Jā	Sk. augstāk pie LM3	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	622.1.2. Saglabāt divus 1895.gadā iestādītos ozolus, kas ir J.G.Herdera pieminekļa ainaviskais ietvars un laukuma telpiskais akcents, nodrošinot tiem labākus augšanas apstākļus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	622.2.2. Iedot atpūtas vietas, izvietojot soliņus.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	623.2. Līvu laukums (apzīmējums plānā – LM5), kurā saglabā komunikatīvo funkciju un attīsta rekreatīvo funkciju:	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	623.1.1. Ņemot vērā atklāta arhitektūras ideju konkursa rezultātus, Padome nosaka:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	623.1.1.1. Ieapbūvējamo publisko ārtelpu – rekonstruējamo Līvu laukuma teritoriju;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	623.1.2.Ēsošās ārtelpas daļu, kurā iespējama apbūve, kvartālā starp Zīrgu, Vaļņu, Kaļķu ielu un bijušo Mazo Ķēniņu ielu. Kvartāla daļas, kurā iespējama apbūve, atļautās izmantošanas – centru apbūves – robežu nosaka detālplānojumā un apbūvi veido saskaņā ar Noteikumu 282.4.apakšpunkta un 5.1.apakšnodaļas prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	623.1.2.Ēivu laukumu kompleksi rekonstruē, 623.1.1.apakšpunktā noteiktajai teritorijai izstrādājot rekonstrukcijas projektu uz Padomē saskaņotas rekonstrukcijas funkcionālās programmas pamata:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	623.1.2.Ēsošās ārtelpas daļu, kurā iespējama apbūve, kvartālā starp Zīrgu, Vaļņu, Kaļķu ielu un bijušo Mazo Ķēniņu ielu. Kvartāla daļas, kurā iespējama apbūve, atļautās izmantošanas – centru apbūves – robežu nosaka detālplānojumā un apbūvi veido saskaņā ar Noteikumu 282.4.apakšpunkta un 5.1.apakšnodaļas prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	623.1.2.Ēivu laukumu kompleksi rekonstruē, 623.1.1.apakšpunktā noteiktajai teritorijai izstrādājot rekonstrukcijas projektu uz Padomē saskaņotas rekonstrukcijas funkcionālās programmas pamata:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	623.2.1.Ēilnveido laukuma iekļaušanos Vecrīgas vēsturiskajā struktūrā, labiekārtojuma risinājumā akcentējot bijušās Mazās Ķēniņu ielas konfigurāciju;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	623.2.2.Ļaukuma segumam pamatā izmanto dabīgā akmens materiālus (plāksnes, bruģi u.tml.), kas var tikt kombinēti ar citiem Vecrīgas vidē iederīgiem materiāliem;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	623.2.3.Īzvērtē esošo koku kvalitāti un paredz laukumā jaunus koku stādījumus, lai kompensētu rekonstrukcijā likvidējamos kokus, dažādo apstādījumus, izmantojot augu konteinerus un vītēnaugus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	623.2.4.Ļaukuma labiekārtojumā risina zudušās Rīdzenes upes simbolisku atainojumu ar ūdens motīviem – ūdens virsmu, ūdens plūsmu, kinētiskiem objektiem, strūklakām ar izgaismojumu u.tml.;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	623.2.5.Ļaukuma teritorijā starp Kaļķu, Meistaru, Zirgu ielu un bijušās Mazās Kēniņu ielas rietumu puses robežu neparedz izvietot īslaicīgas lietošanas būves;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	623.2.6.Īzstrādā vienotu laukuma funkcionēšanai nepieciešamo būvju, kā arī labiekārtojuma elementu un arhitektūras mazo formu (pilsētvides detaļaprikojums) – soliņi, sekundārās sēdvirsmas, apgaismes ķermeņi un apgaismojums, virzienu rādītāji, atkritumu kastes u.tml. – risinājumu, ņemot vērā iespējamo publisko pasākumu rīkošanu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	623.2.7. Izstrādā kopēju laukuma un tam piegulošo īpašumu sezonas aktivitāšu dizainu un novietni;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	623.3. Īdz laukuma kompleksajai rekonstrukcijai atļauta teritorijas labiekārtojuma lokāla rekonstrukcija, iekļaujoties apkārtējā laukuma funkcionālajā un vizuālajā kontekstā.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	624. Rātslaukums (apzīmējums plānā – LM6), kurā attīsta reprezentācijas funkciju, paredzot to pilsētas nozīmes svētku, tautas svētku un kultūras pasākumiem. Pilnveido laukuma plānojuma un telpisko struktūru atbilstoši 1997.gada konkursa „Rātslaukuma izbūves koncepcija” žūrijas slēdzienam par Rātslaukuma kā noslēgtas telpas atjaunošanu un Latviešu strēlnieku laukuma teritorijas detālpļānojuma risinājumiem.			MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	625. Latviešu strēlnieku laukums (apzīmējums plānā – LM7). Laukumu rekonstruē, uz atklātā arhitektūras konkursa pamata izstrādājot laukuma rekonstrukcijas projektu, kurā:	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	626.1. Īenotu reklāmu un izgaismojuma principiāto risinājumu, akcentējot Rīgas dzelzceļa pasažieru stacijas funkciju, iekļaujot laukuma telpu veidojošo ēku fasādes;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	626.2. Īslaicīgas lietošanas paviljona pie Marijas ielas (ēkas kadastra numurs 01000042001001) nojaukšanu.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo



	627.1. Īpašs laukums (apzīmējums plānā – LM9). Laukumu rekonstruē, uz atklātā arhitektūras konkursa pamata izstrādājot laukuma rekonstrukcijas projektu, kurā paredz:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	627.1. Laukumu attīstīt kā Valsts prezidenta rezidences reprezentācijas laukumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	627.2. Klasicisma laikmeta laukumam raksturīgu plānojumu laukuma vidusdaļā; simetriska apstādījumu struktūra un akcents centrā, likvidējot zālienus un pielietojot bruģējumu, lai laukums funkcionētu arī kā pulcēšanās vieta;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	627.3. Laukuma apstādījumu daļas pie Vanšu tilta kompleksu rekonstrukciju, palielinot to ekoloģisko vērtību;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	628. Krastmalas laukums (apzīmējums plānā – LM10). Laukumu veido kontekstā ar Daugavas krastmalas (11.novembra krastmalas) attīstību atbilstoši Noteikumu 603.10.punktam, kā arī ar Vecrīgas un Daugavas akvatorijas attīstību. Uz atklāta arhitektūras konkursa pamata izstrādā laukuma izbūves projektu, kurā paredz:	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots

	628.1.Īpašuma attīstību, piemērojot to valsts un pilsētas svētku pasākumu un plaša mēroga publisku pasākumu rīkošanai;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtermiņus risinājumus un veselīgu dzīvesveidu	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	628.2.Īpašumu veido kā Daugavas krastmalas sastāvdaļu un Vecrīgas gājēju zonas turpinājumu, kas saista pilsētas vēsturisko centru ar Daugavas krastu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtermiņus risinājumus un veselīgu dzīvesveidu	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	628.3.Īpašumiem saistošas atpūtas iespējas kā laukumā, tā pie ūdens un uz ūdens, lai īstenotu laukuma rekreācijas funkciju;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtermiņus risinājumus un veselīgu dzīvesveidu	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	628.4.Īpašībā ietilpst stādījumus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtermiņus risinājumus un veselīgu dzīvesveidu	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	628.5.Īpašuma terases veida risinājumu – ar kritumu līdz ūdens virsmai daļā krastmalas:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtermiņus risinājumus un veselīgu dzīvesveidu	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	628.5.1. galvenā terase (visplašākā) veidojama pie esošās apbūves (orientējoši uz atzīmes +4,5 m):	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	628.5.1.1. laukuma attīstības 1.kārtā ņem vērā pilsētas nozīmes satiksmes saglabāšanos laukuma zemes līmeni, nodrošinot gājējiem ērtus brauktuviņu šķērsojumus un vietējās satiksmes un plānoto tramvaja sliežu ceļu novirzīšanu laukuma daļā gar Vecrīgas apbūvi;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	628.5.1.2. laukuma attīstības 2.kārtā pilsētas nozīmes satiksmi paredzēts novirzīt tunelī;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	628.5.2.1. ārkamā terase veidojama joslā gar Daugavas krastu starp rekonstruēto brauktuvi un trešo terasi (orientējoši uz esošajām augstuma atzīmēm +3,0 m) un kontekstā ar blakus esošo krastmalas daļu attīstību un Ū2-1 ūdens teritorijas izmantošanu:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	628.5.2.1. laukuma attīstības 1.kārtā starp Anglikāņu ielas turpinājumu un Bīskapa gātes turpinājumu pieļaujama peldošās infrastruktūras apkalpošanai nepieciešamās publiskās infrastruktūras (piebrauktuves, inženierkomunikāciju pievadi, tualetes u.tml.) izvietošana, saglabājot esošos koku stādījumus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	628.5.2.2.Īaukuma attīstības 2.kārtā posmā starp Anglikāņu ielas turpinājumu un Biskapa gātes turpinājumu terašu augstumu starpība saistībā ar pazemes autonomvietni izmantojama, lai iebūvētu nelielas kafējnicas, veikaliņus, publiskās tualetes u.c. objektus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	628.5.3.Īrešā terase – zemākais līmenis – ir laukuma daļa, kas daļēji vai pilnīgi pietuvināta ūdens virsmai, attīstāma saskaņā ar Noteikumu 2.25. un 5.9.apakšnodaļas noteikumiem. Šim līmenim vizuāli jāpaplašina laukuma telpa un jāatjauno krastmalas poligonālais raksturs;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	628.6.Īaukuma apstādījumus, pielietojot augu konteinerus, lai plašu pasākumu laikā laukumu atbrīvotu tā galvenajai funkcijai – pulcēšanās vietas funkcijai;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	628.7.Īaukuma telpas organizēšanu un bagātināšanu, izmantojot tēlniecības objektus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	628.8.Īaukuma iesegumam pielietot granīta plāksnes, kas kombinētas ar citu veidu materiāliem un dažādas apstrādes un formas bruģakmeņiem;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	628.9. Saglabā bijušā pilsētas nocietinājuma – Paula bastiona konstrukcijas un laukuma pazemes telpu iespēju robežās izmanto pazemes autostāvvietas izveidei (tajā skaitā tūristu autobusiem) kompleksā ar publiskajām tualetēm, kas atbilst vides pieejamības prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	628.10.1. Laukuma attīstības 1.kārtu realizē kompleksi vai pa daļām, izstrādājot:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	628.10.1. Satiksmes organizācijas projektu, transporta kustību organizējot 11.novembra krastmalas zemes līmeni;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	628.10.2. Izaicīgas lietošanas būvju kompleksa projektu posmā starp Anglikāņu ielas turpinājumu un Biskapa gātes turpinājumu uz atklātā arhitektūras konkursa pamata saistībā ar blakus teritoriju attīstību;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	628.10.3. Izbieķārtojuma projektu laukumam vai tā daļām;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo



		628.11. Laukuma attīstības 2.kārtu realizē, izstrādājot laukuma izbūves projektu, ņemot vērā pilsētas nozīmes transporta novirzīšanu pazemes līmeni un blakus esošo teritoriju attīstību.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		629. Basteja laukums (apzīmējums plānā – LM11), kuru attīsta kā Vecrīgas struktūras sastāvdaļu un pilsētvides kultūrvēsturiskās ainavas elementu. Laukumam izstrādā laukuma labiekārtojuma projektu, kurā paredz pieminekļa, telpiska akcenta vai dizaina objekta uzstādīšanu.	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		630. Brīvības laukums (apzīmējums plānā – LM12). Laukumu labiekārto, uz atklāta arhitektūras konkursa pamata izstrādājot laukuma labiekārtojuma projektu, kurā:	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		630.1. Paredz laukumu attīstīt kā pulcēšanās vietu valsts svētku svinēšanai pie valsts neatkarības simbola – Brīvības pieminekļa, kā arī kultūras pasākumiem;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		630.2. Paredz atjaunot Laimas pulksteni, izmantojot oriģinālos materiālus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		630.3. Ētver konkursa kārtībā izstrādājamus, pieminekļa arhitektūrai pakļautus priekšlikumus:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	630.3.1.Šoliņu izvietojanai laukuma daļā pie Aspazijas bulvāra;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	630.3.2.Ģizaina elementu komplektam (apgaismojums, informācijas stendi, svētku noformējumam izmantojami islaicīgi vai pārvietojami elementi);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	630.4.Īzvērtē esošā ieseguma saglabāšanu vai nomaiņu ar augstas kvalitātes dabīgā materiāla iesegumu, ietvēm paredzot seguma maiņu.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	631.1.ĢDailēs teātra laukums (apzīmējums plānā – LM13). Laukumu rekonstruē uz atklātā arhitektūras konkursā iegūta risinājuma pamata kā kultūras pieminekļa – Dailēs teātra ēkas – priekšlaukumu, nodrošinot islaicīgas atpūtas iespējas:	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	631.1.Īzstrādā Dailēs teātra apkārtnes pilsēt būvniecisko (pilsēt telpas un funkcionālo) analīzi kvartāla teritorijai starp Brīvības, Bruņinieku, Krišjāņa Valdemāra, Aristida Briāna un Šarlotes ielu, kā arī Brīvības ielas posma starp Bruņinieku un Miera ielu un ielu krustojumu telpai un izvērtē:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo


	631.1.1. Teātra perspektīvās attīstības vajadzības;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	631.1.2. Sabiedrības intereses kvalitatīvas publiskās ārtelpas nodrošinājumā un dažādu publisko funkciju nepieciešamību potenciāli iespējamajā apbūvē;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	631.1.3. Pazemes autonovietnes virszemes daļas izbūves iespējas;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	631.1.4. Īpašuma plānojuma un telpiskās struktūras pilnveidošanu, izmantojot perspektīvā iespējamo apbūvi Brīvības ielas un Šarlotes ielas stūra rajonā un ņemot vērā kvartālā vēsturiski iedibināto brīvstāvošas apbūves veidu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	631.2. Uz 631.1.apakšpunktā minētās analīzes pamata pašvaldība sadarbībā ar Kultūras ministriju izstrādā arhitektūras konkursa noteikumus zemesgabalu Brīvības ielā 75 (kadastra numurs 01000230108) un Šarlotes ielā 1 (kadastra numurs 01000230101) perspektīvajai attīstībai, ko akceptē Padome, nosakot Dailes teātra, Dailes teātra laukuma, kā arī iespējamā būvobjekta Brīvības ielas un Šarlotes ielas stūra rajonā:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	631.2.1.Ārtistības telpiskos nosacījumus, nenosakot perimetrālas apbūves veidošanu Brīvības ielas un Šarlotes ielas stūra rajonā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	631.2.2.Ļūnktionālo programmu – publiskās izmantošanas atbilstoši Noteikumu 538.4.apakšpunktam un atļautās palīgizmantošanas;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	631.2.3.Ļūrasības apstādījumu veidošanai;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	631.3.Ļūko atklātu arhitektūras konkursu par 631.2.apakšpunktā minētajiem objektiem un izstrādā laukuma rekonstrukcijas projektu, kurā:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	631.3.1.Ļūosaka laukuma ziemeļaustrumu daļas telpisko robežu un iespējamā būvobjekta telpiskos parametrus perspektīvā transformējamā skvēra teritorijā, attiecīgi precizējot Noteikumos paredzēto, ar projekta risinājumu nosakāmo būvlaidi;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	631.3.2. Saglabā Latvijas Dailes teātra ēkas – arhitektūras pieminekļa – autores arhitektes Martas Staņas veidotā teātra priekšlaukuma labiekārtojuma veidošanas principus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	631.3.3. Ārējais izbūvēt vai respektē izbūvēto pazemes autonomietni (tajā skaitā teātra vajadzībām), telpas struktūru, nepieciešamības gadījumā, veidojot ar jauniem koku stādījumiem, iespēju robežās saglabājot esošos kokus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	631.3.4. Ārējais tēlniecības objekta vai objektu grupas uzstādīšanas iespēju;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	631.3.5. Laukuma iesegumam pielieto granīta plātnes, kas kombinētas ar citu veidu materiāliem un dažādas apstrādes un formas bruģakmeņiem;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	631.4. Ēdzu laukuma kompleksajai rekonstrukcijai atļauta:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	631.4.1.Ģāzemes autonomvietnes izbūve ar iespējamu sasaisti ar zemesgabala Šarlotes ielā 1 (kadastra numurs 01000230101) daļas kultūras iestādes (objekta) izbūvi Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” attēlotajā teritorijā (apzīmējums Pk);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	631.4.2.Ļaukuma atsevišķu daļu renovācija un labiekārtojuma lokāla rekonstrukcija, iekļaujoties apkārtējā laukuma funkcionālajā un vizuālajā kontekstā.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	632.2.Ģilžu laukums (apzīmējums plānā – LM14). Laukumu rekonstruē, izstrādājot laukuma rekonstrukcijas projektu, kurā paredz:	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	632.1.Ģsaglabāt arku izejai uz Zirgu ielu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	632.2.Ģlabiekārtojumu, ņemot vērā Lietās Ģildes ēkas piebūvi esošā ieejas un kasu bloka vietā.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	633.2.Ģertrūdes laukums (apzīmējums plānā – LM15). Laukumu rekonstruē, uz atklātā arhitektūras konkursa pamata izstrādājot laukuma rekonstrukcijas projektu, kurā paredz:	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots

	633.1.Īlaukumu attīstīt kā publiskas ēkas priekšlaukumu, lai bagātinātu Brīvības ielas funkcionālo un telpisko kvalitāti;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	633.2. Papildakcenta (tēlniecības objekta) izvietojumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	633.3.Ļotomānit laukuma un piegulošo ielas posmu iesegumu ar kalto bruģi;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	633.4.Īdz minimumam sašaurināt Cēsu ielas brauktuvi, rekonstruējot tās pieslēgumu Brīvības ielai;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	633.5.Īzbūvēt labiekārtotas virszemes transportlīdzekļu novietnes pie Jaunās Sv.Ģertrūdes baznīcas;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	633.6. Laukumam pāri ierīkot gājēju pārejas turpinājumu, kas savieno jaunveidojamos skvērus (apzīmējums plānā A 18 un A 17);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	633.7. Āpstādījumu rekonstrukciju, pielietojot neliela augstuma kokaugu stādījumus un paredzot stādījumu platību ne mazāku par 50%;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	633.8. Laukuma telpisko kulišu pilnveidošanu, ņemot vērā, ka daļa zemesgabalu ir neapbūvēti, bet daļai esošās apbūves nav kultūrvēsturiskas vērtības, kas dod iespēju jaunai būvniecībai.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	634.1. Pētera laukums (apzīmējums plānā – LM16). Laukumu rekonstruē, uz atklātā arhitektūras konkursa pamata izstrādājot laukuma rekonstrukcijas projektu, kurā:	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	634.1. Laukumu attīsta daudzfunkcionālai izmantošanai kultūras un ielu tirdzniecības vajadzībām;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	634.2. Īsina laukuma plānojuma un telpiskās struktūras pilnveidojumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo


	634.3.Ār teritorijas labiekārtojuma elementiem iezīmē zudušo plānojuma sistēmu gar Šķūņu ielu, paredzot vietas ielu tirdzniecībai;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	634.4.Ļaukuma daļu pie Kungu ielas veido, atjaunojot nojauktās pirmā stāva kolonādes ēkām Kaļķu ielā 2 (ēkas kadastra numurs 01000010074001) un Grēcinieku ielā 11 (ēkas kadastra numurs 01000010057001);	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	634.5.Ļparedz iespēju laukumā izvietot tēlniecības darbus, veidojot kompleksu laukuma labiekārtojumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	634.6.Ļparedz risinājumus laukumu norobežojošo ēku apkalpei, nosakot piebraukšanas joslas un iespējamo nožogojumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	634.7.Ļparedz atpūtas grupas ar soliņiem;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo


	635.4. Paredz tēlniecības objektu uzstādīšanu, kas saturiski saistīts ar operas un teātra mākslu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	635.5. Laukuma iesegumam pielieto granīta plāksnes, kas kombinētas ar citu veidu materiāliem un dažādas apstrādes un formas bruģakmeņiem;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	635.6. Paredz minimāli nepieciešamo teritoriju transporta kustības organizācijai vienīgi viesnīcas apkalpošanai;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	635.7. Ja zem laukuma tiek izbūvēta pazemes transportlīdzekļu novietne, izstrādājams laukuma rekonstrukcijas projekts.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	636.2. Siena tirgus laukums (apzīmējums plānā – LM18). Laukumu izbūvē kā 19.gs. 2.puses saglabājamā noliktavu ansambļa plānojuma un telpisku papildinājumu, izstrādājot laukuma izbūves projektu, kurā paredz:	Jā		MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	636.1. Laukuma komunikatīvās un rekreatīvās funkcijas attīstīšanu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	636.2.Ātpūtas vietas, izvietojot soliņus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	636.3.Īslaicīgas lietošanas vienstāva būvju ar apkalpes funkciju izvietošanu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	636.4.Īkuma iesegumam izmantot kalto bruģakmeni, kas var tikt kombinēts ar citu materiālu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	636.5.Īkuma telpisko akcentu, kas var būt, piemēram, koks ar ainavisku lapotni;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	636.6.Īepielaut transportlīdzekļu novietnes laukuma teritorijā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo


		636.7. Bukuma izmantošanu pazemes transportlīdzekļu novietnes izbūvei.	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, tostarp skat. 1.6. pielikuma ansambļu pieejai; iespējotot ilgtspējīgus risinājumus un veselīgu dzīvesvidi	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	6.6. Jumtu ainavas noteikumi pilsētībūvniecības pieminekļu teritorijās	637. Jumtu ainavas saglabāšanas vispārīgās prasības:	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		637.2. Iai saglabātu jumtu ainavu un nepieļautu kultūrvēsturisko vidi degradējošas izmaiņas, aizliegta acimredzami kontrastējoša un disonējoša pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošas vēsturiskās apbūves jumtu pārbūve;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		637.4. Veidojot jaunbūves jumtu, nodrošina tā saskanību ar tuvākajā apkārtnē esošiem tradicionālajiem jumtiem un to materiāliem;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		637.5. Veidojot vai pārveidojot jumtu esošai ēkai, nodrošina tā iekļaušanos tuvākās apkārtnes jumtu ainavā, ievērojot tuvākajā apkārtnē raksturīgos jumtu ainavas rādītājus;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		637.6. Vēsturiskas apbūves jumta pārveidojumus, ja tie ir nepieciešami, veic, saglabājot proporciju sistēmu un ēkas arhitektūras koptēlu pilsētvides ainavā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		637.7. Kultūrvēsturiski vērtīgai vēsturiskajai apbūvei jumtu pārveidojumus, ja tie ir nepieciešami, saglabā jumta formas veidu, jumta plakņu slīpumu un izveidojumu, jumta augstumu, kores līniju un vērtīgākos uzslāņojumus; izmaiņas pieļaujamas, ja tās nedegradē ēkas arhitektūras koptēlu un jumtu ainavu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		637.11. Jumta dārza ierīkošana jaunbūvē un rekonstruējamām ēkām augstāk par pirmā stāva pārsegumu Vecrīgā un kultūrvēsturiski nozīmīgās, autentiskās pilsētvides teritorijās, ja jumta dārzs būs redzams no publiskās ārtelpas un no augstajiem skatu punktiem, ir uzskatāma par kultūrvēsturiskās vides būtisku pārveidojumu;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		638.3. Kultūras pieminekļiem un ēkām, kas ietilpst apbūves fragmentos, saglabā esošo autentisko jumta iesegumu (gluda is jumta skārds, kārnīni un dabīgais šīferis). Jumta ieseguma noma iņu, materiālu un krāsojuma toni paredz būvprojektā;	Nē	Nē	MKN 240 13.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, sadarbībā ar Mantojuma pētījuma ekspertiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	6.7. Prasības parku un skvēru izmantošanai	642.7. Esplanāde (apzīmējums plānā – A1):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Vēsturiskie informācijas avoti, t. sk. kartogrāfiskie materiāli, apsekojums	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātam, liegt parkā auto novietnes; izslēgt apbūves izplešanos parka teritorijā	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		642.1. Parkam ir reprezentācijas un bērnu un jauniešu atpūtas funkcija, kā arī tiek attīstīta parka rekreatīvā un komunikatīvā funkcija;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		642.2. Pilnveido parka plānojuma un telpisko struktūru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		642.3. Saglabā parka dendroloģisko un ekoloģisko vērtību;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		642.4. Balstoties uz dārza ainavas arhitektūras principiem, kompozicionāli sakārto teritoriju ap Raiņa pieminekli;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		642.5. Parkā var izvietot jaunu tēlniecības objektu, detālplānojumā vai būvprojektā konkretizējot objekta novietni;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		642.6. Optimizē parka celiņu tīklu, ņemot vērā gājēju plūsmas;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		642.7. Parka celiņu rekonstrukcijas gadījumā pietiemo parka funkcijai atbilstošu ieseguma materiālu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		642.8. Ērzo labo gājēju celiņu ieseguma tehnisko kvalitāti;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		642.9. Saglabā parka soliņu izvietojuma dažādību un uzlabo soliņu kvalitāti atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem dažādās sezonās;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		642.10. Saglabā bērnu rotaļu laukumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		642.11. Saglabā strūklakas;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		642.12. Ērzo būvē aktivās atpūtas zonu jauniešiem;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		642.13. Parkā var izvietot sezonas kafējnīcas;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		642.14. Saglabā puķu dobju, koku un krūmu grupu izvietojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		642.15. Saglabā un rekonstruē koku rindu stādījumus gar Elizabetes ielu, Kalpaka bulvāri un Brīvības bulvāri;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		642.16. Saglabā esošās publiskās tualetes, nodrošinot to atbilstību vides pieejamības prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	642.17.Īpašumā pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas var izbūvēt muzeja darbības nodrošināšanai nepieciešamās telpas atbilstoši akceptētam būvprojektam, neeksplozējot tās virszemē un pazemes telpu pārsegumu veidojot kā Esplanādes parka sastāvdaļu. Šādu pazemes telpu izbūves gadījumā var koriģēt muzeja zemesgabala un parka zemesgabalu robežas nepieciešamajā apjomā.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	643.27.Kanālmalas apstādījumi (apzīmējums plānā – A2):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, liegt parkā auto novietnes; izslēgt apbūves izplešanos parka teritorijā	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	643.1.Īparku saglabā kā noslēgtu apstādījumu joslu ap Vecrīgu, kā arī informatīvu un vizuālu saikni orientācijai RVC. Parka izmantošanā un apsaimniekošanā ievēro šādas parka funkcionālās zonas: parka daļā starp 13.janvāra ielu un Brīvības ielu – aktīvās atpūtas zona, bet starp Brīvības ielu un Krišjāņa Valdemāra ielu – klusās atpūtas zona;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	643.2.Ārtista parka rekreatīvās un komunikatīvās funkcijas, nodrošinot ērtu cirkulāru gājēju un velosipēdistu satiksmi starp parka daļām, izmantojot parka celiņus un tiltus pār Pilsētas kanālu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	643.3.Ķsaglabā un pilnveido parka plānojuma un telpisko struktūru. Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns” norādītajās vietās izbūvē jaunus gājēju tiltus, ko projektē atklāta arhitektūras konkursa rezultātā;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	643.4.Ķsaglabā parka dendroloģisko vērtību un paaugstina kopējo ekoloģisko vērtību;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	643.5.Ķstādījumus Bastejkalna nogāzēs papildina ar nogāzi nostiprinošu krūmu, vītņaugu un zāliena aizstājēju, zemu kokaugu un ziemciešu grupām, kā arī veicina vecāko koku saglabāšanu, pieļaujot kokaugu – sējeņu izciršanu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	643.6.Ķo Bastejkalna nodrošina skatu perspektīvas uz pilsētas centra kultūrvēsturiski unikālajām, ļoti vērtīgajām un vērtīgajām ēkām un apstādījumiem, vienlaicīgi nostiprinot Bastejkalna nogāzes;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	643.7.Ķperas ēkas priekšā saglabā vēsturisko plānojumu un apstādījumu kompozīciju, ap strūklaku veidojot klusās atpūtas zonu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	643.8.Ķsaglabā līepu rindas pie Brīvības pieminekļa;	Nē	Topogrāfija	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	643.9.Ķkanālmalas apstādījumos starp 13.janvāra ielu un Krišjāņa Barona ielu pieļaujama koku retināšana;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	643.10.Ķsaglabā un rekonstruē koku rindu stādījumus gar Zigfrīda Annas Meierovica bulvāri un Raiņa bulvāri;	Nē	Topogrāfija	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	643.11.Ķā ir iespējams, vizuāli iezīmē vēsturisko Rīgas nocietinājumu sistēmas struktūru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	643.12.Ķparka daļā starp Krišjāņa Barona ielu un Krišjāņa Valdemāra ielu nav atļauta sezonas kafejnīcu un īslaicīgas lietošanas būvju izvietošana. Izvērtējama to izvietošana parka daļā starp 13.janvāra ielu un Krišjāņa Barona ielu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo


	643.13. Pilsētas kanāla krastā arhitektūras konkursa rezultātā pieļaujama operas vasaras brīvdabas koncertzāles izbūve, veidojot amfiteātri krastmalā un „peldošu” skatuvi ūdenī;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	643.14. Parka saimnieciskā ēka pie Radio ielas izmantojama publiskajai funkcijai, nojaucot tās nozogojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	643.15. Parkā var izvietot jaunu tēlniecības objektu, detālplānojumā vai būvprojektā konkretizējot objekta novietni;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	643.16. Parkā izvieto piemiņas zīmi G.Kufaltam (Rīgas dārzu un parku direktors (1880–1914)) un teritorijā starp Krišjāņa Barona ielu un Brīvības bulvāri konkursa rezultātā veido skulptūru parku Latvijas mūzikas personībām saistībā ar to darbību operā;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	643.18. Saglabā esošās publiskās tualetes, nodrošinot to atbilstību vides pieejamības prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	643.19. Pilsētas kanāla krastmalās pieļaujama labiekārtojuma attīstība saistībā ar šajā teritorijā atļautās ūdens izmantošanas nodrošināšanu, kā arī ainaviski izveidojamas kanālā ievadāmo lietusūdens virszemes noteču grīvas;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	643.20. Pilsētas kanāla krastmalās nav atļauta tādu ierīču un iekārtu (piemēram, reklāmas stendu, pasažieru uzņemšanas/izlaišanas konstrukciju, tauvošanās vietu u.c.) izvietošana vai uzstādīšana, kuras arhitektoniski un/vai ainaviski neiederas parka „Kanālmalas apstādījumi” kultūrvēsturiskajā vidē.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644. Kronvalda parks (apzīmējums plānā – A3):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	644.1. Ēiek attīstīta parka rekreatīvā un komunikatīvā funkcija;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.2. Saglabā un attīsta parka plānojumu un telpisko struktūru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.3. Saglabā un pilnveido parka dendroloģisko un ekoloģisko vērtību;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.4. Parka teritorijā attīsta gājēju celiņu tīklu:	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.4.1. Gājēju tranzīta maršrutā no Kronvalda bulvāra gar Rīgas brīvostas pārvaldes administrācijas ēku Pilsētas kanāla malā virzienā uz Elizabetes ielas un Kalpaka bulvāra krustojumu, paredzot izbūvēt jaunu gājēju tiltu pāri Pilsētas kanālam;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.2. Saglabā un attīsta parka plānojumu un telpisko struktūru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.3. Saglabā un pilnveido parka dendroloģisko un ekoloģisko vērtību;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.4. Parka teritorijā attīsta gājēju celiņu tīklu:	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	644.4.1.ģājēju tranzīta maršrutā no Kronvalda bulvāra gar Rīgas brīvostas pārvaldes administrācijas ēku Pilsētas kanāla malā virzienā uz Elizabetes ielas un Kalpaka bulvāra krustojumu, paredzot izbūvēt jaunu gājēju tiltu pāri Pilsētas kanālam;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.4.2.iesaistot zemesgabalus Kronvalda bulvārī 6 (zemesgabala kadastra numurs 01000100099), Kronvalda bulvārī 8 (zemesgabala kadastra numurs 01000100100), Kronvalda bulvārī 10 (zemesgabala kadastra numurs 01000100109) un Elizabetes ielā 2 (zemesgabala kadastra numurs 01000100042);	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.5.veido klusās atpūtas zonu pie Rīgas brīvostas pārvaldes administratīvās ēkas un Pilsētas kanāla malā;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.6.īrs esošās pazemes autonovietnes veido aktīvās atpūtas zonu. Būvvalde plānošanas un arhitektūras uzdevumā var noteikt bruģakmens seguma daļas nomaiņu pret citu, aktīvās atpūtas zonai piemērotu segumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.7.īostiprina Pilsētas kanāla nogāzes;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.8.īaglabā un rekonstruē koku rindu stādījumus gar Elizabetes ielu, Kalpaka bulvāri un Krīšjāņa Valdemāra ielu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.9.īaglabā bērnu rotaļu laukumu, kā arī laivu un ūdens velosipēdu nomas vietas;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.10.īaglabā Rīgas 700-gades jubilejas paviljonu un strūklaku ar R.Maura skulptūrām;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.11.īarkā var izvietot jaunu tēlniecības objektu, detālplānojumā vai būvprojektā konkretizējot objekta novietni;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.12.īie Rīgas Kongresu nama var izvietot sezonas kafejnīcu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.13.īeriko publiskās tualetes, kas atbilst vides pieejamības prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.14.ģājēju celiņu asfalta iesegumu nomaina uz citu, parka funkcijām atbilstošu ieseguma veidu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.17.īritorijas daļā pie Elizabetes ielas un Kronvalda bulvāra krustojuma:	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.17.1.īieļaujama pazemes autonovietnes izbūve ar apzaļumotu pārsegumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	644.17.2.īieļaujams rekonstruēt esošās atklātās autonovietnes, lai nodrošinātu publiskās apbūves teritorijai nepieciešamās autonovietnes, nepalielinot ar stāvvietām aizņemto platību, bet teritoriju labiekārto, intensīvi izmantojot piemērotus koku un krūmu stādījumus.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	645.īViestura dārzs (apzīmējums plānā – A4):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem; jāiekļauj RVC!	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	645.1.īparkam ir komunikatīvā funkcija, kā arī tiek attīstīta parka rekreatīvā un publiskā funkcija;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo


	645.2. Saglabā parka plānojumu un telpisko struktūru, kā arī regulāro 18.gs. ceļu tīklu un stādījumus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	645.3. Saglabā un pilnveido parka dendroloģisko un ekoloģisko vērtību;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	645.4. Saglabā bērnu rotaļu laukumu, kā arī skritu/slīdu un skritu/dēļu nomas vietas;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	645.5. Var saglabāt esošos tenisa kortus ar tiem nepieciešamo funkcijas nodrošinājumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	645.6. Pieļaujama parka centrālās ēkas – rekreācijas un tūrisma objekta atjaunošana;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	645.7. Parka teritorijā veic teritorijas nosusināšanu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	645.8. Dārzu var nožogot ar caurredzamu metāla žogu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	645.9. Ģar Eksporta un Hanzas ielu veido speciālas no augiem veidotas daudzpakāpju trokšņa un piesārņojuma „barjeras”, lai samazinātu troksni un atmosfēras piesārņojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	645.10. Ērīko publiskās tualetes, kas atbilst vides pieejamības prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	645.11. Istenojot Hanzas ielas izbūvi, nodrošina Aleksandra vārtu – valsts nozīmes vēstures pieminekļa (valsts aizsardzības Nr.85) pārvietošanu parka teritorijā, sakarā ar tā atrašanos Hanzas ielas sarkanajās līnijās.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	646. Vērmānes dārzs (apzīmējums plānā – A5);	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	646.1. Parkam ir rekreatīvā un komunikatīvā funkcija;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	646.2. Saglabā parka plānojumu un telpisko struktūru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	646.3. Saglabā parka dendroloģisko vērtību un pilnveido ekoloģisko vērtību;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	646.4. Rekonstruē estrādi un tās laukumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	646.5. Ķīvdīdē autonovietni pie izklaides centra „Vernisāža”, paredzot iespēju tās teritorijā izvietot ziedu tirdzniecības vietu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	646.6. Ģar Tērbatas ielu pieļaujams izvietot ziedu tirdzniecības vietu, izvietojot speciālas īslaicīgas lietošanas būves, kas harmoniski iekļaujas apkārtējā ainavā	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo


	646.7. Saglabā publiskās tualetes pie Tērbatas ielas, nodrošinot to atbilstību vides pieejamības prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	646.8. Atjauno parkam raksturīgo stūra ieeju noformējumu ieejā no Krišjāņa Barona un Merķeļa ielas stūra;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	646.9. Ģar Krišjāņa Barona ielu veido atpūtas soliņu grupas, kas vērstas pret ielu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	647.12. Ziedondārzs (apzīmējums plānā – A6):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	647.1. Parkam ir komunikatīvā funkcija, kā arī tiek attīstīta rekreatīvā funkcija;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	647.2. Saglabā parka plānojumu un telpisko struktūru, īpaši saglabājot A.Zeidaka veidoto dārza ainavisko kompozīciju un plānojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	647.3. Saglabā un pilnveido parka dendroloģisko un ekoloģisko vērtību;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	647.4. Atjauno mazās arhitektūras formas;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	647.5. Atjauno strūklakas bronzas skulptūru dekorējumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	647.6. Īstāda piemiņas zīmi bijušajam Rīgas dārzu direktoram A.Zeidakam;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	647.7. Parkā var izvietot jaunu tēlniecības objektu, detālplānojumā vai būvprojektā konkrētie jēgot objekta novietni;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	647.8. Īesturisko paviljonu paredz parka apmeklētāju apkalpošanai atbilstoši parka funkcijām, piemēram, kafejnīcai, inventāra nomas punktam u.tml., kā arī publiskajām tualetēm, nodrošinot to atbilstību vides pieejamības prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	647.9. Atjauno parka apgaismojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	647.10. Īzlabo parka soliņu un gājēju celiņu kvalitāti. Gājēju celiņu iesegumam neizmanto asfaltu kā parka raksturam neatbilstošu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	647.11. Īeido aktīvās atpūtas zonu jauniešiem;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	647.12. Ģar Aleksandra Čaka ielu izvieto atpūtas soliņus, kas vērsti pret ielu, kā arī atjauno šādus soliņus parka daļā pie Matisa ielas;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	647.13. Āpkārt parkam veido caurredzamu nožogojumu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, izslēgt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo



	648. Eksporta, Elizabetes ielas un Kronvalda bulvāra skvērs (apzīmējums plānā – A7):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	648.1. Skvēru ierīko, izstrādājot būvprojektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	648.2. Skvērā esošos apstādījumus kopj, nodrošinot augiem piemērotus augšanas apstākļus, un rekonstruē, ievērojot to ainavisko funkciju un paaugstinot to dendroloģisko un ekoloģisko vērtību;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	648.3. Funkcionāli un telpiski savieno Kronvalda parka teritoriju ar Daugavas krastmalu – Andrejostu, veidojot gājēju pāreju Eksporta ielai;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	648.4. Pie Jēkaba Pričaņa anatomijas muzeja ēkas var uzstādīt skulptūru.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	649. Baumaņa skvērs (apzīmējums plānā – A8):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	649.1. Skvēru rekonstruē, izstrādājot rekonstrukcijas projektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	649.2. Skvēru telpiski veido kā Rīgas apgabaltiesas ēkas priekšlaukuma daļu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	649.3. Paaugstina skvēra dendroloģisko un ekoloģisko vērtību, atjaunojot rozāriju skvēra vidū, uzlabojot soliņu kvalitāti un pielietojot speciālu apgaismojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	649.4. Skvērā var uzstādīt pieminekli vai skulptūru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	649.5. Skvēra teritorijas kopējā bilancē stādījumu platība var būt mazāka par 70%.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	650. Krišjāņa Barona un Pērses ielas skvērs (apzīmējums plānā – A9):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	650.1. Skvēram izstrādā labiekārtojuma projektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	650.2. Skvērā saglabā koku stādījumus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	650.3. Pārveido skvēra soliņu izvietojumu, ņemot vērā skvēra labiekārtojuma risinājumus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	650.4.Šķvērā esošo reklāmas stabu un telefona automātu var demontēt vai mainīt to izvietojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	650.5.Šķvērā var uzstādīt pieminekli, skulptūru vai strūklaku;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	650.6.Šķvēra teritorijas kopējā bilancē stādījumu platība var būt mazāka par 70%.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	651.▯ Hanzas un Strēlnieku ielas skvērs (apzīmējums plānā – A10):	Jā	Nav plānā iezīmēts		Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	651.1.Šķvēram izstrādā labiekārtojuma projektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	651.2.Šķvēru attista kā Latvijas Ugunsdzēsības muzeja ēkas priekšlaukumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	651.3.Ļādījums izvēlas atbilstoši muzeja ēkas arhitektūrai, kā arī ņemot vērā intensīvo transporta satiksmi pa Hanzas ielu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	651.4.Ļalielina apstādījumu īpatsvaru, palielinot to nozīmi gaisa piesārņojuma samazināšanā;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	651.5.Šķvērā var uzstādīt tēlniecības objektu, ja tas veicina skvēra telpisku sakārtošanu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	651.6.Šķvēra teritorijas kopējā bilancē stādījumu platība var būt mazāka par 70%.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	652.▯ Krišjāņa Valdemāra un Aristida Briāna ielas skvērs (apzīmējums plānā – A11):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	652.1.Šķvēru rekonstruē, izstrādājot rekonstrukcijas projektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	652.2.Šķvērā uzlabo augu augšanas apstākļus un paaugstina to dendroloģisko vērtību;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	652.3.Ļeliņu asfalta īesegumu nomaina ar gājēju kustībai atbilstošu īesegumu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	653.▯ Krišjāņa Valdemāra un Šartotes ielas skvērs (apzīmējums plānā – A12):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	653.1.Šķvēram izstrādā labiekārtojuma projektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	653.2.Šķvēru saglabā kā apkārtnes īedzīvotājiem nozīmīgu atpūtas vietu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	653.3.Ķeido skvēram atbilstošu apgaismojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	653.4.Ķvēra daļā pie Šarlotes un Krišjāņa Valdemāra ielas krustojuma var izvietot pieminekli vai skulptūru.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	654.ĶPalīdzības un Aristida Briāna ielas skvērs (apzīmējums plānā – A13);	Jā	Skatīt pie A12	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav		Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	654.1.Ķvēru rekonstruē, izstrādājot rekonstrukcijas projektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	654.2.Ķaaugstina skvēra dendroloģisko un ekoloģisko kvalitāti, uzlabojot augu augšanas apstākļus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	654.3.Ķtjauno bērnu rotaļu laukuma aprikojumu. Sakarā ar bērnu atpūtas funkcijas attīstīšanu skvēru var norobežot ar caurskatāmu žogu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	654.4.Ķenovē zemesgabala Aristida Briāna ielā 9 (zemesgabala kadastra numurs 01000242011) nožogojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	654.5.Ķomaina gājēju celiņu asfalta iesegumu kā gājēju kustībai neatbilstošu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	654.6.Ķomaina skvēra soliņus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	654.7.Ķvērā var uzstādīt tēlniecības objektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	654.8.Ķeido skvēram atbilstošu apgaismojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	654.9.Ķvēra teritoriju apriko ar publisko tualeti, kas atbilst vides pieejamības prasībām.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	655.ĶĶekaba laukums (apzīmējums plānā – A14);	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	655.1.Ķvēru rekonstruē, izsludinot atklātu arhitektūras konkursu un izstrādājot rekonstrukcijas projektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	655.2.Ķlasicisma kanoniem atbilstošo laukuma plānojumu saglabā kā kultūrvēsturisku vērtību un pilsētas plānojuma un telpiskās struktūras elementu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	655.3.Ķvēra teritoriju aizliegts izmantot sezonas kafejnīcas un īslaicīgas lietošanas būves ierīkošanai;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	655.4.Ķvēra centrā izvieto skulpturālu akcentu (pieminekli, skulptūru);	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	655.5. Re sošos stādījumus rekonstruē, nomainot vecos koku stādījumus ar jauniem;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	655.6. Ģ āzes regulēšanas punkta ēkas iekļaušanai skvēra ainavā izmanto vertikālu apzaļumojuumu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	656. VA šingtona laukums (apzīmējums plānā – A15):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	656.1. S kvēru rekonstruē, izstrādājot rekonstrukcijas projektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	656.2. P ilnveido skvēra telpisko un funkcionālo risinājumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	656.3. S kvērā var izvietot pieminekli vai skulptūru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	656.4. A pstādījumus rekonstruē, paaugstinot to ekoloģisko un dendroloģisko vērtību un ņemot vērā intensīvo transporta satiksmi pa Hanzas ielu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	656.5. P iebraucamo ceļu izmanto tikai piebraukšanai pie skvēram piegulošajām ēkām.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	657. AK adēmijas laukums (apzīmējums plānā – A16):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	657.1. S kvēru rekonstruē, izsludinot atklātu arhitektūras konkursu un izstrādājot rekonstrukcijas projektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, formulējums pēc konkursu teritoriju zonēšanas	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	657.2. P ilnveido skvēra kā Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkas telpiskā priekšlaukuma struktūru, paredzot, ka skvēra ziemeļaustrumu malu telpiski pilnīgi vai daļēji norobežo jaunbūves apjoms zemesgabalā Gaiziņa ielā 3 (zemesgabala kadastra numurs 01000042006) ar fasādi pret publisko ārtelpu un ieeju no skvēra;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	657.3. S kvērā var izvietot pieminekli, skulptūru vai to grupu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	657.4. S kvēra gājēju zonu iesegumam pielieto dabīgā akmens plāksnes, kas kombinētas ar piemērotiem citu veidu materiāliem un dažādas apstrādes un formas bruģakmeņiem;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	657.5. Zem skvēra var izbūvēt pazemes autonovietni, nodrošinot to tādā dziļumā, lai virs autonovietnes var veidot apstādījumus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, liegt pazemes autonovietnes zem skvēriem un parkiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	657.6. Stādījumus rekonstruē, paaugstinot to ekoloģisko un dendroloģisko vērtību;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	657.7. Skvēra teritorijā ierīko publisko tualeti, kas atbilst vides pieejamības prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	658. Tallinas un Tērbatas ielas skvērs (apzīmējums plānā – A17):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	658.1. Skvēru ierīko, izsludinot atklātu arhitektūras konkursu un izstrādājot būvprojektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	658.2. Skvēra teritorijā veido bērnu rotaļu laukumu un iedzīvotāju atpūtas vietu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	658.3. Ieejas skvērā veido no visām kvartālu aptverošajām ielām;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	658.4. Skvērā var izvietot tēlniecības objektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	658.5. Skvēru ar gājēju pāreju savieno ar Tallinas un Miera ielas skvēru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	658.6. Skvēru apriko ar publisko tualeti, kas atbilst vides pieejamības prasībām.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	659. Tallinas un Miera ielas skvērs (apzīmējums plānā – A18):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	659.1. Skvēru ierīko, izsludinot atklātu arhitektūras konkursu un izstrādājot būvprojektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	659.2. Skvērā veido aktīvās atpūtas zonu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	659.3. Skvērā ierīko suņu pastaigu laukumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	659.4. Zem skvēra var izbūvēt pazemes autonovietni, nodrošinot to tādā dziļumā, lai virs autonovietnes var veidot apstādījumus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, izslēgt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	659.5. Iejas skvērā veido no visām skvēru aptverošajām ielām;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	659.6. Skvērā var izvietot tēlniecības objektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	659.7. Skvēru ar gājēju pāreju savieno ar Tallinas un Tērbatas ielas skvēru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	659.8. Iritorijas kopējā bilancē stādījumu platība var būt mazāka par 70%;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	659.9. Skvēru apriko ar publisko tualeti, kas atbilst vides pieejamības prasībām;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	660. Skvērs pie Vanšu tilta (apzīmējums plānā – A19):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	660.1. Skvēru rekonstruē, izstrādājot rekonstrukcijas projektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	660.2. Skvērs nodrošina gājēju satiksmi no Vanšu tilta uz Citadeles ansambli un Muitas ielu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	660.3. Skvērā veic padziļinātu pazemes kultūrslāņa un būvju dokumentācijas izpēti, lai izvērtētu iespējas zem skvēra zemes līmeņa iespējami esošo vēsturisko ēku pazemes daļu (pagrabu) izmantošanai publiskām vai izklaides funkcijām. Šādā gadījumā esošo skvēra labiekārtojumu rekonstruē, pielāgojot to attīstāmajām skvēra funkcijām atbilstoši vēsturisko ēku pazemes daļu izmantošanai;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	660.4. Skvērā īsteno pasākumus skvēra aizsargāšanai no Vanšu tilta autosatiksmes radītā piesārņojuma un trokšņa;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	660.5. Auta skvēra funkcionāla saistība ar jaunbūvējamām ēkām blakus zemesgabalos Muitas ielā 4 un Citadeles ielā 1;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	660.6. Skvēru norobežo no autostāvvietas, kas ierikota zem Vanšu tilta ar blīvu un ugunsdrošu norobežojuma konstrukciju.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	661. Šarlotes un Maiznicas ielas skvērs (apzīmējums plānā – A21):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots

	661.1. Skvēru rekonstruē, izstrādājot rekonstrukcijas projektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	661.2. Saglabā skvēra apstādījumus un nodrošina to kopšanu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	661.3. Skvēra teritoriju labiekārto, ņemot vērā šādus noteikumus:	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	661.3.1. Ēliņu iesegumam paredz gājēju plūsmai atbilstošu materiālu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	661.3.2. Ēvieto atpūtas soliņus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	661.3.3. Ēeriko skvēram atbilstošu apgaismojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	661.4. Skvērā var uzstādīt pieminekli vai skulptūru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	661.5. Ēomaina skvēru norobežojošo betona paneļu žogu vai, ja tas tiek saglabāts, nodrošina tā kvalitatīvu apdari vai attiecīgu apzaļumojumu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	662. ĒCentrālās dzelzceļa stacijas skvērs starp Gogoļa un Turgeņeva ielu (apzīmējums plānā – A22):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	662.1. Skvēra ierīkošanai izstrādā būvprojektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	662.2. Skvēra funkcionālās zonas veido atbilstoši pasažieru plūsmām un dzelzceļa stacijai piegulošās teritorijas attīstībai;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	662.3. Ēzbēruma nogāzēs veido aizsargstādījumus piesārņojuma un trokšņa izplatības samazināšanai;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	662.4. Skvēra teritorijas kopējā bilancē stādījumu platība var būt mazāka par 70%;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	662.5. Ēieļaujams rekonstruēt teritorijā esošās atklātās autonomvietnes, nepaliekot ar tām aizņemto skvēra platību, bet teritoriju labiekārto, intensīvi izmantojot piemērotus apstādījumus, un izbūvē jaunas islaicīgas apstāšanās vietas ne mazāk kā četriem tūristu autobusiem teritorijas daļā starp Timoteja ielu un Gogoļa ielu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	663. ĒGrīziņkalna parks (apzīmējums plānā – A26): var izvietot aktīvās atpūtas vietas un laukumus (piemēram, sporta spēļu, skrītū/slidošanas un skeitparka vietas).	Jā	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	664. ĒZaķusalas parks (apzīmējums plānā – A27):	Jā	Nav kartoshēmas robežās	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, nepārveidotas dabas pamatne	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots

		664.1.Ķārka teritorijas kopējā bilancē koku stādījumu aizņemtā teritorija ir ne mazāka par 70%;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, nepārveidotas dabas pamatne	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		664.2.Ķārkā veido brīvdabas un publisko pasākumu teritoriju un dabas tūrisma taku tīklu ar skatu laukumiem, daudzveidīgām labiekārtotām atpūtas vietām saistībā ar ūdens teritorijas izmantošanu, kā arī ūdens sporta objektu attīstību krastmalā pie Mazās Daugavas;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, nepārveidotas dabas pamatne	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		664.3.Ļietā pie publiskās peldvietas var izvietot pastāvīgu glābšanas posteni ar novērošanas torni;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, nepārveidotas dabas pamatne	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		664.4.Ātļauts būvēt koka laivu bāzi – eliņu, vēsturisko plostnieku rīku ekspozīcijai.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, nepārveidotas dabas pamatne	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		665.ĀRaņķa skvērs (apzīmējums plānā – A40):	Jā	Nav kartoshēmas robežās	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		665.1.Ķskvēru ieriko, izsludinot atklātu arhitektūras konkursu un izstrādājot būvprojektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		665.2.Ķskvēru veido kā apkārtējo iedzīvotāju atpūtas vietu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		665.3.Ķskvēra daļu gar Raņķa dambi paredz gājēju un velosipēdu satiksmei no Ķīpsalas uz Torņakalnu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		665.4.Ģar Raņķa dambi veido gājēju piesaistes objektus Uzvaras parka funkciju nodrošināšanai – kafējnicas, paviljonus un nojumes ar tirdzniecības un pakalpojumu funkciju u.c. līdzīga rakstura objektus. Minētajiem objektiem neveido saimnieciskos pagalmus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		665.5.Ķskvēra ierikošanā nodrošina skvēra funkcionālo sasaisti ar Uzvaras parku;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		665.6.Ķskvēra ierikošanā veic pasākumus, lai nodrošinātu skvēra aizsardzību no Raņķa dambja transportlīdzekļu radītā piesārņojuma un trokšņa;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		665.7.Ķskvērā izvieto atpūtas soliņus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		665.8.Īzvietojot skvērā apgaismes ķermeņus, ņem vērā skvēram piegulošās dzīvojamās ēkas;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		665.9.Ķskvērā paaugstina stādījumu ekoloģisko un dendroloģisko vērtību.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	6.8. Prasības ēku apstādījumu teritorijām RVC	666.Ēku apstādījumu teritorijas, kam ir būtiska nozīme (ekoloģiskā, telpiskā, kultūrvēsturiskā) kopējā RVC apstādījumu sistēmā vai kas ir atsevišķi izcili ēku apstādījumu piemēri, norādītas Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns” ar gaiši zaļu svitrojumu.	Jā	Iznesumi zemāk	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots

	667. Jaunās baptistu baznīcas apstādījumi (numurs plānā – 1):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	667.1. Āpstādījumus saglabā kā vizuāli nostiegtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	667.2. Āpstādījumus rekonstruē, saskaņojot tos ar baznīcas ēku;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	667.3. Saglabā esošo apstādījumu funkciju daudzveidību;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	667.4. Ērteriju var nožogot ar caurskatāmu metālkaluma žogu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	668. Pasaules tirdzniecības centra „Rīga” apstādījumi (numurs plānā – 2):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	668.1. Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	668.2. Nav atļauta autonovietnes paplašināšana, izņemot apakšzemes autonovietnes izveidi, likvidējot esošo autonovietni;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	668.3. Āpstādījumus var nožogot ar caurskatāmu žogu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	668.4. Rekonstruējot apstādījumus, izstrādā rekonstrukcijas projektu, ņemot vērā Kronvalda parka kopējo ainavu	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	669. Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas apstādījumi (numurs plānā – 3):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	669.1. Āpstādījumus saglabā kā vizuāli nostiegtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	669.2. Āpstādījumus rekonstruē, palielinot apstādījumus kokaugu īpatsvaru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	669.3. Āpstādījumos iekārto objekta funkcijai atbilstošas atpūtas vietas, tajā skaitā bērnu rotaļu laukumu ar pieeju no iekškvartāla;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	669.4.Āpstādījumus var nožogot ar caurskatāmu žogu, izveidojot nakti slēdzamu ieeju;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, var veidot priekšdārzu žogu	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	669.5.Ļīriekšpagalmu veido kā priekšdārzu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	669.6.Ļīriko segtu velosipēdu novietni apmeklētāju vajadzībām.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	670.11Izglītības iestādes Pulkveža Brieža ielā 25 apstādījumi (numurs plānā – 4):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	670.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli daļēji atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	670.2.Āpstādījumus rekonstruē, palielinot kokaugu sugu daudzveidību;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	670.3.Ļīriko segtu velosipēdu novietni skolēnu un personāla vajadzībām, ja šādu novietni nav iespējams ierīkot skolas telpās;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	670.5.Ļīritoriijā saglabā ainaviski vērtīgos kokus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	670.6.Ļīieapbūvēto teritoriju intensīvi izmanto apstādījumu veidošanai;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	670.7.Ļīritoriju var nožogot ar caurskatāmu metāltkaluma žogu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	670.8.Ļīriekšpagalmu un sānpagalmu veido kā priekšdārzu;		Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	670.9.Ļīrekonstruējot sporta laukumu, tam izmanto ekoloģisko segumu atbilstoši sporta laukuma funkcijām un ņemot vērā bērnu drošību;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	670.10.Ļīabiekārtojumu rekonstruē, ierīkojot atpūtas vietas ar soliņiem un bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	670.11.Ļīritorijai diennakts tumšajā laikā nodrošina pietiekamu apgaismojumu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	671.11Lietuvas Republikas vēstniecības apstādījumi (numurs plānā – 5):	Jā	Skatīt pie 4.	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	671.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	671.2.Āpstādījumus pieskaņo teritorijas un ēkas funkcijai;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		671.3.Ērītoriju var nožogot ar caurskatāmu žogu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		671.4.Žemesgabalā ir atļauta jaunas ēkas būvniecība pie Rūpniecības ielas sarkanās līnijas gar iebrauktuvi iekškvartālā atbilstoši iedibinātajai būvlaidei.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		672.2.Dailes teātra apstādījumi (numurs plānā – 6):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		672.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		672.2.Āpstādījumus aizliegts nožogot;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		672.3.Āpstādījumus rekonstruē un to rekonstrukcijas projektu izstrādā, ņemot vērā Dailes teātra laukuma telpisko risinājumu vai Dailes teātra laukuma rekonstrukcijas projektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		672.4.Āpstādījumus gar Bruņinieku ielu veido kā ēkas arhitektūrai pieskaņotu priekšdārzu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		673.2.Rīgas brīvostas pārvaldes apstādījumi (numurs plānā – 7):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, mazināt ēkas ietekmi ainavā; ēkas lietojumā tikai publisku funkcija; liegt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		673.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		673.2.Ērītoriju aizliegts nožogot;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		673.3.Ērekonstruējot apstādījumus, apstādījumu rekonstrukcijas projektu izstrādā, ņemot vērā Kronvalda parka kopējo ainavu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		674.2.Latvijas Nacionālā teātra apstādījumi (numurs plānā – 8):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, liegt autonomvietnes Parku bulvāru joslā	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
		674.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		674.2.Āpstādījumus rekonstruē, pieskaņojot tos ēkas arhitektūrai un rekonstrukcijas projektā ņemot vērā Kronvalda parka kopējo ainavu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		674.3.Ērītoriju aizliegts nožogot.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	675.᠓Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes apstādījumi (numurs plānā – 9):	Jā	Skatīt pie 8.	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	675.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	675.2.Āpstādījumus rekonstruē, pieskaņojot tos ēkas arhitektūrai un rekonstrukcijas projektā ņemot vērā Kronvalda parka kopējo ainavu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	675.3.Ļie ēkas ziemeļu spārna likvidē autonovietni un tās vietā veido apstādījumus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, liegt autonovietnes Parku bulvāru joslā	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	675.4.Šānpagalmu var nožogot ar caurskatāmu metālkalum žogu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, liegt nožogot ēkas parkā	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	675.5.Ļodrošina teritorijas pietiekamu apgaismojumu diennakts tumšajā laikā;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	675.6.Ļeriko segtu velosipēdu novietni, ja šādu novietni nav iespējams ierīkot ēkas telpās.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	676.᠓Ārlietu ministrijas un Rīgas Kongresu nama apstādījumi (numurs plānā – 10):	Jā	Skatīt pie 8.	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, liegt autonovietnes Parku bulvāru joslā; liegt nožogot	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	676.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	676.2.Ārlietu ministrijas ēkas priekšpagalmā apstādījumus rekonstruē, palielinot apstādījumu īpatsvaru un rekonstrukcijas projektā ņemot vērā Kronvalda parka kopējo ainavu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	677.᠓Izglītības iestādes Krišjāņa Valdemāra ielā 1 apstādījumi (numurs plānā – 11):	Jā	Skatīt pie 8.	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	677.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	677.2.Ļeapbūvēto teritoriju intensīvi izmanto stādījumiem;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	677.3.Ļeritoriju var nožogot ar caurskatāmu metālkalum žogu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	677.4.Ļekonstruējot sporta laukumu, tam izmanto ekoloģisko segumu atbilstošu sporta laukuma funkcijām un ņemot vērā bērnu drošību;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	677.5.Ļemesgabalā ir atļauta jaunu sporta būvju un mācību telpu būvniecība pagalmā aiz esošās ēkas būvlaides, ievērojot Noteikumu prasības;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	677.6.Ābiekārtojumu rekonstruē, ierīkojot atpūtas vietas ar soliņiem un bērnu un jauniešu aktivās atpūtas laukumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	677.7.Territorijai diennakts tumšajā laikā nodrošina pietiekamu apgaismojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	677.8.Ēriko segtu velosipēdu novietni, ja šādu novietni nav iespējams ierīkot skolas telpās.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	678.11Izglītības iestādes Lenču ielā 1 apstādījumi (numurs plānā – 12):	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	678.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	678.2.Āpstādījumus rekonstruē, pieskaņojot tos ēkas arhitektūrai;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	678.3.Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā saglabā un pilnveido priekšdārzu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	678.4.Āizmugures pagalmu var nožogot ar caurskatāmu metālkaluma žogu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	678.5.Ēkonstruējot sporta laukumu, tam izmanto ekoloģisko segumu atbilstoši sporta laukuma funkcijām un ņemot vērā bērnu drošību;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	678.6.Ēemesgabalā var būvēt jaunu sporta būvi un mācību telpas;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	678.7.Ābiekārtojumu rekonstruē, ierīkojot atpūtas vietas ar soliņiem;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	678.8.Ēemesgabalā veido bērnu un jauniešu aktivās atpūtas laukumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	678.9.Territorijai diennakts tumšajā laikā nodrošina pietiekamu apgaismojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	678.10.Ēriko segtu velosipēdu novietni, ja šādu novietni nav iespējams ierīkot skolas telpās.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	679.12Latvijas Nacionālā mākslas muzeja apstādījumi (numurs plānā – 13):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, liegt autonomvietnes Parku bulvāru joslā	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	679.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	679.2.Āpstādījumus rekonstruē, rekonstrukcijas projektā ņemot vērā Esplanādes kopējo ainavu vai Esplanādes rekonstrukcijas projektu, ja tas ir vai tiek izstrādāts;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	679.3.Āpstādījumu rekonstrukcijas gadījumā saglabā to vēsturisko plānojumu un augu sortimentu, nodrošinot apstādījumu iekļaušanos Esplanādes parka kopējā ainavā;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	679.4.Ērītoriju aizliegts nožogot.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	680.2.Latvijas Mākslas akadēmijas apstādījumi (numurs plānā – 14):	Jā	Skatīt pie 13.	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, liegt autonovietnes Parku bulvāru joslā	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	680.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	680.2.Āpstādījumus rekonstruē, rekonstrukcijas projektā ņemot vērā Esplanādes kopējo ainavu vai Esplanādes rekonstrukcijas projektu, ja tas ir vai tiek izstrādāts;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	680.3.Āpstādījumu rekonstrukcijas gadījumā saglabā to vēsturisko plānojumu un augu sortimentu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	680.4.Ēbiekārtojumu rekonstruē, ierīkojot atpūtas vietas ar soliņiem;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	680.5.Ērītorijai diennakts tumšajā laikā nodrošina pietiekamu apgaismojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	680.6.Āizliegts veidot jaunus nožogojumus. Esošā žoga rekonstrukcijas gadījumā aizmugures pagalmu nožogo ar caurskatāmu metālkaluma žogu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	680.8.Ēriko segtu velosipēdu novietni, ja šādu novietni nav iespējams ierīkot akadēmijas telpās.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	681.2.Rīgas Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāles apstādījumi (numurs plānā – 15):	Jā	Skatīt pie 13.	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, liegt autonovietnes Parku bulvāru joslā	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	681.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	681.2.Ērītoriju var nožogot ar caurskatāmu metālkaluma žogu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	681.3.Āpstādījumus rekonstruē, rekonstrukcijas projektā ņemot vērā Esplanādes kopējo ainavu vai Esplanādes rekonstrukcijas projektu, ja tas ir vai tiek izstrādāts;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	681.4.Ērītorijā saglabā apstādījumu vēsturisko plānojumu un augu sortimentu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	682.2.Izglītības iestādes Krišjāņa Valdemāra ielā 2 apstādījumi (numurs plānā – 16):	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	682.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	682.2. Saglabā apstādījumu vēsturisko plānojumu un augu sortimentu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	682.3. Zemesgabalā samazina laukumu ar cieto segumu platību, veidojot to vietā apstādījumus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	682.4. Zemesgabalā var izbūvēt jaunu sporta būvi un mācību telpas, nepārkāpjot galvenās ēkas būvlaidi;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	682.5. Izbiektārtojumu rekonstruē, ierīkojot atpūtas vietas ar soliņiem un bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	682.6. Ērītorijai diennakts tumšajā laikā nodrošina pietiekamu apgaismojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	682.7. Ērīko segtu velosipēdu novietni, ja šādu novietni nav iespējams ierīkot skolas telpās.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	683. Ēkas Anglikāņu ielā 5 apstādījumi (numurs plānā – 17):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	683.1. Apstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	683.2. Apstādījumus rekonstruē, saglabājot esošos kokus un mūra terasi;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	683.3. Ērītorijas var izmantot tūrisma piesaistes aktivitātēm un sezonas kafejnīcas izvietojšanai;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	683.4. Telpas zem mūrētās terases var izmantot publiskajai funkcijai.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	684. Rīgas pils apstādījumi (numurs plānā – 18):684.1. Apstādījumus saglabā kā vizuāli noslēgtu ārtelpu;	Jā	Skatīt pie 21.	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	684.2. Rīgas pils priekšdārza augšējā terase un iekšējie apstādījumi:	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	684.2.1. Apstādījumus rekonstruē kopā ar Rīgas pils rekonstrukciju, veidojot apstādījumus, kas nodrošina Rīgas pils mūru saglabāšanu, samazina piesārņojumu un zemes vibrāciju no transporta plūsmas 11.novembra krastmalā;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	684.2.2. Izvēloties augu sortimentu, ņem vērā paaugstinātu atmosfēras piesārņojumu un stipros vējus Daugavas krastmalā;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	684.2.3. Rīgas pils centra laukumu veido atbilstoši tā reprezentācijas funkcijai; 684.3. Rīgas pils dārza apstādījumi:	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	684.3.1. Apstādījumus rekonstruē, rekonstrukcijas projektā ņemot vērā Pils laukuma telpisko risinājumu vai Pils laukuma rekonstrukcijas projektu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	684.3.2.Īpils dārza teritorijas ainaviskai norobežošanai no Vanšu tilta dārza rekonstrukcijā paredz dabīgā akmens materiāla – kaļķakmens – pielietojumu sienas izbūvē;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	684.3.3.Īlgas pils dārzu paredz publiskai apmeklēšanai.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	685.2.ĪSāpju Dievmātes baznīcas dārzs (numurs plānā – 19):	Jā	Skatīt pie 21.	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	685.1.Īpstādījumus saglabā kā vizuāli nostiegtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	685.2.Īteritorijā rekonstruē esošos un veido jaunus apstādījumus, tos saskaņojot ar Sāpju Dievmātes baznīcas ēku;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	685.3.Īpstādījumu veidošanā un rekonstrukcijā izmanto jaunus atsevišķu koku stādījumus, kas veido ainaviski izteiksmīgu fonu baznīcas kompleksa ēkām;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	685.4.Īrekonstrukcijas gadījumā esošo mūra žogu aizvieto ar caurskatāmu metālkaluma žogu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	686.2.ĪDānijas vēstniecības dārzs (numurs plānā – 20):	Jā	Skatīt pie 21.	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav		Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	686.1.Īpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	686.2.Īpstādījumus var nožogot ar caurskatāmu, ēkas arhitektūrai pieskaņotu metālkaluma žogu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	686.3.Īpstādījumu rekonstrukcijas gadījumā saglabā apstādījumu vēsturisko plānojumu un augu sortimentu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	687.2.ĪAnglikāņu baznīcas dārzs (numurs plānā – 21):	Jā	Skatīt pie 21.	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	687.1.Īpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	687.2.Īpstādījumu rekonstrukcijas gadījumā saglabā apstādījumu vēsturisko plānojumu un augu sortimentu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	687.3.Īpstādījumus var nožogot ar caurskatāmu, ēkas arhitektūrai pieskaņotu metālkaluma žogu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	687.4.Īsaglabā publiski izmantojamo iekškvartāla gājēju ceļu starp Anglikāņu un Aklo ielu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	688.2.ĪTenisa kortu apstādījumi (numurs plānā – 23):	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	688.1.Īpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	688.2.Ātjauno vītenaugu stādījumus gar tenisa kortu žogu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	688.3.Īstāva atļauta jaunu autonovietņu ierīkošana.	Nē		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	689.2.Doma dārzs (numurs plānā – 24):	Jā		1KN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	689.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli nostiegtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	689.2.Ārzu rekonstruē kā viduslaiku klostera dārzu, kas uzsvērtu „agrās gotikas” vērtības un papildinātu Doma baznīcas un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja vēsturisko saturu un auru.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	690.2.Mazās Ģildes dārzs (numurs plānā – 25):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	690.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	690.2.Āpstādījumus veido kā vēsturiskus un ainaviskus apstādījumus atbilstoši Mazās Ģildes arhitektoniskajam stilam;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	690.3.Ērītoriju var nožogot ar caurskatāmu metālkaluma žogu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	691.2.Izglītības iestādes Raiņa bulvārī 8 apstādījumi (numurs plānā – 26):	Nē		1KN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	691.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	691.2.Āpstādījumu rekonstrukcijas gadījumā priekšpagalmu veido kā priekšdārzu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	691.3.Ēmesgabālā var būvēt izglītības iestādes funkcijai nepieciešamas būves atbilstoši noteiktajai būvīlaidei;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	691.4.Ībiekārtojumu rekonstruē, ierīkojot atpūtas vietas ar soliņiem un bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	691.5. Teritorijai diennakts tumšajā laikā nodrošina pietiekamu apgaismojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	691.6. Ierīko segtu velosipēdu novietni, ja šādu novietni nav iespējams ierīkot skolas telpās.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	692.7.Ēkas Tērbatas ielā 2 apstādījumi (numurs plānā – 27):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	692.1. Apstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	692.2. Rekonstrukcijas gadījumā saglabā un atjauno apstādījumu vēsturisko plānojumu un augu sortimentu, rekonstrukcijas projektā ņem vērā Vērmānes dārza kopējo ainavu;	Nē		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	692.3. Apstādījumus aizliegts nožogot.	Nē		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	693.8. Autonovietnes apstādījumi Zīgrīda Annas Meierovica bulvārī (numurs plānā – 28):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	693.1. Apstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	693.2. Apstādījumus rekonstruē;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	693.3. Teritoriju aizliegts nožogot.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	694.9. Viesnīcas Elizabetes ielā 55 apstādījumi (numurs plānā – 29):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	694.1. Apstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	694.2. Rekonstruē publiskās ārtelpas labiekārtojumu un apstādījumus sānpagalmā gar Baznīcas ielu, veidojot apstādījumus vairākos līmeņos;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	694.3. Apstādījumus aizliegts nožogot.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	695.2.Nevas Aleksandra pareizticigo baznīcas apstādījumi (numurs plānā – 30):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	695.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	695.2.Āpstādījumus rekonstruē, palielinot apstādījumu īpatsvaru un uzlabojot esošo stādījumu augšanas apstākļus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	695.3.Āpstādījumu rekonstrukcijas gadījumā saglabā apstādījumu vēsturisko plānojumu un augu sortimentu, nodrošina to publisku pieejamību, kā arī rekonstruē labiekārtojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	695.4.Āpstādījumus var nožogot ar caurskatāmu žogu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	696.2.Pirmsskolas izglītības iestādes Akas ielā 1 apstādījumi (numurs plānā – 31):	Jā	Skatīt pie 30.	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	696.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, jaunveidot parku	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	696.2.Āpstādījumus rekonstruē atbilstoši teritorijas funkcijai, ierīkojot atpūtas vietas ar soliņiem;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, jaunveidot parku	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	696.3.Ērītorijai diennakts tumšajā laikā nodrošina pietiekamu apgaismojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, jaunveidot parku	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	696.4.Ērītoriju nožogo ar caurskatāmu žogu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, jaunveidot parku	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	696.5.Ēmesgabalā var būt bērnu dārza funkciju nodrošināšanai nepieciešamu ēku, ievērojot iedibinātās būvlaiides.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, jaunveidot parku	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	697.2.Izglītības iestādes Krišjāņa Valdemāra ielā 65 apstādījumi (numurs plānā – 32):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	697.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	697.2.Āpstādījumus rekonstruē, palielinot kokaugu un vītenaugu īpatsvaru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	697.3.Ēkonstruē bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	697.4. Priekšpagalmus gar Krišjāņa Valdemāra un Sporta ielu veido kā priekšdārzus un tajos nav atļauta autonovietņu ierīkošana;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	697.5. Ābiekārtojumu rekonstruē, ierīkojot atpūtas vietas ar soliņiem;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	697.6. Ērītorijai diennakts tumšajā laikā nodrošina pietiekamu apgaismojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	697.7. Ērītoriju var nožogot ar caurskatāmu metāla žogu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	697.8. Zemesgabalā var būvēt jaunu sporta būvi un mācību telpas, būvlaides precizējot plānošanas un arhitektūras uzdevumā;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	697.9. Ērīko segtu velosipēdu novietni, ja šādu novietni nav iespējams ierīkot skolas telpās.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	698. Zviedrijas vēstniecības dārzs (numurs plānā – 33):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	698.1. Āpstādījumus saglabā kā vizuāli noslēgtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	698.2. Āpstādījumus kopj un veido atbilstoši teritorijas un ēkas funkcijai;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	698.3. Āpstādījumus var nožogot ar caurskatāmu ēkas arhitektūrai pieskaņotu metālkaluma žogu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	699. Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes apstādījumi (numurs plānā – 34):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	699.1. Āpstādījumus saglabā kā vizuāli noslēgtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	699.2. Āpstādījumus rekonstruē, pieskaņojot tos ēkas arhitektūrai;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	699.3. Āpstādījumus gar Krišjāņa Valdemāra ielu veido kā priekšdārzu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	699.4. Ēkas vai apstādījumu rekonstrukcijas gadījumā ēkas aizmugures pagalma un gar Aristida Briāna ielu esošais mūra žogs aizvietojams ar caurskatāmu metālkaluma žogu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	699.5. Ābiekārtojumu rekonstruē, ierīkojot atpūtas vietas ar soliņiem;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	699.6.Ērītorijai diennakts tumšajā laikā nodrošina pietiekamu apgaismojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	699.7.Ērīko segtu velosipēdu novietni, ja šādu novietni nav iespējams ierīkot ēkas telpās.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	700.2.Zemessardzes štāba ēkas apstādījumi (numurs plānā – 35):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	700.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	700.2.Āpstādījumus rekonstruē, rekonstrukcijas projektā ņemot vērā Šarlotes un Maiznīcas ielas skvēra kopējo ainavu vai Šarlotes un Maiznīcas ielas skvēra rekonstrukcijas projektu, ja tas ir vai tiek izstrādāts;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	700.3.Īkvidē betona paneļu žogu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	700.4.Ērītoriju var nožogot ar caurskatāmu metālkaluma žogu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, izslēgt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	701.2.Izglītības iestādes Aleksandra Čaka ielā 102 apstādījumi (numurs plānā – 36):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	701.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli daļēji nostēgtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	701.2.Āpstādījumus rekonstruē, palielinot kokaugu īpatsvaru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	701.3.Āporta laukumu rekonstruē, izmantojot ekoloģisko segumu atbilstoši sporta laukuma funkcijām un ņemot vērā bērnu drošību;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	701.4.Zemesgabalos var būt jaunu sporta būvi un mācību telpas, ievērojot obligātās būvlaides un perimetrālās apbūves veidošanas noteikumus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	701.5.Ābiekārtījumu rekonstruē, ierīkojot atpūtas vietas ar soliņiem un bērnu un jauniešu aktivās atpūtas laukumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	701.6.Ērītorijai diennakts tumšajā laikā nodrošina pietiekamu apgaismojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	701.7.Āapbūvēto teritoriju pēc iespējas saglabā un intensīvi izmanto stādījumiem;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	701.8.Ērītoriju var nožogot ar caurskatāmu metālkaluma žogu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	701.9.Ēriekšpagalmu un sānpagalmu gar Aleksandra Čaka un Artilērijas ielu veido kā priekšdārzu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	701.10.Ērīko segtu velosipēdu novietni, ja šādu novietni nav iespējams ierīkot skolas telpās.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	702.Ēzglītības iestādes Krišjāņa Barona ielā 71 apstādījumi (numurs plānā – 37):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	702.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli noslēgtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	702.2.Āpstādījumus rekonstruē, palielinot kokaugu īpatsvaru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	702.4.Ābiekārtojumu rekonstruē, ierīkojot atpūtas vietas ar soliņiem un bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	702.5.Ēeapbūvēto teritoriju pēc iespējas saglabā un intensīvi izmanto stādījumiem;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	702.6.Ērītoriju var nožogot;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	702.7.Ērīko segtu velosipēdu novietni, ja šādu novietni nav iespējams ierīkot skolas telpās.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	703.Ēzglītības iestādes Tērbatas ielā 69 apstādījumi (numurs plānā – 38):	Jā	Skatīt pie 37.	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	703.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	703.2.Ābiekārtojumu rekonstruē, ierīkojot atpūtas vietas ar soliņiem un bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	703.3.Ērītorijai diennakts tumšajā laikā nodrošina pietiekamu apgaismojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	703.4.Ērītoriju ielas pusē var nožogot ar caurskatāmu metālkaluma žogu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	704.Ētirdzniecības centra „Bērnu pasaule” apstādījumi (numurs plānā – 39):	Jā	Skatīt pie 37.	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	704.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	704.2.Āaglabā un pilnveido apstādījumus gar Krišjāņa Barona ielu un Matisa ielu. Ja ēka tiek rekonstruēta, izvietojot tās apjomu līdz Krišjāņa Barona ielas un Matisa ielas sarkanajām līnijām, apstādījumus pieļaujams likvidēt	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	704.3.Āpstādījumus rekonstruē, ierīkojot vairāku līmeņu stādījumus ēkas sānpagalmā gar Krišjāņa Barona ielu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	704.4.Ķaglabā rekreācijas vietas ar soliņiem;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	704.5.Ēritoriju aizliegts nožogot;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	704.6.Āpstādījumus gar Krišjāņa Barona ielu aizliegta autonomietņu ierīkošana.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	705.Ēzglītības iestādes Bruninieku ielā 24A apstādījumi (numurs plānā – 40):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	705.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli noslēgtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	705.2.Āpstādījumus rekonstruē, palielinot kokaugu un vītenaugu īpatsvaru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	705.3.Ēeapbūvētās teritorijas starp ēkām un ielu sarkanajām līnijām līdz iespējamai fasāžu rekonstrukcijai veido kā priekšdārzus;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	705.4.Ēritorijā, kas tiek izmantota sporta aktivitātēm, likvidē esošās autonomietnes;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	705.5.Ēemesgabalā pieļaujamo autonomietņu skaitu un novietojumu nosaka, izstrādājot izglītības iestādes renovācijas vai rekonstrukcijas projektu, ievērojot prasību autonomietnes nodalīt no sporta laukuma;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	705.6.Ērekonstruējot sporta laukumu, tam izmanto ekoloģisko segumu atbilstoši sporta laukuma funkcijām un ņemot vērā bērnu drošību;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	705.7.Ēbiekārtotumu rekonstruē, ierīkojot atpūtas vietas ar soliņiem un bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	705.8.Ēritorijai diennakts tumšajā laikā nodrošina pietiekamu apgaismojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	705.9.Ēeriko segtu velosipēdu novietni, ja šādu novietni nav iespējams ierīkot skolas telpās.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	706.ĒKoncertzāles „Ave Sol” (Rīgas Svētā Pētera un Pāvila baznīcas) apstādījumi (numurs plānā – 41):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	706.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	706.2.Āpstādījumus rekonstruē, ņemot vērā baznīcas ēkas arhitektūru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	706.3.Ērītoriju var nožogot ar caurskatāmu metālkaluma žogu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	707.2.Āpatentu valdes ēkas apstādījumi (numurs plānā – 42):	Jā	Skatīt pie 41.	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	707.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	707.2.Āpstādījumus rekonstruē, ņemot vērā ēkas arhitektūru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	707.3.Āpstādījumus veido, pielietojot laukuma apstādījumiem raksturīgo plānojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	707.4.Ēbiekārtjumu rekonstruē, paredzot rekreācijas vietas ar soliņiem un publiskās ārtelpas apgaismojumu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	707.5.Ērītoriju aizliegts nožogot.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	708.2.Ērigas Dievmātes pasludināšanas pareiztīcīgo baznīcas apstādījumi (numurs plānā – 43):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	708.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu; apstādījumus rekonstruē, ņemot vērā ēkas arhitektūru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	708.2.Ēpubliskās ārtelpas plānojumā respektēt sakrālo arhitektūru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	708.3.Ērītoriju var nožogot ar caurskatāmu metālkaluma žogu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	709.2.ĒLatvijas Zīnātnu akadēmijas apstādījumi (numurs plānā – 44):	Jā	Skatīt pie 43.	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav		Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	709.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	709.2.Āpstādījumus rekonstruē, ņemot vērā ēkas arhitektūru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, formulējums pēc konkursu teritoriju zonēšanas	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

	709.3.Ērteritoriju var nožogot ar caurskatāmu metālkalumuma žogu, kas veidots saskaņā ar ēkas arhitektūru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, izslēgt ēku parkā nožogošānu	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	709.4.Ēzemesgabalā var izbūvēt pazemes autonovietni. Līdz pazemes autonovietnes izbūvei zemesgabala dienvidu daļā (gar Elijas un Puškina ielu) var izvietot apzaļumotu autonovietni.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, izslēgt pazemes autonovietņu būvi parkos	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	710.7.Latvijas Nacionālās operas apstādījumi (numurs plānā – 45):	Jā		MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, saglabāt	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	710.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	710.2.Īkvidē virszemes autonovietni operas ēkas galvenās fasādes priekšlaukumā, tās vietā ierīkojot laukumu ar apstādījumiem, tajā skaitā puķu dobi un solīņiem operas teātra apmeklētāju rekreācijai;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Neskar, īstenots	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	710.3.Īpriekšlaukuma teritorijā un teritorijas daļā Krišjāņa Barona ielas un Aspazijas bulvāra stūrī var izbūvēt publiski pieejamu pazemes autonovietni. Pazemes autonovietnes būvprojektā paredz visu operas ēkas priekšlaukuma apstādījumu rekonstrukciju, ņemot vērā pazemes būves iespējamo ietekmi uz augu augšanas apstākļiem;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, izslēgt pazemes autonovietņu būvi parkos	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	710.4.Īoperas ēkas aizmugurē pie Krišjāņa Barona ielas un Pilsētas kanāla var izbūvēt jaunu ēku atbilstoši būvlaidei;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, izslēgt apbūves izplešanos parka teritorijā	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	710.5.Īeapbūvētās teritorijas intensīvi izmanto stādījumu izveidošanai, nodrošinot to iekļaušanos Kanālmalas apstādījumu kopējā ainavā;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	710.6.Ērteritoriju var nožogot ar caurskatāmu un operas ēkas arhitektūrai atbilstošu žogu.	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem, izslēgt ēku parkā nožogošānu	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	711.8.Rīgas jahtu centra „Andrejosta” apstādījumi (numurs plānā – 46):	Jā	Nav kartoshēmas robežās	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā attēlots
	711.1.Āpstādījumus saglabā kā vizuāli atvērtu ārtelpu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	711.2.Āpstādījumi nodrošina funkcionālu un telpisku savienojumu starp esošo un jaunveidojamo publisko parku teritoriju ap Pilsētas kanālu ar Daugavu – Andrejostas krastmalu;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	711.3.Ēveidojot apstādījumus un izvietojot jahtkluba ēku apjomus, saglabā skatu perspektīvu uz Andrejostu (ūdens spoguļi) no Elizabetes ielas un Sakaru ielas;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	711.4.Āizliegts izvietot jahtkluba ēku apjomus teritorijas daļā starp Pilsētas kanālu un Elizabetes ielas turpinājumu pret jaunveidojamo skvēru;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

		711.5.teritoriju aizliegts nožogot;	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		711.6.veido plašu gājēju pāreju Elizabetes ielas galā	Nē	Nē	MKN 240 9.nodaļa	Nē	Nav	Nav	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	6.9. Pazemes kultūras mantojuma aizsardzība	x	Nē	Nē	Nav	Nē	Nav	Nav	pētījumā netiek skatīts	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Saglabāt un papildināt	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	7. Prasības detālplānoju miem un lokālplānoju miem	716.4.1.Detālplānojumu izstrādā:	Nē	Nē	MKN 240 5.nodaļa	Nē	Nav	6.2. PRASĪBAS DETĀLPLĀNOJUMIEM 1150.2.5. prasības publiskās ārtelpas plānošanai; 1150.2.6. prasības inženiertehniskās infrastruktūras plānošanai; 1150.2.7. prasības kultūras mantojuma saglabāšanai; 1150.2.8. prasības apbūves kompozīcijas plānošanai, tostarp nosakot apbūves līnijas; 1150.2.9. prasības dabas un ainavisko vērtību saglabāšanai;	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Prasības noteiktas dažādos punktos, izstrādājot TP, veidojams kopsavilkums	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		716.4.1.teritorijai paredzēts vienots teritorijas labiekārtojums (piemēram, vienots gājēju ceļu tikls, apstādījumi, kopīga teritorija saimnieciskiem mērķiem, bērnu rotaļu vai sporta laukums u.tml.); teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi spēkā esošie lokālplānojumi (saistošo noteikumu Nr.) teritorijas, kurām izstrādājami lokālplānojumi	Nē	Nē	MKN 240 5.nodaļa	Nē	Nav	1151.Darba uzdevumā detālplānojumam, kas paredzēts parka ierīkošanas vai pārbūves risinājumu izstrādei, ietver vismaz šādas prasības attiecībā uz paredzēto apbūvi: 1151.1. izstrādāt parka arhitektoniski telpiskās kompozīcijas risinājumu saistībā ar plānoto apbūvi; 1151.4. precizēt apbūves parametrus; 1151.5. noteikt prasības vai izstrādāt konkrētus risinājumus būvju apjomiem un vizuālajam veidojam; 1151.6. noteikt prasības un risinājumus iekšējā apkalpes transporta kustībai, ja tāda paredzēta; 1151.7. noteikt prasības un izstrādāt risinājumus	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Prasības noteiktas dažādos punktos, izstrādājot TP, veidojams kopsavilkums	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
		717.Ja to prasa pilsētbūvnieciskā situācija, detālplānojuma darba uzdevumā var noteikt funkcionālās un telpiskās analīzes, inženiertehniskās sagatavošanas un vides kvalitātes izpētes teritorijas un transporta plūsmu izpētes teritorijas, kas pārsniedz detālplānojuma robežas.	Nē	Nē	MKN 240 5.nodaļa	Nē	Nav	1152.Darba uzdevumā detālplānojumam, kas paredzēts skvēra ierīkošanas vai pārbūves risinājumu izstrādei, ietver vismaz šādas prasības attiecībā uz paredzēto apbūvi: 1152.1. izstrādāt teritorijas arhitektoniski telpiskās kompozīcijas risinājumu saistībā ar plānoto apbūvi; 1152.2. izstrādāt risinājumu visu iespējamo būvju izvietojumam un konkrētam novietojumam; 1152.3. noteikt prasības atļautajām izmantošanām, precizējot katras būves lietošanas veidu; 1152.4. precizēt apbūves parametrus; 1152.5. noteikt prasības vai izstrādāt konkrētus risinājumus būvju apjomiem un vizuālajam veidojam; 1152.6. noteikt prasības apbūves realizācijai – izbūves kārtām, termiņiem u.tml.; 1152.7. izstrādāt risinājumus un noteikt prasības apstādījumu sistēmas ierīkošanai vai pārveidošanai saistībā ar plānoto apbūvi.	Skar, risinājums atbilstoši pētījuma rezultātiem	Iekļaujams ekspertu viedoklis, pamatots paskaidrojuma rakstā	Prasības noteiktas dažādos punktos, izstrādājot TP, veidojams kopsavilkums	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	8. Lēmumu apstrīdēšana s un pārsūdzēšanas kārtība	x	Nē	Nē	Nav	Nē	Nav	Nav	-	-	-	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	9. Kontrole un atbildība par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu	x	Nē	Nē	Nav	Nē	Nav	Nav	-	-	-	Grafiskajā daļā nav jāattēlo
	10. Noslēguma jautājumi	x	Nē	Nē	Nav	Nē	Nav	Nav	-	-	-	Grafiskajā daļā nav jāattēlo

Saīsinājumi

MKN	Ministru kabineta noteikumi
RVC AZ TP	Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums
RTP	Rīgas teritorijas plānojums
TTmP	Transporta tematiskais plānojums
FZ	Funkcionālā zona
TIN	Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

